スタディサプリ中学講座

講座の紹介

「中学 社会 地理」を受講するみなさんへ

講座の特徴

- 〈要点がコンパクトにまとまった動画〉+〈確認テスト〉なので，スキマ時間での学校の授業の復習や定期テスト対策をするのにオススメです。
- 教科書で学習する内容に対応しています。

講師からのメッセージ

- 中学生だからと言って，子供扱いして授業内容のレベルは下げません。大人と同じ話を，噛(か)み砕(くだ)いて伝えているだけです。
  スタディサプリなら，必要なときに必要な内容を学べるので，暗記をマイナスと思わず，土台となる知識を得てほしい。
  僕らは常に元気に，君たちを応援しています。

伊藤賀一

それでは，一緒にスタディサプリで学習していきましょう!

テキストの使い方

はじめに

スタディサプリは，スマホやタブレット，PCを使って動画を見たり問題を解いたりすることができますが，
テキストを使うと，より学びやすく，理解しやすくなります。
テキストはさまざまな使い方ができるので，ぜひ自分に合った使い方をみつけて活用してください。

基本の使い方

ステップ 1　動画を見る

ステップ 2　確認テストを解く

テキストはこう使う！



講師が話したことや大事だと思ったことをメモすると自分オリジナルのまとめノートを作ることができます。

テスト前のオススメの使い方

＼＼ まとめノートとして活用 ／／



要点がまとまっているので，忙しいテスト前でも効率よく確認できます。

＼＼ 赤シートで隠して演習・書いて演習 ／／



時間がないときは赤シートを使って，テスト前は漢字ミスまでつぶすために書いて演習するのがオススメです。

※赤シートは付属しておりません。ご自身でご購入ください。
※ダウンロードしたテキストではお使いのプリンターによっては赤シートで隠れない場合があります。

各パートの説明


第２章　日本国憲法

第４講・日本国憲法と人権

民主主義(みんしゅしゅぎ)，憲法(けんぽう)

ポイント１　民主主義

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 国家による権力

多くの人々が暮らす社会を維持するためには

さまざまな環境を整える必要がある

【例】警察などのサービス，学校の運営，ゴミ処理など

↓

そのためには＿国家＿権力が必要

↓

ただし，国家権力の濫用(らんよう)を防ぎ，適切に行使するためには

国民すべてが決定に参加することが大切

② 民主主義とは

＿民主主義＿：国民すべてが権力を持ち，決定に参加すべきという考え方

↓

＿民主政治＿：民主主義に基づく政治 ⇔ 専制(せんせい)政治，独裁(どくさい)政治

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 国民すべてが権力を持ち，決定に参加すべきという考え方を何というか。　民主主義

(2) 多数決で物事を決めるときに気をつけるべきことで，少数の人たちの意見をなるべく取り入れることを何というか。

(3) 憲法は国の基本法として，法の中で最も高い地位に位置付けられているが，これを何というか。

(4) 憲法によって政治権力を制限する仕組みを【　　】主義という。【　　】に入る言葉は何か。

(5) 民主主義に基づく政治のことを何というか。

講義名

教科書との対応は，巻末の「教科書対応表」で確認できます。

ポイント

動画の内容がまとまっています。赤字が特に重要な部分です。

確認テスト

動画で説明した内容を中心に問題が出題されています。詳しい解説はアプリやウェブで確認しましょう。

教科書との対応について

教科書とテキストの対応は，巻末の「教科書対応表」で確認できます。

目次

第 1 章　世界の姿，日本の姿

第1講 世界の姿

陸地と海洋，六大陸と三大洋 …… 8 - 9

緯度と経度，地球儀と世界地図 …… 10 - 13

地域区分，世界の国々 …… 14 - 15

第2講 日本の姿

日本の位置 …… 16 - 17

時差 …… 18 - 19

日本の領域 …… 20 - 21

日本（領土をめぐる問題） …… 22 - 25

第 2 章　世界の地域1

第3講 世界の人々の環境と生活

気候区分 …… 26 - 29

寒帯，冷帯（亜寒帯） …… 30 - 33

乾燥帯 …… 34 - 37

熱帯 …… 38 - 41

温帯 …… 42 - 43

高山気候 …… 44 - 47

宗教 …… 48 - 51

言語と民族 …… 52 - 53

生活（衣食住） …… 54 - 55

第 3 章　世界の地域2

第4講 アジア州

アジア州（自然環境） …… 56 - 57

アジア州（農業，宗教） …… 58 - 59

アジア州（アジアNIES） …… 60 - 61

アジア州（朝鮮半島） …… 62 - 65

アジア州（中国） …… 66 - 69

アジア州（東南アジア） …… 70 - 73

アジア州（南アジア） …… 74 - 77

アジア州（西アジア，中央アジア） …… 78 - 81

第5講 ヨーロッパ州

ヨーロッパ州（自然環境） …… 82 - 85

ヨーロッパ州（歴史，EU） …… 86 - 87

ヨーロッパ州（言語，宗教） …… 88 - 89

ヨーロッパ州（農業） …… 90 - 91

ヨーロッパ州（工業） …… 92 - 95

ヨーロッパ州（ロシア） …… 96 - 97

ヨーロッパ州（環境問題） …… 98 - 99

第6講 アフリカ州

アフリカ州（自然環境） …… 100 - 101

アフリカ州（歴史，言語，宗教） …… 102 - 103

アフリカ州（農業） …… 104 - 107

アフリカ州（鉱工業） …… 108 - 109

アフリカ州（課題） …… 110 - 113

第 4 章　世界の地域3

第7講 北アメリカ州

北アメリカ州（自然環境） …… 114 - 117

北アメリカ州（歴史） …… 118 - 119

北アメリカ州（言語，宗教，人種） …… 120 - 121

北アメリカ州（農業）…… 122 - 125
北アメリカ州（工業）…… 126 - 129
北アメリカ州（課題）…… 130 - 131
北アメリカ州（生活文化）…… 132 - 133

第8講 南アメリカ州
南アメリカ州（自然環境）…… 134 - 135
南アメリカ州（歴史）…… 136 - 137
南アメリカ州（言語,宗教,人種）…… 138 - 139
南アメリカ州（農業）…… 140 - 141
南アメリカ州（工業）…… 142 - 143
南アメリカ州（課題）…… 144 - 145

第9講 オセアニア州
オセアニア州（自然環境）…… 146 - 147
オセアニア州（歴史）…… 148 - 149
オセアニア州（農業）…… 150 - 151
オセアニア州（農業以外の産業）…… 152 - 153
オセアニア州（人種）…… 154 - 155

第 5 章 地域の調査，日本の地域

第10講 地域の調査
地域調査の進め方…… 156 - 159
地域調査のまとめ方…… 160 - 161
地形図…… 162 - 165

第11講 日本の特徴
地形…… 166 - 167
日本（山地，海岸，海洋）…… 168 - 171
日本（平地，川）…… 172 - 175
日本（気候）…… 176 - 179
日本（自然災害，防災）…… 180 - 183
日本（人口，過密・過疎）…… 184 - 187
日本（資源,エネルギー,環境問題）…… 188 - 191
日本（農林水産業）…… 192 - 195
日本（工業）…… 196 - 199
日本（商業,サービス業,産業の種類）…… 200 - 203
日本（交通，通信）…… 204 - 207
都道府県，地方区分…… 208 - 209

第 6 章 日本の地域1

第12講 九州地方
九州地方（自然環境）…… 210 - 213
九州地方（火山との生活,歴史）…… 214 - 217
九州地方（農業）…… 218 - 219
九州地方（工業，公害）…… 220 - 223
九州地方（南西諸島の生活と自然）…… 224 - 225

第13講 中国・四国地方
中国・四国地方（自然環境）…… 226 - 227
中国・四国地方（生活，課題）…… 228 - 229
中国・四国地方（交通）…… 230 - 231
中国・四国地方（農業，水産業） 232 - 233
中国・四国地方（工業）…… 234 - 235

第14講 近畿地方
近畿地方（自然環境）…… 236 - 237
近畿地方（古都の歴史）…… 238 - 239
近畿地方（都市）…… 240 - 241
近畿地方（農林水産業）…… 242 - 243

近畿地方（工業）…… 244 - 245
近畿地方（琵琶湖の環境保全）…… 246 - 247

第７章　日本の地域2

第15講 中部地方
中部地方（自然環境）…… 248 - 251
中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）…… 252 - 253
中部地方（農業・水産業）…… 254 - 257
中部地方（工業）…… 258 - 261

第16講 関東地方
関東地方（自然環境）…… 262 - 265
関東地方（都市）…… 266 - 269
関東地方（世界との結びつき）…… 270 - 271
関東地方（農業・水産業）…… 272 - 273
関東地方（工業）…… 274 - 275

第17講 東北地方
東北地方（自然環境）…… 276 - 277
東北地方（地域文化）…… 278 - 279
東北地方（農業・水産業）…… 280 - 283
東北地方（工業）…… 284 - 285
東北地方（災害の教訓）…… 286 - 287

第18講 北海道地方
北海道地方（自然環境）…… 288 - 291
北海道地方（歴史と生活）…… 292 - 293
北海道地方（農業・水産業）…… 294 - 295
北海道地方（観光業）…… 296 - 297

第８章　地域のあり方

第19講 地域の調査・発表
身近な地域の調査・発表など…… 298 - 299

[メモ]

陸地と海洋，六大陸と三大洋

ポイント 1　陸地と海洋

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

地球の表面は

＿陸地＿と＿海洋＿に分かれる

↓

陸地が約3割

海洋が約7割

地球は「水の惑星（わくせい）」とよばれる

資料1 陸地と海洋の割合



（「理科年表」令和2年より作成）

ポイント 2　六大陸と三大洋

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

陸地には＿六大陸＿がある

↓

六大陸：ユーラシア大陸

アフリカ大陸

北アメリカ大陸

南アメリカ大陸

オーストラリア大陸

南極大陸

資料2 六大陸



海洋には＿**三大洋**＿がある

↓

三大洋：太平洋
　　　　大西洋
　　　　インド洋

資料3 三大洋



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ヨーロッパやアジアを含む世界最大の大陸を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) アメリカ合衆国を含む大陸を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 世界最大の海洋を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 南北アメリカ大陸とアフリカ大陸の間にある海洋を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) インドの南に広がる，アジア，アフリカ大陸，オーストラリア大陸で囲まれるように位置する海洋を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

第1講・世界の姿

緯度と経度，地球儀と世界地図

ポイント１　緯度と経度

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。



ポイント２　地球儀と世界地図

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **地球儀とは**

地球儀：実際の地球を縮めた模型

↓

距離，面積，方位，陸地の位置や形などを

ほぼ正しく表示

資料1　地球儀

自転の軸の傾きによって

四季や白夜がある

└ 高緯度の地域で見られる，夏に一日中太陽が沈まない現象

② 世界地図とは

世界地図：持ち運びがしやすい
世界の全体を一度に見られる

世界地図にはさまざまな図法がある
↓
メルカトル図法：角度が正しい
緯線と経線が直角に交わる
モルワイデ図法：面積が正しい
正距方位図法　：図の中心からの距離と方位が正しい

資料2 地球儀を切り開いたもの



資料3 メルカトル図法

資料4 モルワイデ図法



資料5 正距方位図法



③ 方位の示し方



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 緯度が0度の線を何というか。　＿＿＿＿

(2) 経度が0度の線を何というか。　＿＿＿＿

(3) 同じ緯度を結んだ線を何というか。　＿＿＿＿

(4) 同じ経度を結んだ線を何というか。　＿＿＿＿

(5) 実際の地球を縮めた模型を何というか。　＿＿＿＿

(6) 高緯度の地域で見られる，夏に一日中太陽が沈まない現象を何というか。　＿＿＿＿

地域区分，世界の国々

ポイント1　地域区分

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

世界の地域区分



ポイント2　世界の国々

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **面積と人口**　※2025年現在

面積が最大：ロシア連邦（日本の約45倍）

面積が最小：バチカン市国

資料1 バチカン市国（しこく）

人口が最多：インド（約14億人）

人口が最少：バチカン市国（約800人）

人口密度（人口を面積で割った値）も国によって大きく差がある

② **国境とは**

国境：国と国の境界

↓

国境もさまざま

山，川，湖など自然の地形に沿って決めた国境

緯線，経線などから人が直線的に引いた国境

資料2 アフリカ州



③ 島国（海洋国）と内陸国

島国：周りを海に囲まれた国　※島国を海洋国と呼ぶこともある
日本，ニュージーランドなど

内陸国：海に面していない国
モンゴル，スイスなど

④ 国旗

国旗は国の歴史や人々の願いを表すことが多い

資料3 オセアニア州の国旗

イギリス「ユニオンジャック」
オセアニア州の国旗にも入る



資料4 イスラム教国の国旗

イスラム教徒の多い国には
三日月と星が記される



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ユーラシア大陸は二つの州に分けられるが，それはアジア州とどこか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 人口を面積で割った値を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 周りを海で囲まれている国を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 海に面していない国を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

日本の位置

ポイント 日本の位置の示し方

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 緯度と経度で示す場合

	日本	同じ緯度や経度に位置する国や海
緯度	北緯約20度～46度の間	アメリカ合衆国，中国や地中海など
経度	東経約122度～154度の間	シベリア（ロシア東部） オーストラリア

資料1 メルカトル図法の世界地図（日本を中心とした場合）



※緯度…地球の中心から地表を見たときに，赤道を基準（0度）として，南北それぞれ90度に分ける角度

※経度…地球の中心から地表を見たときに，本初子午線を基準（0度）として，東西それぞれ180度に分ける角度

② さまざまな国からの位置関係で示す場合

他国から見たとき	日本の位置
アメリカ合衆国から	太平洋を挟んで西
中国から	日本海や東シナ海を挟んで東
オーストラリアから	太平洋を挟んで北
シベリア（ロシア東部）から	オホーツク海や日本海を挟んで南

↓

どこから日本を見るかによって位置の示し方は変わる

資料2 メルカトル図法の世界地図（イギリスを中心とした場合）



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 地球の中心から地表を見たときに，赤道を基準（0度）として，南北それぞれ90度に分ける角度を何というか。

____

(2) 地球の中心から地表を見たときに，本初子午線を基準（0度）として，東西それぞれ180度に分ける角度を何というか。

____

時差

ポイント 時差

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 時刻の基準

世界の時刻は場所によって異なる

本初子午線（ほんしょしごせん）：世界各地の時刻の基準となる＿0＿度の経線で
イギリスの首都＿ロンドン＿郊外の
旧グリニッジ天文台を通る

標準時子午線（ひょうじゅんじしごせん）：各国の時刻の基準となる経線
これをもとに＿標準時＿を設定

日本の標準時子午線：東経＿135＿度の
兵庫県＿明石（あかし）＿市などを通る

② 時間のずれ

地球は北極を上とすれば左回りに回転しているので，
東側の方が西側よりも時刻が＿早＿い

＿時差＿は経度15度で1時間ずれる

360（度）÷ 24（時間）＝ 15

日付変更線：ほぼ180度の経線に沿って南北に走る線
1日の始まりと終わりを示す
↓
この線を西から東に越えた場合は日付を1日戻し，
東から西に越えた場合は日付を1日進める

資料1 日本と世界各国の時差



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 世界各地の時刻の基準となる経度0度の経線を何というか。　＿＿＿＿

(2) 各国の時刻の基準となる経線を何というか。　＿＿＿＿

(3) 時差は経度何度で1時間ずれるか。　＿＿＿＿

(4) ほぼ180度の経線に沿って南北に走る線を何というか。　＿＿＿＿

(5) 世界各地の時刻の基準となる経度0度の経線はどこを通っているか。　＿＿＿＿

(6) 日本の標準時子午線はどこを通っているか。　＿＿＿＿

日本の領域

ポイント　日本の領域

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 日本の国土

日本列島：北海道，本州，四国，九州と多くの島々

南北の長さは約3000km

国土面積は約 **38** 万km^2

資料1 領域



② 国土の特徴

山が多く平野が少ない

国境線がすべて海上にある海洋国（島国）

資料2 日本の領域と排他的経済水域（EEZ）



③ 国土の範囲

領域：国家の主権がおよぶ範囲

領土，**領海**，**領空** の三つで構成される

領域（領土，領海，領空）に不法に立ち入ることは認められていない（**領土不可侵** の原則）

領海：一般に海岸線から **12** 海里（1海里は約1852m）

接続水域（せつぞくすいいき）：海岸線から24海里（かいり）までの範囲

排他的経済水域（EEZ）（はいたてき）：海岸線から **200** 海里（約370km）以内の範囲（領海を除く）

国連海洋法条約によって

範囲内の水産資源や鉱産資源は沿岸国のものにできる

④ 日本の領域

日本は周りの国や地域を**植民地**としていた

（台湾・澎湖諸島，南樺太，朝鮮）

↓

第二次世界大戦後に領土が限定される

（北海道，本州，四国，九州と多くの島々）

のちにアメリカから奄美群島，小笠原諸島，沖縄が返還(へんかん)される

日本の北端	択捉島(えとろふとう)
日本の東端	南鳥島(みなみとりしま)
日本の西端	与那国島(よなぐにじま)
日本の南端	沖ノ鳥島(おきのとりしま)

資料3 日本の南端沖ノ鳥島



日本の南端の沖ノ鳥島は水没すると領土と認められなくなり，排他的経済水域（EEZ）を失う

↓

水没しないように護岸工事をしている

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 日本の国土面積は約何km^2か。

(2) 原則として領土の海岸線から12海里の海域を何というか。

(3) 領土と領海の上空を何というか。

(4) 水産資源・鉱産資源などを利用する権利を持つ海域を何というか。

(5) 日本の南端にある島は何か。

日本（領土をめぐる問題）

ポイント　領土をめぐる問題

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 日本の領土

資料1 北方領土

日本の領土は＿**国際法**＿に基づいて定められている
1951年のサンフランシスコ平和条約によって
現在の日本の領土は定められているが，
近隣諸国との間では領土をめぐる問題がある

② ロシアとの北方領土問題

北方四島：＿**択捉**＿島，＿**国後**＿島，
＿**歯舞**＿群島，＿**色丹**＿島

1855年 日露和親条約	択捉島・得撫島間を国境とする 樺太は両国人雑居の地とする
1875年 樺太・千島 交換条約	樺太（サハリン）を ロシア領とし 千島列島全てを日本領とする
1905年 ポーツマス条約	日露戦争後に南樺太を日本領とする

資料2 北方領土

1945年　ポツダム宣言受諾後に＿**ソ連**＿が
＿**北方領土**＿を＿**不法**＿占領
1951年　サンフランシスコ平和条約で日本が独立回復
日本は得撫島以北の千島列島および南樺太を放棄
ソ連は講和会議に出席したが条約には調印せず
1956年　日ソ共同宣言で国交を回復
平和条約締結後の歯舞群島・色丹島の日本返還に合意

1991年　ソ連解体により北方領土問題は＿ロシア＿が引きつぐ
日本は北方四島の一括返還を主張している

日本の主張：歴史的にも国際法的にも北方四島は日本固有の領土である

③ 韓国との竹島（たけしま）問題

＿竹島＿：＿島根＿県隠岐（おき）の島町の無人島

1905年　明治政府が竹島を島根県に編入
国際的にも認知される
1948年　大韓民国建国（初代大統領 李承晩（りしょうばん／イ スンマン））
韓国は竹島の領有権を主張し始める
1952年　韓国が一方的に「李承晩ライン」を設定
日本漁船の立ち入り・操業を禁止
1965年　日韓漁業協定締結により漁業紛争は解決
しかし現在も韓国は竹島の領有権を主張し
占拠を続けている

資料3 李承晩ライン

日本は竹島問題を国際司法裁判所に委ねる提案をする
↓
韓国が拒否（領土問題と認識していない）

日本の主張：歴史的にも国際法的にも竹島は日本固有の領土である

④ 中国との関係

尖閣諸島（せんかく）：沖縄県石垣（いしがき）市の小島群（無人島）

1895年　日本領として沖縄県に編入

その後，民間人に払い下げられる

1951年　サンフランシスコ平和条約で日本が独立回復

しかし沖縄はアメリカの統治下に置かれる

1972年　沖縄返還協定によって日本に返還

1970年代前半から

中国　と台湾が領有権を主張している

日本は2012年に尖閣諸島を国有化

領土問題と認識していない

資料4 尖閣諸島

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　ロシアが占拠し，返還交渉が続いている四島をまとめて何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　北方領土とは歯舞群島，色丹島，国後島とどこか。　＿＿＿＿＿＿

(3)　韓国との間で問題となっている島根県隠岐の島町の無人島はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　中国と台湾が領有権を主張している沖縄県石垣市の小島群はどこか。　＿＿＿＿＿＿

気候区分

ポイント 1 気候帯

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

資料1 気候区



① **気候帯とは**

世界は気温・降水量・植生の広がりなどによって

五つの＿気候帯＿に分けられる

海岸沿いは海流（寒流・暖流）の影響を受ける

② 五つの気候帯

寒帯	特徴：一年のほとんどが雪や氷におおわれている 緯度が　高　いため白夜・極夜が見られる 分布：北極や南極に近い地域
冷帯（亜寒帯）	特徴：一年の寒暖の差が激しい 冬は－10度を下回る 夏は月平均気温が10度を超える 分布：ユーラシア大陸や北アメリカ大陸の寒帯より南
乾燥帯	特徴：雨が少なく乾燥している（年ごとに降水量が変化する） 昼夜の気温差が激しい 分布：アフリカ北部，アラビア半島，ユーラシア大陸の内陸部など
熱帯	特徴：一年を通して気温が高く，降水量が多い 分布：　赤道　付近やその周辺の地域
温帯	特徴：一年を通して温暖 　四季　があり，気温や降水量の地域差が大きい 分布：ユーラシア大陸や南北アメリカ大陸の西岸・東岸， 日本・イギリス・ニュージーランドなどの島国

ポイント2 気候区

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

気候区：気温の変化や降水の時期などから，
さらに細かく分けた地域

寒帯	氷雪気候・ツンドラ気候
冷帯（亜寒帯）	冷帯（亜寒帯）気候
乾燥帯	砂漠気候・ステップ気候
熱帯	熱帯雨林気候・サバナ気候
温帯	温暖湿潤気候・西岸海洋性気候・地中海性気候

標高が高い地域には高山気候もある

寒帯	**氷雪気候**	一年を通して月平均気温が0度を下回る
	ツンドラ気候	夏の間だけ凍った地面（永久凍土の表面）がとけてコケ類などが生える
冷帯（亜寒帯）	**冷帯（亜寒帯）気候**	冷帯（亜寒帯）と同じ特徴
乾燥帯	**砂漠気候**	ほとんど植物が見られず，昼夜の気温差が激しい
	ステップ気候	雨季に少量の雨が降る短い草原 サヘル（サハラ砂漠南縁部）やモンゴルなどで見られる
熱帯	**熱帯雨林気候**	木が密生する熱帯雨林がある 毎日のように一時的な強い雨（スコール）が降る
	サバナ気候	雨季と乾季に分かれ， まばらな低い木と丈の高い草が生える
温帯	**温暖湿潤気候**	季節風（モンスーン）の影響で 夏は蒸し暑く，冬は寒い
	西岸海洋性気候	一年中，西から吹く偏西風と暖流の北大西洋海流の影響で高緯度にも関わらず比較的温暖 降水量が一年を通じてほぼ均一
	地中海性気候	夏に気温が高く乾燥，冬にやや雨が多い
高山気候		高山地域に特有な気候 標高が高いため気温が低く，酸素が薄い 昼夜の気温差が大きく， 昼は気温が20度くらいまで上がり， 夜は0度以下の日もある 古くから高山都市が発達

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 一年を通して温暖で，四季があり，気温や降水量の地域差が大きい気候帯は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 一年の寒暖の差が激しく，冬は-10度を下回り，夏は月平均気温が10度を超える気候帯は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 主に赤道付近などに分布する，一年を通して気温が高く，降水量が多い気候帯は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 一年中西から吹く風を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 熱帯で毎日のように降る一時的な強い雨を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(6) 高山気候で発達した，標高が2000m ～4000m付近の都市をなんというか。 ＿＿＿＿＿＿

第３講・世界の人々の環境と生活

寒帯，冷帯（亜(あ)寒帯）

ポイント1　寒帯

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 寒帯とは

特徴：一年のほとんどが雪や氷におおわれている

緯度(いど)が高いため **白夜(びゃくや)** ・極夜(きょくや)が見られる

└ 高緯度の地域で見られる，夏に一日中太陽が沈まない現象

分布：北極や南極に近い地域

氷雪気候(ひょうせつきこう) ：一年を通して月平均気温が0度を下回る

ツンドラ気候 ：夏の間だけ凍った地面（ **永久凍土(えいきゅうとうど)** の表面）が溶けてコケ類などが生える

└ 一年中凍ったままの土

資料1 寒帯の分布



資料2 雨温図



（「理科年表」令和2年より作成）

② 寒帯の人々の暮らし

寒帯に暮らすカナダ北部の民族を　**イヌイット**　という

生活：移動しながらの漁業や，
　　　アザラシ，カリブー（トナカイ）などの
　　　狩猟（しゅりょう）で毛皮や肉を得る

住居：夏は流木などで作るテント，
　　　冬はドーム型のイグルーに住む
　　　（しかし，近年は定住化が進む）

資料3 イヌイットの夏のテント

資料4 イヌイットの冬のイグルー

ポイント2 冷帯（亜寒帯）

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 冷帯（亜寒帯）とは

特徴：一年の寒暖の差が激しい
　　　冬は－10度を下回る
　　　夏は月平均気温が10度を超える

分布：ユーラシア大陸や北アメリカ大陸の寒帯より南

タイガ　：マツやモミなどの　**針葉樹林**　（シベリア南部では広葉樹林も見られる）

資料5 冷帯（亜寒帯）の分布



資料6 雨温図



（「理科年表」令和2年より作成）

② 冷帯（亜寒帯）の人々の暮らし

生活：厚い防寒着

住居：窓を二重・三重にする

永久凍土を溶かさないための高床（たかゆか）の住居

↓

建物から出る熱で永久凍土が溶けると

建物が傾いてしまうため

資料7 タイガ

資料8 高床の住居（ロシア）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 一年のほとんどが雪や氷におおわれている地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 夏の間だけ凍った地面が溶ける気候区分を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 一年を通して月平均気温が0度を下回る気候区分を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 高緯度の地域で見られる，夏に一日中太陽が沈まない現象を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 一年の寒暖の差が激しく，夏は月平均気温が10度を超え，冬は－10度を下回る地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6) 冷帯（亜寒帯）に見られるマツやモミなどの針葉樹林を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(7) 一年中凍ったままの土を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(8) カナダ北部の寒帯に古くから住む，漁業や狩猟で生活する民族を何というか。　＿＿＿＿＿＿

乾燥帯（かんそう）

ポイント　乾燥帯

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 乾燥帯とは

特徴：雨が少なく乾燥している（年ごとに降水量が変化する）
　　　昼夜の気温差が激しい

分布：アフリカ北部・アラビア半島・ユーラシア大陸の内陸部など

砂漠気候（さばく）：ほとんど植物が見られず，昼夜の気温差が激しい

ステップ気候：雨季に少量の雨が降る短い草原
　　サヘル（サハラ砂漠南縁部）やモンゴルなどで見られる

自然の湧き水が出るオアシス周辺に人々が集まる

資料1 乾燥帯の分布



資料2 雨温図



（「理科年表」令和2年より作成）

② 乾燥帯の人々の暮らし

住居：＿**日干しれんが**＿で作られた住居

遊牧する場合はモンゴルの＿**ゲル**＿などのようなテント式の住居が多い

資料3 日干しれんがの住居（リビア）

資料4 遊牧民のゲル（モンゴル）

生活：水が少なくても育つ小麦やなつめやしを

＿**かんがい**＿などにより栽培（さいばい）（＿**オアシス**＿農業）

樹木などを焼き，できた灰を肥料とし，

数年で別の場所に移動する＿**焼畑**（やきはた）＿農業を行う

乾燥に強いらくだや羊の＿**遊牧**＿でも生計を立てる

└ 移動しながら家畜を飼育すること

課題：土地の＿**砂漠化**＿の進行

└ 土地がやせて草が育たなくなる変化

資料5 サハラ砂漠とらくだのキャラバン

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 雨が少なく乾燥した地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) ほとんど植物が見られず，昼夜の気温差が激しい気候区分を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 雨季に少量の雨が降る気候区分を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) アフリカ北部にあるサハラ砂漠の南縁部で，少量の雨が降る地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 砂漠などで自然の湧き水や井戸などで水が得られる場所を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(6) 移動しながら家畜を飼育することを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(7) 土地がやせて草が育たなくなる変化を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(8) モンゴルの遊牧民が住む，家畜を飼育しながら移動するのに適した，テントのような住居を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

熱帯

ポイント　熱帯

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 熱帯とは

特徴：一年を通して気温が高く，降水量が多い

分布：＿赤道＿付近やその周辺の地域

＿熱帯雨林気候＿：木が密生する＿熱帯雨林＿がある
毎日のように一時的な強い雨（＿スコール＿）が降る

＿サバナ気候＿：＿雨季＿と＿乾季＿に分かれ，
まばらな低い木と丈の高い草が生える

資料1 熱帯の分布



資料2 雨温図



（「理科年表」令和2年より作成）

② 熱帯の人々の暮らし

住居：暑さをしのぐため，高床式(たかゆか)で風通しのよい住居

資料3 高床式の住居

生活：米や，海洋地域ではタロいも，ヤムいも，

キャッサバなどのいも類や魚介類が主食

ココやし，さとうきびなども栽培(さいばい)

香辛料(こうしんりょう)を使って調理する

焼畑(やきはた)農業や＿天然ゴム＿などの栽培を行う

資料4 焼畑農業

産業：河口や入江の周辺には＿マングローブ＿，

沿岸の浅い海には＿さんご礁(しょう)＿などがある

↓

美しい自然を生かした＿観光産業＿がさかん

課題：持続可能な開発の実現

資料5 さんご礁

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 雨が多く，一年を通して気温が高い地域を何というか。

(2) 一年中雨が見られ，熱帯雨林が発達している気候区分を何というか。

(3) 雨季と乾季に分かれ，低木がまばらに生える気候区分を何というか。

(4) 熱帯で毎日のように降る一時的な強い雨を何というか。

(5) 熱帯の河口や入江の周辺に広がる森林を何というか。

(6) 天然の樹の樹液（乳液）から精製されたゴムで，タイヤなどの材料となる素材を何というか。

(7) 熱帯は主にどのような地域に分布しているか。

(8) 熱帯に暮らす人々はどのような住居で暮らしているか。

温帯

ポイント　温帯

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 温帯とは

特徴：一年を通して温暖

＿＿四季＿＿があり，気温や降水量の地域差が大きい

分布：ユーラシア大陸や南北アメリカ大陸の西岸・東岸，

日本・イギリス・ニュージーランドなどの島国

＿＿温暖湿潤気候（おんだんしつじゅん）＿＿：＿＿季節風（モンスーン）＿＿の影響で夏は蒸し暑く，冬は寒い

└ 季節によって吹く方向が変わる風

＿＿西岸海洋性気候（せいがんかいようせい）＿＿：一年中，西から吹く＿＿偏西風（へんせい）＿＿と暖流の北大西洋海流の影響で

高緯度にも関わらず比較的温暖

降水量が一年を通してほぼ均一

＿＿地中海性気候（ちちゅうかいせい）＿＿：夏に気温が高く乾燥，冬にやや雨が多い

資料1 温帯の分布



資料2 雨温図



（「理科年表」令和2年より作成）

② 地中海性気候の人々の暮らし

住居：すずしい石造りの住居
　　　強い日差しを防ぐため窓が小さい

生活：夏の暑く乾燥(かんそう)した気候に強い
　　　ぶどう・オリーブ・トマトなどを栽培(さいばい)
　　　日照時間が長いため太陽光発電がさかん

資料3 イタリアの石造りの住居

資料4 イタリアのぶどうやオリーブ畑

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 一年を通して温暖で四季がある地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 一年中，西から吹く風を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 偏西風と暖流の北大西洋海流の影響で，高緯度にも関わらず比較的温暖な気候区分を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 夏に気温が高く乾燥し，冬にやや雨が多い気候区分を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 季節によって吹く方向が変わる風を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6) 季節風（モンスーン）の影響で夏は蒸し暑く，冬は寒い気候区分を何というか。　＿＿＿＿＿＿

高山気候

ポイント　高山気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 高山気候とは

特徴：高山地域に特有な気候

標高が高いため気温が低く，酸素が薄い

昼夜の気温差が大きく，昼は気温が20度くらいまで上がり，夜は0度以下の日もある

古くから**高山都市**が発達

分布：ヒマラヤ山脈，チベット高原，アンデス山脈などの高山地域

資料1 高山気候の分布



資料2 雨温図



※(2013年)
（「理科年表」令和2年などより作成）

② 高山気候の人々の暮らし

住居：日差しが強く乾燥(かんそう)しているため

日干しれんが や石で作られた住居

資料3 日干しれんがの住居

生活：標高によって異なる作物を栽培(さいばい)

↓

【例】アンデス山脈（インディオと呼ばれる先住民族が暮らす）

標高	農業など
標高約2000～3000mの地域	とうもろこしを栽培
標高約3000～4000mの地域	じゃがいもを栽培
標高4000m以上の地域	農業には不向き **リャマ** や **アルパカ** を **放牧** アルパカの毛はポンチョなど寒さを防ぐ衣服に使う

資料4 リャマ・アルパカと民族衣装

生活の変化など：道路整備やインターネットの発達で暮らしが便利に

伝統的な暮らしや遺跡を観光資源として活用

資料5 世界複合遺産のマチュピチュ（ペルー）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 高山地域に特有な気候を何というか。

(2) アンデス山脈のリャマやアルパカなどに見られる家畜の飼育方法を何というか。

(3) 高山地域でポンチョなど寒さを防ぐための衣服に毛が使われる家畜は何か。

(4) インディオと呼ばれる先住民たちが暮らす南アメリカ大陸の山脈を何というか。

(5) アンデス山脈で栽培される農産物は，主にじゃがいもと何か。

宗教

ポイント　宗教

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 宗教とは

宗教：神や仏など人間を超える存在を敬う心のはたらきなど

↓

宗教の考え方の違いから，国や民族の対立や争いにつながることも

世界宗教（三大宗教）：キリスト教，イスラム教，仏教

民族宗教：ユダヤ教，ヒンドゥー教，神道など

資料1 世界の主な宗教地図



※この地図はあくまでも大まかな分け方をしています。
世界の国・地域には多様な宗教や宗派があります。

② キリスト教

資料2 クリスマス礼拝

聖典：聖書（新約聖書など）

特徴：世界で最も信者が多い
ヤハウェを唯一の神とする
カトリック，プロテスタント，正教会の
3つに大きく分かれる
教会での礼拝を行う
西暦，世紀，クリスマスなど，世界の生活や文化に大きな影響

分布：ヨーロッパから
南北アメリカやオセアニアなどに広まる

③ イスラム教

資料3 イスラム教のモスクと礼拝

聖典：コーラン

特徴：世界で2番目に信者が多い

地域：西アジアを中心にアフリカ北部，
中央アジア，東南アジアに広がる
アッラーを唯一の神とする
1日5回の礼拝，一定期間の断食，
貧しい人々への施し，衣服の着方，
飲酒・豚肉食の禁止など細かい決まりがある

④ 仏教

資料4 東南アジアの仏教と托鉢

仏典：経

特徴：世界で4番目に信者が多い
如来・菩薩などの仏を崇拝
寺院建築，仏像などの彫刻，
絵画や文学などに影響

分布：主に東アジアや東南アジアに広まる

⑤ **ヒンドゥー教**

特徴：世界で3番目に信者が多い

シヴァ神など三神を中心に信仰する多神教

牛を神聖な動物とし，牛肉は食べない

殺生(せっしょう)をきらうため，菜食主義者が多い

カースト による差別が今も残る

分布：インド人の約80%が信仰する民族宗教

資料5 インド市街地の牛

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ヨーロッパから南北アメリカやオセアニアなどに広まる，世界で最も信者が多い宗教を何というか。

(2) 西アジアを中心にアフリカ北部，中央アジア，東南アジアに広まる，世界で2番目に信者が多い宗教を何というか。

(3) 主に東アジアや東南アジアに広まる，世界で4番目に信者が多い宗教を何というか。

(4) キリスト教，イスラム教，仏教のような発祥地や民族を超えて広く信仰される宗教を何というか。

(5) インド人の約80%が信仰する民族宗教を何というか。

(6) ヒンドゥー教と強く結びつく身分に分かれたインドの社会集団を何というか。

言語と民族

ポイント1　母語と公用語

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 母語とは

母語：最初に覚える言語

中国語を母語とする人が世界で一番多い

ほぼ一つの言語を母語とする国もあるが，

多くの民族がいて，多くの言語を使う国もある

② 公用語とは

公用語：国の政府が公の言葉として定めた言語

英語，フランス語，スペイン語，アラビア語など

資料1 世界の主な言語人口



（2018年）
（「データブック　オブ・ザ・ワールド2020」より作成）

資料2 さまざまな言語で書かれた看板

ポイント2　民族

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

民族：人々を言語，宗教，慣習など，主に文化的な特徴によって分けた集団

宗教や言語，慣習などを共有

↓

多様な民族・文化を尊重(そんちょう)することが大切

資料3 北海道のアイヌ祭り

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　人が最初に覚える言語を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　世界で最も多くの人が母語とする言語は何か。　＿＿＿＿＿＿

(3)　国の政府が役所などで使う公の言葉として定めた言語を何というか。　＿＿＿＿＿＿

生活（衣食住）

ポイント　世界各地の衣食住

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　衣服とは

衣服：その地域の人が主に着るもの

それぞれの国や民族ならではの民族衣装もある

（日本の着物，韓国女性のチマ・チョゴリ，

ベトナムのアオザイ，インド女性のサリーなど）

↓

形・素材が気候の違いに影響されることが多い

暑さや寒さ，日ざしなどから身を守るために身につける

【例】熱帯地域　→　風通しの良い，木綿や麻などの服

寒い地域　→　帽子をふくむ防寒性の高い衣類

資料1　高山気候のアルパカ

②　主食とは

主食：その地域の人が主に食べるもの

↓

地域の農作物と強く関わる

米（東アジア，東南アジア）

小麦（ヨーロッパ，北米など世界各地）

とうもろこし（中南米，アフリカなど）

いも類（海洋諸国など）

【例】温暖で雨が多い地域　→　米（日本など東アジアや東南アジアの人々が主食としている）
雨が少ない地域　→　小麦（ヨーロッパ，北米の人々が主食としている）

③ 住居とは

住居：その地域の人が住むところ

↓

手に入りやすいものが材料となりやすい
気候や習慣に合わせて工夫される

【例】木がたくさんある地域　→　木造の住居
雨が少なく乾燥（かんそう）した地域　→　日干しれんがの住居
日差しが強い地域　→　窓を小さくした住居

資料2 熱帯にある木造の高床式住居

資料3 乾燥帯にある日干しれんがの住居

資料4 地中海性気候の土地にあるイタリアの住居

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 雨が少なく乾燥した地域で見られる住居は主に何で作られているか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 日本など東アジアや東南アジアの人々が主食としている作物は何か。　＿＿＿＿＿＿

(3) ヨーロッパや北米などの人々が主食とする，比較的雨が少ない地域でも育つ作物は何か。　＿＿＿＿＿＿

(4) 暑さ，寒さ，日ざしなどから身を守るために私たちが身につけるものをまとめて何というか。　＿＿＿＿＿＿

アジア州（自然環境）

ポイント1　特徴と地形

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① アジア州の特徴

世界の人口の約60%が住む，面積が一番広い州

多様な気候・文化・宗教がある

資料1　世界の人口と面積



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

② アジア州の地形

中央部には8000m以上の山々が連なる＿**ヒマラヤ山脈**＿や，チベット高原がある

黄河（こうが／ホワンホー），長江（ちょうこう／チャンチアン），メコン川，ガンジス川，インダス川などの大河がある

資料2　アジア州　※細かな色分けは動画で確認しましょう



資料3　アジア州の地域区分



ポイント2　気候

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① アジア州の気候帯

5つの気候帯が全てある

寒帯	北極圏，チベット高原
冷帯（亜(あ)寒帯）	シベリア（北アジア）
乾燥帯(かんそう)	西アジア，中央アジアなど
熱帯	東南アジアの赤道付近
温帯	日本などその他の地域

資料4 雨温図



（「理科年表」令和2年版より作成）

② 季節風（モンスーン）とは

季節風（モンスーン）：季節によって向きが変わる風

東アジア沿岸部，東南アジア，南アジアは季節風の影響(えいきょう)を強く受け，はっきりとした四季がある（モンスーンアジア）

海から大陸に向かう湿った季節風が吹く夏に**雨季**となる

大陸から海に向かう乾燥した季節風が吹く冬に**乾季**(かんき)となる

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 世界の人口の約60％が住み，多様な気候・文化・宗教を持つ州は何州か。　＿＿＿＿＿＿

(2) アジア州で吹く，季節によって向きの違う風を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 日本の梅雨のように，雨が降る時季のことを何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 雨があまり降らない時季のことを何というか。　＿＿＿＿＿＿

アジア州（農業，宗教）

ポイント1　農業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

稲作（いなさく）：中国（ちゅうごく）南部，東南アジア，ガンジス川近くなど
かんがい による稲作を行う
畑作（はたさく）：中国北部，インド西部など
遊牧：モンゴル，中央アジア，西アジアなど

資料1　アジア州の農業分布



※細かな色分けは動画で確認しましょう

ポイント2　宗教

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

キリスト教：布教（ふきょう）や植民地支配によりフィリピンなどに広まる
イスラム教：西アジアのアラビア半島から中央アジアや東南アジアなどに広まる

仏教　：南アジアのインドから東アジアや東南アジアなどに広まる

ヒンドゥー教　：インドなどに広まる

資料2 世界の主な宗教地図



※この地図はあくまでも大まかな分け方をしています。
世界の国・地域には多様な宗教や宗派があります。

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　中国南部，東南アジア，インドのガンジス川近くなどで行われている主な農業は何か。　＿＿＿＿＿

(2)　中国北部，インド西部などで行われている主な農業は何か。　＿＿＿＿＿

(3)　モンゴル，西アジア，中央アジアなどでは主に，農業の代わりに家畜を連れて移動する牧畜を行うが，これを何というか。　＿＿＿＿＿

(4)　西アジアのアラビア半島で生まれ，中央アジアや東南アジアなどに広まった宗教は何か。　＿＿＿＿＿

(5)　インドで生まれ，東アジアや東南アジアなどに広まった宗教は何か。　＿＿＿＿＿

(6)　インドで多くの人々に信仰されている宗教は何か。　＿＿＿＿＿

(7)　布教や植民地支配によりフィリピンなどに広まった宗教は何か。　＿＿＿＿＿

アジア州（アジアNIES）

ポイント　アジアNIES

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① アジアNIES（新興工業経済地域）

第二次世界大戦後，多くの国々が植民地から独立

↓

1960～80年代にかけて工業化で急成長した国や地域

【例】大韓民国（韓国），シンガポール，台湾，香港

↓

＿アジアNIES（新興工業経済地域）＿とよばれる

※NIESが新興工業経済地域という意味を表す

資料1 アジアNIESと東南アジア



※赤文字がアジアNIES

② 大韓民国（韓国）

1960年代：軽工業（せんい製品など）

↓

1970年代：重化学工業（鉄鋼・造船・自動車・石油化学など）

↓

1990年代：先端技術産業（半導体・薄型テレビ・携帯電話など）

資料2 半導体



③ 台湾（元中華民国）

アメリカに渡って働いた人が台湾で起業

↓

コンピューターや半導体などの

先端技術（ハイテク）産業が発展

④ アジアNIESの課題

急速な都市化や過密化による住宅の不足，地価の上昇

↓

過密の解消のために交通網の整備や郊外への

ニュータウン建設を進める

資料3 香港のニュータウン

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) アジア州において第二次世界大戦後にいち早く工業化に取り組み，急速に成長した国や地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) アジアNIESとは，韓国・台湾・香港とどこか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) アジアNIESの都市部で起きている過密を解消するために建設された，郊外の新たな住宅地を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

アジア州（朝鮮半島）

ポイント　朝鮮半島

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 朝鮮半島の歴史

朝鮮半島は古くから日本と交流があり，
さまざまな文化が渡来人により日本に伝えられた
【例】仏教・儒教（じゅきょう）・漢字・陶磁器（とうじき）など

チマ・チョゴリ　という女性の民族衣装
キムチ・プルコギ・ピビンパなどの料理
オンドルという独自の床暖房
ハングル　という独自の文字を使用

資料1　女性の民族衣装チマ・チョゴリ

② 国家の変遷

4世紀前半〜	高句麗（こうくり）・新羅（しらぎ／しんら）・百済（くだら／ひゃくさい）の三国が並立
7世紀後半〜	新羅
10世紀前半〜	高麗
1392年〜	朝鮮　（1897年に大韓帝国と改称）
1910 〜45年	日本が併合し日本領「朝鮮」となる
1948年〜	朝鮮民主主義人民共和国　（北朝鮮） 首都：平壌
1948年〜	大韓民国　（韓国） 首都：ソウル

③ 大韓民国（韓国）の工業化と課題

1910年　日韓併合
1945年　終戦により日本の支配が終了
1948年　北緯38度　線で南北に分断され国家ができる

1950年　**朝鮮戦争**　開始

1953年　朝鮮戦争休戦

1965年　日韓基本条約で国交回復

資料2 ソウルを流れる漢江

その後，アメリカと日本の影響下で

急速な工業化と経済成長「漢江（ハンガン）の奇跡」を達成

産業の中心は農業・軽工業から重工業へ

1980年代前半には　**アジアNIES（ニーズ）**　（新興工業経済地域）を代表する工業国となる

※NIESが新興工業経済地域という意味を表す

1988年にはソウルオリンピック（夏季）を開催

1997年　タイから始まったアジア通貨危機により韓国でも経済状態が深刻化

↓

情報通信技術（ICT）　産業の育成によって経済が復活

現在は音楽やゲームなどの輸出やアイドルグループの海外進出もさかん

課題：首都ソウルへの人口・政治・経済の一極集中，経済格差，地価の上昇，交通渋滞など

④ 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の課題

社会　主義国として工場・農場を集団化

政府の計画に従った国家形成が行われる

↓

課題：技術面での遅れ・エネルギーの不足・寒冷な気候による食糧不足など

日本との間では日本人拉致問題などがあり　**国交**　は結ばれていない

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　朝鮮半島で使用されている，独自の文字を何というか。

⑵　1948年，朝鮮半島が南北に分断されたとき，国境線となったのは北緯何度か。

⑶　朝鮮半島が分断されたのち，北側にできた社会主義国はどこか。

⑷　朝鮮半島が分断されたのち，南側にできた資本主義国はどこか。

⑸　急速な工業化をとげた韓国のように，1960～80年代にかけて急成長したアジアの国や地域を何というか。

⑹　朝鮮半島の伝統的な女性の民族衣装を何というか。

⑺　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の首都はどこか。

⑻　大韓民国（韓国）の首都はどこか。

⑼　韓国は1997年にアジア通貨危機によって経済状態が深刻化したが，その後ある産業の発達によって経済が復活した。その産業とは何か。

アジア州（中国(ちゅうごく)）

ポイント1　特徴

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

中国の人口と民族

人口：14億人以上で世界最多

↓

1970年代末から＿**一人っ子政策**＿で急速な人口増加をおさえたが，

少子高齢(こうれい)化が進行し労働力が不足したため，2015年に廃止(はいし)

民族：約9割が＿**漢民族（漢族）**＿で，主に沿岸部の大都市や平野に住み，

他の民族（チベット族，ウイグル族などの少数民族）は主に内陸部に住む

ポイント2　農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

稲作：＿**長江(ちょうこう)（チャンチアン）**＿流域など華中(かちゅう)，チュー川流域など華南(かなん)中心

畑作：＿**黄河(こうが)（ホワンホー）**＿流域など華北(かほく)，東北(とうほく)が中心

小麦・大豆・とうもろこし・こうりゃんなどを栽培(さいばい)

牧畜(ぼくちく)：西部（内陸部）の農作物が育ちにくい地域でさかん

資料1 中国の農業分布



※細かな色分けは動画で確認しましょう

ポイント3　工業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 中国の経済制度改革

計画経済（共産主義）だったが発展せず，

1970年代末からは自由経済（資本主義）を導入

↓

外国企業（きぎょう）を積極的に受け入れ，

沿岸部に＿**経済特区**＿を設ける

↓

1990年代から急速な経済成長

世界中に工業製品を輸出して「＿**世界の工場**＿」と呼ばれる

資料2 中国の経済特区（深圳（しんせん／シェンチェン））

② 国内の変化と課題

中国の経済力の高まり

現在，国内総生産（GDP）が世界第2位

↓

生産・輸出していた製品を中国国内でも消費

「＿**世界の市場**＿」と呼ばれる

資料3 中国の大気汚染

課題：沿岸の大都市と内陸の農村部の＿**経済格差**＿

経済発展に伴う＿**大気汚染（おせん）**＿・水質汚濁（おだく）などの環境問題

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　中国に住む民族の中で，約9割を占めるのは何か。

⑵　中国が経済発展のために外国企業を積極的に受け入れ，沿岸部に設けた地区を何というか。

⑶　1990年代から急速な経済成長をした中国が世界中に工業製品を輸出したことで，中国は何と呼ばれるようになったか。

⑷　中国で生産・輸出していた製品を国内でも消費するようになったことで，中国は何と呼ばれるようになったか。

⑸　中国の長江流域など，華中・華南でさかんな農業は何か。

⑹　中国の黄河流域など，華北・東北でさかんな農業は何か。

⑺　中国で1970年代末から行われた，人口に関する政策は何か。

アジア州（東南アジア）

ポイント１　特徴

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

東南アジアの人口と民族

人口：11か国に6億人以上が暮らす

民族：多様な民族がいる

マレー系，＿華僑（かきょう）＿・＿華人＿，インド系など

- 華僑：中国出身の海外移住者で中国国籍の人たち
- 華人：華僑のうち，暮らしている国の国籍を取得した人たち

資料1　東南アジアの国々



ポイント２　農林水産業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **稲作**

メコン川やチャオプラヤ川流域などでさかん

＿二期作＿を行う地域もある

- 二期作：同じ耕地で一年に2度，同じ作物を栽培すること

② **商品作物**

欧米の植民地支配のもとで開かれた

＿プランテーション＿（大農園）を中心に

天然ゴム，バナナ，コーヒー，あぶらやしなどを栽培（さいばい）

資料2　あぶらやしの栽培

③ **その他の作物**

タイ，インドネシア：えびの養殖（ようしょく）

ポイント3 工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 外国企業（きぎょう）の進出

東南アジアの国々は工業製品の輸出を目的として＿**工業団地**＿を建設

↓

日本など外国企業を招くことで工業化を進める（＿**モノカルチャー経済**＿からの転換）

安い賃金で労働者を雇える東南アジアに外国企業が進出

資料3 東南アジア諸国の貿易額　※輸出



② 結びつきの強まり

＿**東南アジア諸国連合（ASEAN（アセアン））**＿

結成　：1967年

加盟国：現在10か国

目的　：貿易の関税（かんぜい）をなくし，活性化させる

日本，韓国（かんこく），中国（ちゅうごく）（ASEAN+3）

さらにインド，オーストラリア，ニュージーランド（ASEAN+6）

との結びつきを強める

③ 今後の課題

工業化にともなう急速な都市化・過密化

生活環境（かんきょう）の悪い＿**スラム**＿の発生

交通渋滞（じゅうたい），環境汚染（おせん）など

資料4 タイの都市バンコクの交通渋滞

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 中国出身の海外移住者（華僑）のうち，暮らしている国の国籍を取得した人たちを何というか。

(2) 同じ耕地で一年に2度，同じ作物を栽培することを何というか。

(3) 欧米の植民地支配のもとで開かれた大農園のことをカタカナで何というか。

(4) 1967年に東南アジア諸国の間で結成された地域機構を何というか。

(5) 工業化にともなう急速な都市化・過密化によって発生する生活環境の悪い地域を何というか。

(6) 発展途上国に多い，ある一つの作物や資源の産出と輸出に依存する経済を何というか。

アジア州（南アジア）

ポイント1　特徴

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 人口

インドの人口：14億人以上と非常に多い（世界第1位）

↓

課題：人口急増による食料やエネルギー資源の確保

↓

対策：効率的な穀物の生産量の増加

＿再生可能エネルギー＿の利用

資料1 南アジアの国々

② 宗教

インド　　：＿ヒンドゥー教徒＿が約8割

スリランカ：仏教徒が多い

パキスタン，バングラデシュ：イスラム教徒が多い

資料2 インドの聖地ハリドワールのガンジス川での沐浴

資料3 インド市街地の牛

ポイント2　農林水産業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　稲作（いなさく）

降水量の多いガンジス川下流が中心

品種改良や化学肥料の普及により生産量が増大

②　小麦栽培（さいばい）

降水量の少ないガンジス川上流やインダス川流域が中心

③　商品作物

＿茶＿：インド北東部のアッサム地方やダージリン地方

スリランカ

＿綿花＿：インド北西部，デカン高原

＿ジュート＿（黄麻）：ガンジス川下流

資料4 インドの茶畑



ポイント3 工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 伝統産業

綿花の栽培や，安くて豊富な労働力を生かした＿せんい工業＿など

② 工業の近代化

1990年代からインドでは外国企業（きぎょう）の進出が活発化

自動車産業を中心に発達

↓

近年は南部のベンガルール（旧バンガロール）を中心に

＿情報通信技術（ICT）＿産業が急成長

└ 情報や通信に関連する技術を用いた産業

英語・数学教育水準の高さが成長を支える

BRICSの一国にも数えられる

近年はバングラデシュやパキスタンにも

外国企業が進出している（特にせんい産業）

資料4　情報通信技術（ICT）の例

③ 今後の課題

＿再生可能エネルギー＿の積極的な利用

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) インドで約8割の人が信仰する宗教は何か。

(2) 近年インド南部のベンガルールを中心に急成長している，情報や通信に関連する技術を用いた産業を何というか。

(3) 経済発展が続くインドで今後積極的に使うことが課題となっている，繰り返し利用可能なエネルギーを何というか。

(4) インドのアッサム地方やダージリン地方でさかんに栽培されている商品作物は何か。

(5) インド北西部やデカン高原でさかんに栽培されている商品作物は何か。

(6) ガンジス川下流でさかんに栽培されている商品作物は何か。

(7) インドの安くて豊富な労働力を生かした伝統産業は何か。

アジア州（西アジア，中央アジア）

ポイント1　特徴

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

資料1　イスラム教徒の礼拝

人口：約3億6000万人（西アジア）
　　　約1億1000万人（中央アジア）

民族：アラブ系，ペルシャ系などの人々が多い
　　　中央アジアの5か国は，旧ソ連の国々

宗教：＿イスラム＿教徒が多い
　　　教典「コーラン」に従って生活
　　　断食（だんじき）や聖地メッカへの巡礼（じゅんれい）を行う

土地：土地の多くが＿乾燥（かんそう）＿帯のため，
　　　農業はあまりさかんではない

資料2　西アジア・中央アジアの国々



ポイント2 産業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 石油による発展

西アジアは **石油** （原油）の産出量が多い

産油国 は **石油輸出国機構（OPEC）**（オペック） やアラブ石油輸出国機構（OAPEC）に加盟

└ 1960年に結成された産油国による組織

特にサウジアラビアは世界有数の **産油国**

原油は主にペルシャ湾岸などで採掘される

↓

パイプライン や **タンカー** を利用して

世界へ輸出される

原油の輸出で得た利益をもとに，

新たな油田開発や交通・通信などの整備を行う

アラブ首長国連邦の **ドバイ** のように

先進的な都市も建設される

資料3 石油の輸出国



（2019年）
（BP　Statistical Review of World Energy）

② その他の鉱産資源

石炭，天然ガス，ウランなど

レアメタル（希少金属） ：地球上に存在する量が少ないか，

取り出すことが難しい金属

③ 観光

西アジア　：ドバイは世界有数の観光・リゾート地で，
　　　　　　中東諸国の金融・流通の中心地

中央アジア：シルクロード（絹の道）の交易で
　　　　　　栄えた都市の遺跡（いせき）

資料4 ペルシア湾の人工島 パーム・ジュメイラ（アラブ首長国連邦）

④ 今後の課題

課題：石油（原油）への依存

↓

対策：持続可能な都市づくり

再生可能エネルギーや先端技術の有効活用

課題：内戦・紛争による貧困，**難民（なんみん）**
　　　外国籍労働者の増加

└ 内戦や紛争によって国外に逃れた人々

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 西アジアや中央アジアの大部分が属する，雨がほとんど降らない気候帯を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) エネルギー源や工業原料として欠かせない，西アジアで多く産出される鉱産資源を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 1960年に結成された産油国による組織を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 地球上に存在する量が少ないか，取り出すことが難しい金属を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 内戦や紛争によって国外に逃れた人々を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6) 西アジアや中央アジアに信者の多い宗教は何か。　＿＿＿＿＿＿

ヨーロッパ州（自然環境（かんきょう））

ポイント 1　特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① ヨーロッパ州の特徴

民族：ラテン民族・ゲルマン民族・スラブ民族など

多様な民族がいるが，共通性を持つ言語もある

宗教：＿**キリスト教**＿（カトリック・プロテスタント・正教会）を広く信仰（しんこう）

近年は移民・難民の増加によりイスラム教を信仰する人も増えている

資料1 キリスト教の教会

資料2 世界の人口と面積



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

② ヨーロッパ州の地形

＿**アルプス山脈**＿：ヨーロッパ中央部に東西に連なる山脈

＿**国際河川（かせん）**＿：複数の国の領域や国境を流れる

流れが緩やかで水運に適している

ライン川・ドナウ川などが有名

＿**フィヨルド**＿：＿**氷河（ひょうが）**＿によって削られてできた奥行きのある湾

スカンディナビア半島で見られる

資料3 フィヨルド

資料4 ヨーロッパ州



※細かな色分けは動画で確認しましょう

ポイント2 気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① ヨーロッパの気候帯

大部分が温帯に属する

寒帯	北極圏
冷帯（亜寒帯）	スカンディナビア半島の大部分，ロシアなど
乾燥帯（かんそう）	ほとんどなし

② 温帯の気候

ユーラシア大陸西岸は暖流の＿**北大西洋海流**＿や＿**偏西風**（へんせいふう）＿の影響（えいきょう）で

└ 一年中，西から吹く風

高緯度（いど）ながらも比較的温暖な気候

西岸海洋性気候：一年中，西から吹く **偏西風** の影響で気温や降水量の変化が少ない

地中海性気候（ち ちゅうかい）：夏に気温が高く乾燥
冬にやや雨が多い

資料5 雨温図



（「理科年表」令和2年より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ヨーロッパ州で広く信仰されている宗教は何か。 ＿＿＿＿

(2) 複数の国の領域や国境を流れる河川を何というか。 ＿＿＿＿

(3) 氷河に削られてできた奥行きのある湾を何というか。 ＿＿＿＿

(4) ユーラシア大陸西岸を流れる暖流を何というか。 ＿＿＿＿

(5) 一年中，西から吹く風を何というか。 ＿＿＿＿

(6) 夏に気温が高く乾燥し，冬にやや雨が多い気候区分を何というか。 ＿＿＿＿

ヨーロッパ州（歴史，EU）

ポイント1　ヨーロッパ統合の背景

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

第二次世界大戦後，

ヨーロッパで国を越えた協力の動きが強まる

↓

アメリカ・ソ連などの大国へ対抗する必要性

これ以上ヨーロッパで戦争を起こさないようにする

ポイント2　ヨーロッパ連合（EU）

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　ヨーロッパ統合の歩み

1958年	ヨーロッパ経済共同体（EEC）発足（ほっそく）
1967年	ヨーロッパ共同体（EC）発足
1993年	ヨーロッパ連合（EU）発足
1995年	域内での人の移動が自由になる
2002年	共通通貨 ユーロ を導入
2013年	EU加盟国が28カ国に
2020年	イギリスがEU離脱

資料2　ヨーロッパの統合と変遷



② ヨーロッパ連合（EU）

発足　　：1993年

目的　　：経済的，政治的結びつきの強化

取り組み：人・モノ・金・サービスの移動の自由化

共通通貨　**ユーロ**　の導入

③ EUの課題

EU内の東西ヨーロッパ間の　**経済格差**

↓

東ヨーロッパからの外国人労働者が賃金の高い西ヨーロッパの国に移動して働く

もともと　**植民地**　だった国からの移民が多い国もある

└ 他の国からの移住者によって開発され，政治・経済的にその国に支配された地域

難民（なんみん）の受け入れも問題化している

加盟国が増えると意見調整に時間がかかる

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 1993年に発足した，ヨーロッパで経済・政治で協力する組織を日本語で何というか。

(2) ヨーロッパ連合の略称をアルファベットではどのように表記するか。

(3) EU加盟国が導入している共通通貨は何か。

(4) 2020年にEU発足以来初めて離脱した国があるが，それはどこか。

(5) 他の国からの移住者によって開発され，政治・経済的にその国に支配された地域を何というか。

ヨーロッパ州（言語，宗教）

ポイント1 歴史

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

ヨーロッパの言語

南部　：＿**ラテン系**＿言語が多い　（イタリア語やスペイン語など）

北西部：＿**ゲルマン系**＿言語が多い（英語やドイツ語など）

東部　：＿**スラブ系**＿言語が多い　（ロシア語やポーランド語など）

ヨーロッパには多様な民族がいるが，共通性を持つ言語もある

ポイント2 宗教

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① ヨーロッパの宗教

＿**キリスト教**＿を広く信仰(しんこう)

南部・中部：＿**カトリック**＿が多い

北部　　　：＿**プロテスタント**＿が多い

東部　　　：＿**正教会**＿が多い

② ヨーロッパにおける文化や宗教の多様化

トルコや北アフリカからの移民が増加

周辺諸国からの労働者が増加

↓

イスラム教徒の増加

資料1 ヨーロッパの宗教分布



資料2 キリスト教の教会

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 英語やドイツ語など，ヨーロッパ北西部で使われている言語は何系か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) イタリア語やスペイン語など，ヨーロッパ南部で使われている言語は何系か。 ＿＿＿＿＿＿

(3) ロシア語やポーランド語など，ヨーロッパ東部で使われている言語は何系か。 ＿＿＿＿＿＿

(4) ヨーロッパ東部のロシアやギリシャなどに住む人たちが多く信仰するキリスト教の宗派は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(5) ヨーロッパ北部のイギリスやドイツなどに住む人たちが多く信仰するキリスト教の宗派は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(6) ヨーロッパ南部・中部のイタリアやフランスなどに住む人たちが多く信仰するキリスト教の宗派は何か。 ＿＿＿＿＿＿

ヨーロッパ州（農業）

ポイント　ヨーロッパ州の農業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **農業**

混合農業：アルプス山脈より北側の地域
小麦，大麦などの畑作と家畜の飼育と家畜のえさの栽培を組み合わせる

地中海式農業：アルプス山脈より南側の地域
夏は高温と乾燥に強い果樹（ぶどう，オリーブ，オレンジなど）を栽培
冬はやや雨が多いため小麦などを栽培

酪農：北海沿岸（オランダなど），アルプス地方（スイスなど）の地域
夏の気温が低く穀物栽培に向かない
└ 牧草を栽培して乳牛を飼い乳製品などを生産する

園芸農業：大都市の周りで花や野菜を栽培
オランダはチューリップの球根栽培で有名

資料1 ヨーロッパ州の農業分布


資料2 オランダの風車とチューリップ

資料3 スイスのアルプス地方の酪農

資料4 ワイン用のぶどう畑（フランス）

② EUの取り組み

主な農作物の価格を統一

EU外の国からの輸入農作物に税金をかける

↓

目的：農家を保護して食料自給率を上げる

※国内で消費する食料のうち，国内産でまかなえる割合

↓

課題：補助金の増加による財政の圧迫

資料5 主な国の食料自給率

	穀類	いも類	野菜類	果実類	肉類	卵類	牛乳・乳製品	供給熱量総合食料
ドイツ	113	117	40	25	114	71	123	95
フランス	189	116	73	57	98	100	123	127
イタリア	69	45	141	106	79	90	68	60
アメリカ合衆国	127	96	90	74	116	105	104	130
日本	28	73	77	38	51	96	59	37

（2013年，日本は2018年度）
（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) アルプス山脈より南側の地域で行われている，夏は高温と乾燥に強い果樹，冬は小麦などを栽培する農業を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) アルプス山脈より北側の地域で行われている，畑作と家畜の飼育などを組み合わせる農業を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 北海沿岸やアルプス地方で行われている，牧草を栽培して乳牛を飼い乳製品などを生産する農業を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) オランダのチューリップなど，大都市に出荷する目的で花や野菜を栽培する農業を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 国内で消費する食料のうち，国内産でまかなえる割合を何というか。　＿＿＿＿＿＿

ヨーロッパ州（工業）

ポイント　ヨーロッパ（工業）

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 産業革命

18世紀後半に＿**イギリス**＿で始まった＿**産業**＿革命は，

ベルギー・フランス・ドイツなどに広がり，世界で初めて近代工業が発達

② ドイツの工業の発達

特に資源の豊富な＿**ドイツ**＿は＿**ライン**＿川の水運に恵まれた内陸部の

＿**ルール**＿工業地域を中心に，石炭と鉄鉱石を利用した鉄鋼業が発達

↓

第二次世界大戦前から＿**重化学工業**＿が発達

戦後は自動車などの機械工業が中心となる

現在では＿**先端技術（ハイテク）産業**＿も発達

└ 最先端の技術により工業製品を生産する産業の総称

③ 第二次世界大戦後の工業

1960年代，＿**エネルギー**＿革命により石炭から石油への転換が進む

↓

石油化学工業がヨーロッパの工業の中心になると，

内陸部から原油の輸入に便利な沿岸部に工場が集中する

【例】オランダのロッテルダム

　　フランスのマルセイユなど

④ 近年のヨーロッパの工業

中心が大都市近郊へ移り，

自動車工業や先端技術（ハイテク）産業が発達している

⑤ ヨーロッパの協力体制

第二次世界大戦後，

国を越えての経済的な協力が進む

↓

1967年　ヨーロッパ共同体（EC）の発足

1993年　ヨーロッパ連合（**EU**）の発足

2002年　共通通貨ユーロの導入

資料1　複数の国による分業の例



工業でも，**航空機**を複数の国が分業で生産するなど，

国を越えた技術協力が行われることもある

地価や賃金の安い東ヨーロッパへの工場移転も見られる

⑥ ヨーロッパ州の労働者

2004年以降，EUに新たに加盟した東ヨーロッパの国々は西ヨーロッパに比べて工業化が遅れ，

比較的所得が低い傾向がある

東→西	・高い賃金を求めて東ヨーロッパから西ヨーロッパに移住する人が増加 ・ドイツは1960年代以降トルコなどから**外国人労働者**を多数受け入れている
西→東	・地価や賃金の安さを求めて西ヨーロッパから東ヨーロッパに工場を移す企業が増加（日本などヨーロッパ以外の外国企業の進出も進む）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 産業革命は18世紀後半にどこの国で始まったか。　＿＿＿＿＿＿

(2) ドイツで第二次世界大戦前から発達した工業（鉄鋼業や石油化学工業の総称）を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 最先端の技術により工業製品を生産する産業の総称を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 1960年代，エネルギー革命により何から石油への転換が進んだか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 1960年代，それまで中心となっていた石炭から石油への転換が進んだが，この転換を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6) ドイツのライン川流域に広がる，鉄鋼業が発達した工業地域はどこか。　＿＿＿＿＿＿

ヨーロッパ州（ロシア）

ポイント　ヨーロッパ州の農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① ロシアの自然環境

面積：1710万km^2で世界一（日本の約45倍）

＿ウラル山脈＿を挟んで，アジア州とヨーロッパ州の東西にまたがる

シベリア鉄道が東西を横断

資料1 ロシア

資料2 シベリア鉄道

国土のほとんどが冷帯（亜寒帯）と寒帯

東部	＿タイガ＿と呼ばれる針葉樹林やツンドラと呼ばれる平原
西部	人口や農業，産業が集中

資料3 タイガ

② ロシアの民族と宗教

民族：8割がスラブ系民族でロシア語を話す

100以上の少数民族がいる

宗教：キリスト教の正教会が中心

③ 農業

南西部の黒土地帯で小麦・ライ麦・とうもろこしなどを栽培

タイガなど豊富な木材を供給する森林資源がある

④ 工業

石油，天然ガス，石炭，鉄鉱石などの鉱産資源がある

↓

石油は＿＿**パイプライン**＿＿を通してEU諸国などへ輸出

⑤ 歴史

1991年　社会主義国である＿＿**ソ連（ソビエト連邦）**＿＿が解体

↓

ソ連の大部分を引きついだロシア連邦は豊富な資源を活用し，

自由主義経済（資本主義）を導入して発展

現在はBRICSの一国に数えられている

⑥ 日本との貿易

日本へ輸出　：鉱産資源，木材など

日本から輸入：自動車など

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　ロシアの東部の冷帯に分布する針葉樹林をカタカナで何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　ロシアに住む人の8割を占める民族は何系の民族か。　＿＿＿＿＿＿

(3)　石油は何という設備を通してEU諸国などへ輸出されるか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　ロシア連邦の成立前，1991年に解体された社会主義国を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5)　ロシア連邦はアジア州とヨーロッパ州にまたがるが，その間にはしる山脈を何というか。　＿＿＿＿＿＿

第５講・ヨーロッパ州

ヨーロッパ州（環境問題）

ポイント１　環境問題

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **環境問題が発生した背景**

18世紀後半から工業が発展（ 産業革命 ）

↓

19世紀に排気や排水の増加による

大気汚染や水質汚濁などの環境問題が発生

② **主な環境問題**

資料1 酸性雨の影響を受けた森林

酸性雨：工場や自動車からのばい煙にふくまれる化学物質がまじった強い酸性の雨

地球温暖化：地球表面の平均気温が上昇する現象

原因は二酸化炭素などの 温室効果ガス の増加

ポイント２　対策

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

再生可能エネルギー の利用：安全で持続可能なエネルギー

【例】水力，太陽光，風力，波力，地熱，

バイオマス（生物資源）などのクリーンエネルギー

資料2 風力発電

パークアンドライドの導入や自転車の利用推奨

国際河川への排水規制や汚水の処理

3R（リデュース・リユース・リサイクル）の徹底など

ナショナルトラスト運動　：自然環境を守るため，
募金をもとに土地を買い取り
保存・管理する運動

エコツーリズムの推進：地域独特の自然や文化を体験し，
学びながら楽しむ観光

資料3 エコツーリズム

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 化学物質がまじった強い酸性の雨のことを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 温室効果ガスの増加により，地球表面の平均気温が上昇することを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 安全で持続可能（繰り返し利用可能）なエネルギーを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 自然環境を守るため，募金をもとに土地を買い取り保存・管理する運動を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 地域独特の自然や文化を体験し，学びながら楽しむ観光を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(6) 18世紀後半にイギリスではじまった工業の発展とそれに伴う社会，経済のしくみの大きな変化を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(7) 地球温暖化の原因となっている二酸化炭素などを含む気体を総称して何というか。 ＿＿＿＿＿＿

第6講・アフリカ州

アフリカ州（自然環境(かんきょう)）

ポイント 1　特徴と地形

＿＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① アフリカ州の特徴

赤道をはさんで南北に広がる大陸と島々

資料1 世界の人口と面積



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

資料2 アフリカ州



※細かな色分けは動画で確認しましょう

② アフリカ州の地形

サハラ砂漠(さばく)：世界最大の砂漠

サヘル：サハラ砂漠の南側

課題は **砂漠化**

└ 土地がやせて草が育たなくなる変化

ナイル川：世界最長の川

東側にはキリマンジャロ山やビクトリア湖

資料3 サハラ砂漠

資料4 ナイル川

ポイント2 気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

寒帯，冷帯（亜寒帯）はない

乾燥帯	北・南回帰線付近 砂漠，ステップ
熱帯	赤道付近 熱帯雨林，サバナ
温帯	北端，南端

資料5 雨温図



（「理科年表」令和2年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) アフリカ州北部に広がる世界最大の砂漠を何というか。＿＿＿＿＿

(2) 土地がやせて草が育たなくなる変化を何というか。＿＿＿＿＿

(3) アフリカ東部を流れる世界最長の川を何というか。＿＿＿＿＿

(4) サハラ砂漠の南側の地域を何というか。＿＿＿＿＿

アフリカ州（歴史，言語，宗教）

ポイント1　歴史

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 19世紀までのアフリカ州の歴史

アフリカは人類誕生の地（猿人）で，

古代からエジプト文明が発達

↓

16世紀以降はヨーロッパとの交易で

金，象牙（ぞうげ）などの資源が注目される

↓

奴隷（どれい）貿易で労働力としてアメリカ大陸に売られる

資料1　エジプト文明（ピラミッドとスフィンクス）

資料2　奴隷貿易



② 19世紀以降のアフリカ州の歴史

19世紀末にはほとんどの地域がヨーロッパ諸国の**植民地**になり，

（植民地：他の国からの移住者によって開発され，政治・経済的にその国に支配された地域）

直線的な境界線が引かれる

↓

1960年代以降，アフリカの多くの国が独立

直線的な境界線がそのまま国境になる

資料3　アフリカ州



ポイント2 言語と宗教

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① アフリカ州の言語

サハラ砂漠(さばく)の南北で異なる言語を使用

南側：さまざまな言語（英語，フランス語など）

北側：主にアラビア語（イスラム教文化圏）

② アフリカ州の宗教

さまざまな伝統宗教があるが，

キリスト教徒やイスラム教徒が多い

言語や宗教は，植民地の時代のものが

そのまま残ることも多い

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) アフリカのナイル川流域でおこった古代文明は何か。　＿＿＿＿＿＿

(2) 貿易の商品として売買されていたアフリカの黒人を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 他の国からの移住者によって開発され，政治・経済的にその国に支配された地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) アフリカを植民地として支配したのはどの州の国々か。　＿＿＿＿＿＿

(5) サハラ砂漠の北側で主に使われている言語は何か。　＿＿＿＿＿＿

アフリカ州（農業）

ポイント　農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 特定の農産物の生産

アフリカの伝統的な生活：狩り，採集，＿＿焼畑（やきはた）＿＿農業，牧畜（ぼくちく）など

↓

植民地時代にはヨーロッパ人が進出し，

アフリカ人を＿＿プランテーション＿＿（大農園）で

労働者として働かせる

現在も特定の農作物に頼る生産が行われ，

重要な輸出品となっている（＿＿モノカルチャー経済＿＿）

カカオ	＿＿コートジボワール＿＿・ガーナなど ＿＿ギニア＿＿湾岸の国々
コーヒー	エチオピア・コートジボワールなど
茶	ケニアなど

ただし，利益の多くは先進国のものとなり

生産者・労働者の収入はわずかであることが多い

↓

公正な価格で取引し，生産者・労働者の生活と自立を支える

＿＿フェアトレード＿＿の取り組みが大切

資料1　エチオピアのコーヒー農園

② アフリカ州の農業

地中海沿岸や南部の温帯	**地中海式農業** チュニジアや南アフリカ共和国では 夏の乾燥に強いぶどう・オリーブなどを栽培
砂漠を中心とした乾燥帯	**遊牧**（→近年は定住化も進む）
ナイル川流域や **オアシス周辺**	小麦・なつめやし

ケニアやエチオピアでは切り花（バラなど）の生産がさかん

課題：急激な人口増加（人口爆発）
　　土地の干ばつ
　　砂漠化の進行による農地の減少
↓
対策：現在では諸外国からの援助を受け，
　　農地拡大・面積当たりの収穫量の増加・作物の種類の多様化などの
　　取り組みも行われている

資料2 アフリカ州の遊牧

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) アフリカ州北部の地中海沿岸や南部の温帯地域などで行われている農業を何というか。

(2) アフリカの砂漠を中心とした乾燥帯で行われている，移動しながら家畜を飼う農業を何というか。

(3) 砂漠などで自然の水が湧き出て小麦やなつめやしが栽培されている場所を何というか。

(4) 植民地時代のアフリカでヨーロッパ人によって行われたコーヒーなどの大農園をカタカナで何というか。

(5) 公正な価格で取引し，生産者の生活と自立を支えるしくみを何というか。

(6) コートジボワールやガーナ，ギニア湾岸の国々などで生産されている，チョコレートの原材料となる農作物は何か。

(7) 特定の農産物の生産と輸出に依存する経済構造をなんというか。

(8) 特に発展途上国で顕著に見られ，食糧不足などの原因となっている急激な人口増加のことを何というか。

(9) アフリカの伝統的な農業で，森林や草地に火を入れてから畑を作る方法を何というか。

アフリカ州（鉱工業）

ポイント　鉱工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① アフリカ州の鉱工業

アフリカ州は＿鉱産資源＿が豊富

ダイヤモンド	ボツワナ，コンゴ民主共和国など
金	南アフリカ共和国など
銅	コンゴ民主共和国，ザンビアなど 「カッパーベルト」とよばれる地域
レアメタル（希少金属）	アフリカ中部から南部など マンガン，コバルト，クロム，プラチナなど
石油（原油）	アルジェリア，リビア，ナイジェリアなど

② 課題

＿モノカルチャー経済＿：特定の農作物や鉱産資源の輸出に頼る経済

↓

課題：毎年安定した収入を得られるとは限らない

↓

対策：産業の多様化に向けた取り組みなど
ただし開発に他国からの援助が必要な場合もある

資料1 金の採掘現場（南アフリカ）

資料2 アフリカ州の国々の主な輸出品（ボツワナ）（2017年）



資料3 ボツワナのダイヤモンド

資料4 アフリカ州の国々の主な輸出品（ザンビア）（2017年）



資料5 アフリカ州の国々の主な輸出品（ナイジェリア）（2017年）



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　石油（原油）・石炭・天然ガス・鉄鉱石など，地下から得られる資源を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　地球上に存在する量が少ないか，取り出すことが難しい金属を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3)　特定の農作物や鉱産資源の輸出に頼る経済を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　アフリカ州の鉱産資源で，ボツワナやコンゴ民主主義共和国が代表的な産出地となっているものは何か。　＿＿＿＿＿＿

第６講・アフリカ州

アフリカ州（課題）

ポイント１　課題

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　急激な都市化

仕事を求めて農村から都市へ人口が集中

交通，電気，上下水道などの整備が間に合わない

↓

スラムの形成，治安の悪化，

ごみの増加など衛生面の悪化にもつながる

資料1　ナイロビのビル（ケニア）

②　食糧不足

食糧生産が**急激な人口増加**に

追いつかない

自然災害や地域紛争の発生

↓

栄養不足や病気による死亡者が増加

資料2　ナイロビのスラム（ケニア）



③　モノカルチャー経済

特定の農産物，鉱産資源の輸出に頼る経済

↓

安定した収入を得られない

④　紛争（ふんそう），内乱

植民地時代に引かれた境界線がそのまま国境に

↓

紛争・内戦により**難民**が発生

ポイント2　対策

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 地域統合の動き

さまざまな課題を各国で協力して解決する必要がある

↓

2002年にEUをモデルに＿アフリカ連合（AU）＿が発足

アフリカのすべての独立国が参加しているが先行きは不透明

② 先進国の政府開発援助（ODA）や＿非政府組織（NGO）＿による援助

資金，技術，食糧，インフラ整備，医療支援など

日本は国際協力機構（JICA）が青年海外協力隊を派遣

③ 自立するための貿易促進や産業の多様化

中国との関係強化，レアメタルの採掘

ICT関連事業の推進など

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　農村から都市へ人口が集中したり，交通・電気・上下水道などの整備が間に合っていないことで生まれる貧困地域は何か。　＿＿＿＿＿＿

(2)　2002年にアフリカの独立国すべてが参加し，共通の課題を協力して解決することを目的に発足したものは何か。　＿＿＿＿＿＿

(3)　発展途上国などのインフラ整備・医療支援など，国境を越えて活動する非政府組織を英語の略称で何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　内戦や紛争によって国外に逃れた人々を何というか。　＿＿＿＿＿＿

北アメリカ州（自然環境）

ポイント1 特徴と地形

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 北アメリカ州の特徴

北極海〜赤道付近まである大陸と島々

資料1 世界の人口と面積



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

② 北アメリカ州の地形

ロッキー山脈：北アメリカ大陸の西部
高くて険しい山々が南北に連なる

アパラチア山脈：北アメリカ大陸の東部
低くてなだらかな山々が南北に連なる

グレートプレーンズ：ロッキー山脈とプレーリーの間にある丈の短い草が生える平原

プレーリー：グレートプレーンズと中央平原の間にある丈の長い草が生える草原

中央平原：北アメリカ大陸最長の**ミシシッピ川**がメキシコ湾に注ぐ

資料2 ロッキー山脈

資料3 北アメリカ州



※細かな色分けは動画で確認しましょう

ポイント2　気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

5つの気候帯が全てある

寒帯	北極海沿岸
冷帯（亜寒帯）	カナダやアラスカ州（アメリカ）の大部分，＿**五大湖**(ごだいこ)＿周辺，タイガとよばれる針葉樹林が広がる
乾燥帯(かんそう)	大陸南西部
熱帯	フロリダ半島南部，西インド諸島など 熱帯低気圧の＿**ハリケーン**＿が発生することが多い
温帯	アメリカ東部は温暖湿潤(しつじゅん)気候 アメリカ西部は地中海性気候

資料4 ハリケーン



資料5 雨温図



（「理科年表」令和2年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 北アメリカ大陸の西部にある，高くて険しい山々が連なる山脈は何か。

(2) ロッキー山脈とプレーリーの間にある丈の短い草が生える平原を何というか。

(3) 北アメリカ大陸最長の川を何というか。

(4) グレートプレーンズと中央平原の間にある丈の高い草が生える草原を何というか。

(5) 北アメリカ州の熱帯などで発生することが多い台風に似た熱帯低気圧は何か。

(6) ミシシッピ川が流れるロッキー山脈とアパラチア山脈の間にある広大な平原を何というか。

(7) アメリカとカナダとの国境にある，ミシガン湖，オンタリオ湖などの湖の総称を何というか。

(8) 五大湖周辺からカナダにかけての大半の地域が属する気候区分は何か。

(9) 北アメリカ大陸の東部にある，低くてなだらかな山々が南北に連なる山脈を何というか。

北アメリカ州（歴史）

ポイント　歴史

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 先住民

もとは先住民である

アメリカのインディアン（＿ネイティブアメリカン＿）

メキシコのインディオ

カナダのイヌイットなどが生活

資料1　ネイティブアメリカン

16世紀　　：スペイン人がメキシコ，
　　　　　中央アメリカなどを植民地化

17世紀以降：イギリス人が北アメリカの大西洋沿岸を植民地化し，
　　　　　ヨーロッパから多くの＿移民＿がやってくる
　　　　　　└ 他の国や地域から移り住んだ人々

　　　　　その後，アメリカの移民たちは西部へ開拓を進め
　　　　　ネイティブアメリカンは迫害され人口は激減した

資料2　イヌイットの夏のテント

資料3　イヌイットの冬のイグルー

資料4　アメリカの人口構成



（「データブック　オブ・ザ・ワールド2020」より作成）

資料5　ニューヨークのイタリア人街（リトルイタリー）

② 黒人奴隷の存在

奴隷　：16世紀以降に
アフリカから強制的に連れてこられた黒人
農場や鉱山などで過酷な労働を課された

資料6 奴隷の売買


ON BOARD A SLAVE-SHIP.

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ある地域にもともと暮らしていた人々を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) アメリカの移民たちが西部へ開拓を進める際に迫害された先住民を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 他の国や地域から移り住んだ人々を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 貿易の商品として売買され，アフリカからアメリカなどに強制的に連れてこられた黒人を何というか。　＿＿＿＿＿＿

第７講・北アメリカ州

北アメリカ州（言語，宗教，人種）

ポイント1　言語と宗教

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　北アメリカ州の言語

アメリカ合衆国	**英語**が多い
カナダ	英語，フランス語が多い
メキシコ，中央アメリカなど	スペイン語が多い

②　北アメリカ州の宗教

多くの人々が**キリスト教**（カトリック，プロテスタントが中心）を信仰（しんこう）

ポイント2　人種

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　アメリカ合衆国の人種

ヨーロッパ系	植民地時代に移住
アフリカ系	黒人が奴隷（どれい）として連れてこられる
ヒスパニック	メキシコ，中央アメリカなどからの移民 主に**スペイン語**を話す

②　カナダの政策

多文化主義：異なる民族・文化に対し共存を認めること

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 北アメリカ州で主に信仰されている宗教は何か。　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) メキシコ，中央アメリカなどで主に使われている言語は何か。　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) メキシコ，中央アメリカなどからアメリカ合衆国への移民を何というか。　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 異なる民族・文化に対し共存を認めるカナダの政策は何か。　＿＿＿＿＿＿＿＿

第7講・北アメリカ州

北アメリカ州（農業）

ポイント　北アメリカ州の農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 北アメリカ州の農業の特徴

家族経営の農場から発展するなど

↓

アメリカやカナダ南部では，

広い農地や大型機械を活用した

大規模な農業が行われる

↓

アメリカ は世界有数の農産物輸出国

「世界の食料庫」とよばれる

資料1 大規模な農地とセンターピボット式のかんがい



資料2 主な農産物の生産量の国別割合



（2017年）
（「世界国勢図会」2019／2020年版より作成）

資料3 主な農産物の生産量の国別割合



（2020年）
（「世界国勢図会」2022／2023年版より作成）

② 気候を生かした農業

適地適作 ：アメリカで行われている地域の気候や土の質などの環境に適した農業

大西洋岸，五大湖（ごだいこ）周辺	涼しい気候	酪農　など
北部，中部	広大な土地に地下水	小麦，とうもろこし，大豆など
南部	温暖で広大	綿花（めんか），飼料用大豆など
西部	降水量が少ない	放牧　など
太平洋岸	地中海性気候	果樹，園芸など

資料4 アメリカ，カナダの農業



資料5 放牧　※写真は出荷前に施設に集められた様子

③ 農業の工業化と企業（きぎょう）化

企業的な農業：少ない労働力で大型機械を使い広大な農地を経営する農業

バイオテクノロジー	生物がもつ機能を実社会に応用する技術 遺伝子組み換えによる品種改良など
アグリビジネス	農業関連産業のこと 農作物の加工，流通，販売など
穀物メジャー	穀物の国際的な流通を支配する多国籍企業 巨大な穀物商社で世界各地に進出

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 地域の気候や土の質などの環境に適した農業を行うことを何というか。

(2) 少ない労働力で大型機械を使い広大な農地を経営する農業を何というか。

(3) 遺伝子組み換えによる品種改良など，生物がもつ機能を実社会に応用する技術を何というか。

(4) 農産物の加工・流通・販売など，農業関連産業のことを何というか。

(5) アメリカの企業的な農業に見られる，世界各地に進出している巨大な穀物商社を何というか。

(6) アメリカの大西洋岸や五大湖周辺などで，涼しい気候を利用して行われている主な農業は何か。

(7) アメリカ北部や中部など，降水量は少ないが地下水が豊富な地域で生産される穀物は，とうもろこし，大豆のほかに何か。

(8) アメリカ西部などの乾燥していて農作物が育ちにくい地域で行われている主な農業は何か。

北アメリカ州（工業）

ポイント　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 重工業の発展

五大湖（ごだいこ）周辺はアパラチア炭田の石炭，
メサビ鉄山の鉄鉱石のほか，石油・天然ガス・鉄鉱石などの
地下資源に恵まれており重工業が発展

ピッツバーグ	鉄鋼業
デトロイト	自動車工業

資料1 北アメリカ州の工業地域



自動車工業で開発された
流れ作業による**大量生産**方式は
他の分野にも応用されてアメリカは「世界の工場」としての地位をより高めた

※19世紀はイギリス，20世紀はアメリカ，
21世紀は中国が「世界の工場」と呼ばれる

資料2 自動車工場

② 重工業の衰退と新しい産業

資料3 スペースシャトル



1970年代から日本やドイツなどの

鉄鋼や自動車がアメリカに輸入される

↓

アメリカの競争力は弱まり，

五大湖周辺など古くからの工業地帯

「ラストベルト（さびついた地域）」は停滞

情報通信技術（ICT）産業・航空宇宙産業・

エレクトロニクス産業・バイオテクノロジーなどの

先端（せんたん）技術（ハイテク）産業 に力を入れる

↓

主に北緯（ほくい）37度以南の **サンベルト** や，

西海岸の **シリコンバレー** が新たな工業の中心となる

新たなエネルギー資源として

シェールガス・シェールオイルの開発が進む

③ 周辺諸国との関係

北米自由貿易協定（NAFTA）：アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国による経済協定

↓

2018年に **アメリカ・メキシコ・カナダ協定**（USMCA）に変わる

多国籍企業：本国に本社を置きつつ

世界中で経済活動を行う大企業

資料4 NY証券取引所

ニューヨーク 証券（しょうけん）取引所で取引される株式の価格は

世界の経済に大きな影響を与えている

安い地代や低賃金の労働者を求めて

アメリカからメキシコなどへ工場を移転する企業もいる

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) アメリカ・デトロイトでの自動車製造などにみられる工業生産の方法は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 情報通信技術はアルファベット3文字で何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) アメリカの北緯37度より南の工業地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) アメリカの西海岸にあり世界有数の先端技術（ハイテク）産業が集まる地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国による経済協定は2018年に何に変わったか。アルファベット5文字で答えなさい。 ＿＿＿＿＿＿

(6) アメリカでも増えている，本国に本社を置きつつ世界中で経済活動を行う企業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(7) 五大湖周辺などの古くからの工業地帯のことを，現在はさびついてしまったという意味で何とよぶか。 ＿＿＿＿＿＿

(8) 情報通信技術（ICT）産業・航空宇宙産業・エレクトロニクス産業・バイオテクノロジーなどの高度な科学技術を必要とする産業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(9) USMCAの前身である，北米自由貿易協定の略称をアルファベットで何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(10) 世界の経済に大きな影響を与える，世界最大の証券取引所はアメリカのどこにあるか。 ＿＿＿＿＿＿

北アメリカ州（課題）

ポイント　課題

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 経済活動の影響

大量生産・大量消費の生活で大量の廃棄(はいき)物が発生

↓

対策：ごみの分別

リサイクルの推進など

資料1 ごみの埋め立て

② 環境とエネルギー

車のガソリン消費などによる

二酸化炭素の排出が＿**地球温暖化**＿を促進

↓

対策：二酸化炭素排出量の削減

再生可能エネルギーの利用など

資料2 世界の二酸化炭素排出量の割合



（2017年）
（「日本国勢図会」2020／21年版より作成）

③ 外国人移住者をめぐる問題

アメリカと周辺諸国の経済格差などにより

メキシコや中央アメリカ，カリブ海の島々から

アメリカへの＿**不法入国**＿が増加

↓

対策：＿**ヒスパニック**＿の人々の国境の通過を厳しくするなど

資料3 アメリカ合衆国とメキシコを隔てる国境の壁



④ 差別

奴隷（どれい）制度などの影響（えいきょう）で現在もアフリカ系（ **黒人** ）や

少数派移民への **人種差別** が残る

1863年	奴隷解放宣言（リンカン大統領による）
1865年	奴隷制廃止
1950〜60年代	公民権運動の広まり（キング牧師らによる）
	差別を廃止する法律の制定

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 二酸化炭素などの温室効果ガスの増加により，地球表面の平均気温が上昇することを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) アメリカと周辺諸国の経済格差などによりメキシコなどからアメリカへの何が増加したことが課題とされているか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) メキシコ，中央アメリカなどからアメリカ合衆国への移民を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 1950〜60年代にかけて広まった，キング牧師らによる運動を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) アメリカで，主にアフリカから連れてこられた人々が労働力として売買され，使役されていた制度を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

第7講・北アメリカ州

北アメリカ州（生活文化）

ポイント　北アメリカ州の生活文化

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 自動車中心の生活

アメリカで自動車の大量生産が行われ，

世界で最初に＿車社会化＿（モータリゼーション）が始まる

└ 車が生活必需品として広まった社会になること

広大な大都市圏（けん）の移動などでフリーウェイを利用

広い駐車場のある大型の＿ショッピングセンター＿で買い物

資料1　カリフォルニア州のフリーウェイ

資料2　ニューヨークの駐車場

② 消費生活

大量生産・大量消費が経済発展につながる

↓

多くの国に販売・生産の拠点を持つ＿多国籍企業＿が世界中に進出

アメリカの生活文化が世界に広まる

【例】ハンバーガー・フライドチキンなどの＿ファストフード＿，

スーパーマーケット，コンビニエンスストア，インターネット販売など

③ 世界に広がる文化

移民 は労働力の増加をもたらすだけでなく，アメリカの文化を多様化させた
└ 他の国や地域から移り住んだ人々

音楽	ジャズ，ロック
スポーツ	野球，バスケットボールなど
娯楽・芸術	ハリウッド映画，テーマパークなど

資料3 ファストフードの例

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 自動車が生活必需品として広まった社会になることを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) ハンバーガー・フライドチキン・ホットドッグなどのように素早く作って食べられる食事を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 車社会のアメリカ合衆国において、巨大な駐車場を備えた買い物のための施設を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 他の国や地域から移り住んだ人々を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

第８講・南アメリカ州

南アメリカ州（自然環境）

ポイント1　特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 南アメリカ州の特徴

南北に長く，さまざまな自然環境が見られる

資料1　世界の人口と面積



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

② 南アメリカ州の地形

アンデス山脈　：世界最長の山脈
標高6000m級の山々がそびえる

アマゾン川　：世界最大の流域面積
世界2番目の長さ
上流，中流にセルバと呼ばれる
熱帯雨林がある

パンパ　：ラプラタ川河口付近から
広がる大草原

資料2　南アメリカ州



※細かな色分けは動画で確認しましょう

資料3　アンデス山脈にある
世界遺産マチュピチュ（ペルー）

資料4　アマゾン川

資料5　パンパで行われる牛の放牧

ポイント2　特徴と地形

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

南アメリカ州の気候帯

熱帯を中心に，寒帯までさまざまな気候が見られる

寒帯	大陸南端，氷河（ひょうが）が見られる
乾燥帯（かんそう）	ペルーからチリ北部，アルゼンチン南部
熱帯	赤道付近，南アメリカ州の面積の半分以上を占める アマゾン川流域に世界最大の**熱帯雨林**（セルバ） ブラジル高原はサバナ気候
温帯	ブラジル南部，アルゼンチン北部，チリ南部など

アンデス山脈沿いは**高山気候**

資料6 雨温図



（「理科年表」令和２年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 南アメリカ大陸西部にあり標高6000m級の山々が連なる世界最長の山脈は何か。　＿＿＿＿

(2) 南アメリカ大陸北東部を流れる，世界で2番目に長く，世界最大の流域面積をもつ川は何か。　＿＿＿＿

(3) ラプラタ川河口付近の大草原を何というか。　＿＿＿＿

(4) アマゾン川流域に広がる世界最大の熱帯雨林を何と呼ぶか。　＿＿＿＿

南アメリカ州（歴史）

ポイント　歴史

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 南アメリカ州の歴史

資料1　アンデス山脈にある世界遺産マチュピチュ（ペルー）

古くから＿**インディオ**＿とよばれる＿**先住民**＿が生活

15世紀　アンデス地方では高度な文明を持つ
　　　　インカ帝国（ていこく）が最盛（さいせい）期をむかえる

16世紀　スペイン人やポルトガル人の侵略（しんりゃく）により＿**植民地**＿化
　　　　移住者に大土地所有が認められ，先住民は支配される
　　　　↓
　　　　キリスト教（カトリック）が広まる

ヨーロッパ人は＿**プランテーション**＿（大農園）や鉱山の労働力にするために
アフリカから黒人＿**奴隷（どれい）**＿を連れてくる
先住民も過酷な労働を課され迫害（はくがい）や病により激減した

20世紀　＿**ブラジル**＿やペルーなどに日本からも多くの移民がやってくる（＿**日系人**＿）
多くの国から人々が移住した結果，現在はさまざまな人種や民族が生活
多様な文化がまざる＿**多文化**＿社会である

白人と先住民の混血（こんけつ）であるメスチソ（メスチーソ）とよばれる人々の人口が最も多い

資料2　奴隷の売買



② 先住民の生活

アンデス山脈周辺：とうもろこしやじゃがいもの栽培
　　　　　　　　　リャマやアルパカの放牧など
アマゾン川流域　：樹木などを焼き払い肥料にする **焼畑農業**（やきはた），
　　　　　　　　　採集，漁業などによる自給的な生活

開発や観光地化が進み，現在は工芸品を観光客に販売するなどの変化も起きている

資料3 リャマとアルパカ

資料4 アマゾン川

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 南アメリカ州の先住民の国で15世紀に最盛期を迎えたのはどこか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 樹木などを焼き払って肥料にする農業でアマゾン川流域で行われているものは何か。　＿＿＿＿＿＿

(3) 16世紀に南アメリカ州を侵略して植民地にした国はスペインとどこか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 20世紀に日本人が多く移民として住んだ南アメリカ州の国はペルーとどこか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 日本人の海外移住者及びその子孫を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6) 南アメリカ州に住む先住民を何というか。　＿＿＿＿＿＿

第８講・南アメリカ州

南アメリカ州（言語，宗教，人種）

ポイント1　言語と宗教

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **南アメリカ州の言語**

16世紀からスペインやポルトガルなどの

ヨーロッパ人が南アメリカ大陸に進出して植民地化

ブラジル	ポルトガル語が中心
その他多くの国	スペイン語が中心

② **南アメリカ州の宗教**

キリスト教のカトリックを信仰（しんこう）する人が多い

資料1 リオデジャネイロのキリスト像（ブラジル）

ポイント2　人種

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **南アメリカ州の先住民**

アンデス山脈やアマゾン盆地（ぼんち）に暮らす

② **ヨーロッパ系の人々**

16世紀から南アメリカに進出し，＿**植民地**＿化

＿**メスチソ**＿（メスチーソ）：白人と先住民との混血（こんけつ）

③ **アフリカ系の人々**

黒人がアフリカ大陸から奴隷（どれい）として連れてこられる

④ **アジア系の人々**

20世紀以降にアジアからの移民が増加

（＿**ブラジル**＿，ペルーの＿**日系人**＿など）

⑤ 多様な文化

多くの人種によるさまざまな文化をたがいに尊重しあう

多文化社会 がつくられる

【例】サッカー

リオデジャネイロのカーニバル

アルゼンチンのタンゴ

資料2 リオデジャネイロのカーニバル（ブラジル）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ブラジルで主に話されている言語は何語か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 白人と先住民との混血人種を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 多くの人種によるさまざまな文化を尊重しあう社会を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 南アメリカ州の人々の多くが信仰しているキリスト教の教派は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 南アメリカ州の，ブラジルを除く多くの国々で話される言語は何か。 ＿＿＿＿＿＿

南アメリカ州（農業）

ポイント　農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　特徴

南アメリカ州は植民地としてヨーロッパ人に支配されていた

↓

プランテーション（大農園）による特定の農産物や鉱産資源の輸出に頼る

モノカルチャー経済　が続いていた

【例】ブラジルのコーヒー・さとうきび・鉄鉱石（てっこう），ペルーの銀，チリの銅など

②　農業の大規模化

特に20世紀以降は大規模で　**企業的な農業**（きぎょう）　が発展

└ 少ない労働力で大型機械を使い広大な農地を経営する農業

ブラジル	ファゼンダとよばれる大農園で　**コーヒー**，**さとうきび**，大豆，とうもろこしなどを栽培（さいばい）
アルゼンチン	**パンパ**　で小麦の栽培，肉牛の放牧 └ ラプラタ川河口付近の大草原
エクアドルなど	プランテーションでバナナの栽培

さとうきび：**バイオ燃料（バイオエタノール）**　の原料として生産がさかん

大豆：アグリビジネスを行う企業が
大量に買い付ける
大豆油や飼料にするために
中国などに輸出

資料1　ブラジルのコーヒー農園

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 特定の農産物や鉱産資源の輸出に頼る経済を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 少ない労働力で大型機械を使い広大な農地を経営する大規模な農業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) ラプラタ川河口付近の大草原を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) さとうきびなどの植物原料から作られる燃料を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) ブラジルのファゼンダとよばれる大農園で生産がさかんな嗜好品は何か。 ＿＿＿＿＿＿

南アメリカ州（工業）

ポイント　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 南アメリカ州の資源

南アメリカ州は **鉱産資源** に恵まれている

鉄鉱石	ブラジル
銀	ペルー
銅	チリ
原油	ベネズエラ，エクアドル

希少金属（レアメタル） を産出する国もある
└ 地球上に存在する量が少ないか，取り出すことが難しい金属

② 課題

モノカルチャー経済 ：特定の農産物や鉱産資源の輸出に頼る経済

資料1 南アメリカの国々の輸出品の変化（ブラジル）



資料2 南アメリカの国々の輸出品の変化（アルゼンチン）



資料3 南アメリカの国々の輸出品の変化（ベネズエラ）



③ ブラジルの工業発展

1960年代後半からアメリカや日本などの外国企業(きぎょう)を誘致(ゆうち)し，鉄道，通信，水力発電所などの社会資本（インフラ）を整備したことから重化学工業が発展

↓

現在は自動車，オートバイ，航空機，電子部品なども生産

BRICS とよばれる世界有数の新興(しんこう)工業国に成長

└ 近年，経済成長が著しいブラジル，ロシア，インド，中国，南アフリカ共和国のこと

資料4 ブラジルの航空機生産



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 石油（原油）・石炭・天然ガス・鉄鉱石など地下から得られる資源を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 地球上の存在量が少ないか，取り出すことが難しい金属を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 世界有数の新興工業国にブラジルも数えられるが、ロシア，インド，中国，南アフリカ共和国と合わせてそうした国々を何と呼ぶか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 南アメリカ州で銀が多く産出される国はどこか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 南アメリカ州で銅が最も多く産出される国はどこか。 ＿＿＿＿＿＿

南アメリカ州（課題）

ポイント　課題

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 格差問題

ブラジルを中心に産業の発展による急激な都市化

↓

課題：都市と農村の間の経済格差

都市部では＿**スラム**＿ができる

資料1　都市部と周辺地域の経済格差



② 環境(かんきょう)問題

農園，鉱山，ダムなどの開発

さとうきびの増産による＿**再生可能エネルギー**＿開発

＿**バイオ燃料（バイオエタノール）**＿の生産

↓

＿**熱帯林**＿の伐採などの環境破壊が進む

↓

生物多様性の破壊，＿**地球温暖化**＿の要因となる

資料2　アマゾンの森林伐採

③ 対策

経済発展と環境保護を両立させる＿**持続可能な開発**＿の推進など

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 南アメリカ州でブラジルを中心に産業の発展による急激な都市化で都市部に形成された貧困地域は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 主にさとうきびなどの植物を原料として作られる燃料は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 繰り返し使えるエネルギーを何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 経済の発展と環境の保護を両立させるような開発を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

オセアニア州（自然環境(かんきょう)）

ポイント1　特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① オセアニア州の特徴

オーストラリア大陸と

太平洋に広がる島々で構成

資料1 世界の人口と面積



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

② オセアニア州の地形

さんご礁(しょう)：さんご虫の死がいなどが固まったもの

海の上まで積み重なって島がつくられる

火山島：火山の噴火(ふんか)でできた島

資料3 火山によってできた島

資料4 さんご礁によってできた島



資料2 オセアニア州



※細かな色分けは動画で確認しましょう

ポイント2　気候

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

寒帯，冷帯（亜寒帯）はなし

乾燥帯	オーストラリア大陸内陸部
熱帯	オーストラリア大陸北部， 赤道付近の島々
温帯	オーストラリア大陸東部，南東部，南西部， ニュージーランド

資料5 雨温図



（「理科年表」令和2年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　オーストラリア大陸内陸部の多くを占める気候帯は何か。　＿＿＿＿＿

(2)　さんご虫の死がいなどが固まったもので，海の上まで積み重なって島がつくられるものは何か。　＿＿＿＿＿

(3)　オーストラリアの南東に位置し北島と南島に分かれている国はどこか。　＿＿＿＿＿

(4)　オセアニア州の島々が位置するのは三大洋のうちどれか。　＿＿＿＿＿

オセアニア州（歴史）

ポイント　歴史

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① ヨーロッパによるオセアニアの植民地化

18世紀からオセアニアが

イギリス，フランスなどにより＿**植民地**＿化される

↓

ヨーロッパからの＿**移民**＿によって開拓が進む

（現在でも＿**公用語**＿は英語やフランス語）

└ 国の政府が役所などで使う公の言葉として定めた言語

② オーストラリアの歴史

18世紀後半にオーストラリアはイギリスの植民地となる

もとは先住民の＿**アボリジニ**＿が生活していた

↓

19世紀半ばに中国などアジア系移民が急増

↓

1901年にオーストラリア連邦が成立

白人以外の移民を制限する＿**白豪主義**（はくごう）＿がとられる

（1901～1971年まで）

↓

1970年代以降，労働力不足の解消などのために

アジアからの移民を積極的に受け入れる

↓

さまざまな文化がまざりあう＿**多文化社会**＿へ移行

太平洋の島々はリゾート地として発展

資料　オーストラリアの国旗



確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴ 国の政府が役所などで使う公の言葉として定めた言語を何というか。

⑵ 1901～1971年まで行われていた白人以外の移民を制限する政策を何というか。

⑶ 1970年代以降のオーストラリアはアジアからの移民を積極的に受け入れたことでさまざまな文化がまざりあう社会になったが，そのような社会を何というか。

⑷ 18世紀にオセアニアの植民地化を進めたのは主にフランスとどこか。

⑸ オーストラリアが植民地化される前から生活していた先住民を何というか。

第9講・オセアニア州

オセアニア州（農業）

ポイント　農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① オセアニア州の農業の特徴

オーストラリアでは

掘り抜き井戸を利用した＿＿羊＿＿の放牧がさかん

（主に羊毛の生産を目的とする）

オーストラリア	小麦，牧羊，＿＿肉牛＿＿など （東部・南西部）小麦と牧畜を組み合わせた企業的な農業がさかん （南東部・南西部）羊毛用の羊
ニュージーランド	酪農，牧羊，肉牛など

資料1　ニュージーランドの牧羊

② 季節の違いを利用した農業

南半球と北半球では季節が逆になる

↓

北半球との季節の違いを利用した農業を行う

オーストラリア南東部	アスパラガス，ぶどうなど
ニュージーランド	かぼちゃなど

資料2　アスパラガスの産地別の取扱量



（東京都中央卸売市場年報 2019年）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　主に毛の生産を目的として，オーストラリアで掘り抜き井戸を利用してさかんに放牧されているのは何の動物か。

⑵　オーストラリア東部・南西部の農家が牧畜と組み合わせて栽培しているものは何か。

⑶　日本が夏の場合，オーストラリアの季節は何になるか。

オセアニア州（農業以外の産業）

ポイント　農業以外の産業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 豊富な資源

資料1 オーストラリアからの資源輸出



オーストラリアでは，

1960年には輸出品の約40%が羊毛だった

↓

現在は豊富な＿**鉱産資源**＿を

アジアなどに輸出している

【例】東部の石炭，北西部の鉄鉱石のほか，

天然ガス，銅，ボーキサイト，ウランなども採掘

② 工業

オーストラリア，ニュージーランドともに食料品工業がさかん

経済的に豊かな国だが，工業中心ではない

③ 強まるアジアとの関係

オセアニアの国々にとってアジアは重要な貿易相手国

理由：アジアは人口が多い

ヨーロッパよりも距離が近い

1989年にはオーストラリアが＿**アジア太平洋経済協力会議（APEC）**＿の結成を主導

オセアニアは観光資源も豊富

オーストラリア	ゴールドコースト グレートバリアリーフ ウルル（元エアーズロック）
ニュージーランド	サザンアルプス

↓

アジアからの観光客も多く訪れるが，一方で環境破壊なども問題となっている

資料2 グレートバリアリーフ

※世界最大のさんご礁が広がる

資料3 ウルル（元エアーズロック）

※巨大な一枚岩

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 石油（原油）・石炭・天然ガス・鉄鉱石など，地下から得られる資源を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 1989年に発足した太平洋周辺の国とアジア諸国の地域機構は何か。　＿＿＿＿＿＿

(3) オーストラリアにある，世界最大のさんご礁が広がる地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) オーストラリアの観光資源となっている一枚岩を何というか。　＿＿＿＿＿＿

オセアニア州（人種）

ポイント1 人種

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① もとから住んでいた人々

オセアニア州の＿先住民＿

オーストラリアの先住民	アボリジニ
ニュージーランドの先住民	マオリ

18世紀以降にヨーロッパからの移民に住む場所を追われる

白人による同化政策で迫害を受ける

↓

1993年　アボリジニの先住権が認められる

現在は文化保護，土地の権利回復，

社会的地位の向上などがはかられている

資料1 オーストラリアの先住民アボリジニ

資料2 ニュージーランドの先住民マオリ

② ヨーロッパ系の人々

18世紀頃から植民地への移民として移住

英語やキリスト教などを持ち込む

③ アジア系の人々

1970年代から白豪（はくごう）主義が解除される

中国（ちゅうごく）にルーツを持つ＿華人（かじん）＿などの移住が増える

└ 中国出身の海外移住者（華僑）のうち，暮らしている国の国籍を取得した人たち

④ 多文化の尊重

さまざまな文化がまざりあう＿多文化社会＿

↓

たがいの文化を尊重して共存することが大切

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　ある地域にもともと暮らしていた人々を何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑵　オーストラリアの先住民を何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑶　ニュージーランドの先住民を何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑷　中国出身の海外移住者（華僑）のうち，暮らしている国の国籍を取得した人たちを何というか。　＿＿＿＿＿＿

地域調査の進め方

ポイント1 調査テーマの決定

______にあてはまる語句を確認しましょう。

調査テーマ を決めるための手順

疑問を書き出す

情報を組み合わせる，分類するなど

調査の理由や目的を書き出す

資料1 情報の分類例

分類の視点	具体例
自然環境（かんきょう）	位置，分布，地形の特色，気温，降水量など
人口・都市	分布，場所，特徴など
産業	農業，工業，商業，サービス業など
交通・通信	道路，バス，鉄道，通信網など
生活・歴史・文化	料理，家屋，方言，伝統行事，史跡など

ポイント2 調査方法

______にあてはまる語句を確認しましょう。

① 結果の予想

仮説 を立てる

② 何を調べるか

調査項目を決める

③ 調査方法の決定

文献調査：本やインターネットなどで調べること

野外調査（フィールドワーク）：野外観察，聞き取り調査など

調査では歩く道すじなどを示した**ルートマップ**などを使う

資料2 ルートマップ



（国土地理院発行地形図）

さまざまな観察方法

【例】高い視点からの観察

　　学校や通学路周辺の観察

他にも地図やグラフの作成，

統計資料の分析などによって

地域の変化をとらえる

資料3 航空写真



④ 調査の計画

調査計画書：調査テーマ，調査項目，調査方法などをまとめたもの

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　野外観察や聞き取り調査などをまとめて何というか。

⑵　調査テーマ，調査項目，調査方法などをまとめたものを何というか。

地域調査のまとめ方

ポイント１　調査

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

調査の方法

調査計画をもとに＿**野外調査（フィールドワーク）**＿を行う

【例】野外観察，聞き取り調査など

野外調査（フィールドワーク）でわからなかったことやもっと知りたいことを

調べるときは＿**文献調査**（ぶんけん）＿を行う

【例】地図，統計資料，景観（けいかん）写真などを本やインターネットで調べる

ポイント２　調査結果のまとめと発表

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 調査後の作業

＿**分析**＿：資料・情報の整理

表・グラフなどにまとめる，比較する

↓

＿**考察**＿：調査結果について考える

仮説を検証する

② 発表

調査結果や考えたことをレポート形式にまとめ，パソコンや配布資料などを使って説明する

発表後に質問を受けつけたり，アンケートをとったりして次の発表の改善などにつなげる

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 地図，統計資料，景観写真などを本やインターネットで調べる調査方法を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

地形図

ポイント　地形図

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　地図の知識

地形図	地表面の情報を細かく示す地図 国土交通省の **国土地理院** が発行する
地図記号	地図上の情報を表す記号（マーク）
縮尺	実際の距離を縮めた割合 **5** 万分の1，**2** 万 **5** 千分の1，1万分の1
等高線	同じ高さの地点を結んだ線 **計曲線**，**主曲線**，補助曲線

方位 は，方位記号がない場合は上が北を示している

資料1　地形図

（2万5000分の1地形図「石和」平成18年）

資料2 主な地図記号

土地利用	建物・施設	
田	市役所	神社
畑	町・村役場	寺院
果樹園	官公署	記念碑
くわ畑	病院	風車
茶畑	消防署	灯台
竹林	警察署	城跡
ささ地	小・中学校	史跡・名勝・天然記念物
荒地	高等学校	墓地
広葉樹林	郵便局	漁港
針葉樹林	発電所・変電所	三角点
	工場	水準点
	図書館	
	博物館・美術館	
	老人ホーム	

資料3 縮尺と実際の距離との関係

縮尺	5万分の1	2万5千分の1
地図上の1cmの実際の長さ	1cm×50000＝50000cm ＝500m	1cm×25000＝25000cm ＝250m
実際の1kmの地図上の長さ	1km＝1000m＝100000cm 100000÷50000＝2cm	1km＝1000m＝100000cm 100000÷25000＝4cm

資料4 等高線の種類

線の種類＼縮尺		1/25,000	1/50,000
計曲線	——（太線）	50m	100m
主曲線	——（細線）	10m	20m
補助曲線	- - - - - -	5m ※2.5m	10m
	‥‥‥‥	—	5m

（※には数字が記入される）

資料5 断面図など



② 地形図や写真の比較

地理院地図：国土地理院のウェブサイト

新旧の地形図や，空中写真（航空写真）などを見られる

↓

時間による変化を＿**比較**（ひかく）＿したり，実際の写真の観察に役立つ

※国土地理院は日本国内の測量や地図の作成などを行う国の機関

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 日本国内の測量や地図の作成などを行う国の機関を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 地図上で同じ高さの地点を結んだ線は何か。　＿＿＿＿＿＿

(3) 地図上の情報を表す記号（マーク）は何か。　＿＿＿＿＿＿

(4) 方位記号がない場合，地図の上はどの方角を指しているか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 地図において，実際の距離を縮めた割合を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6) 縮尺が5万分の1の地図において，地図上での1cmは実際には何mになるか。　＿＿＿＿＿＿

⑺　縮尺が2万5千分の1の地図において，実際の長さが1kmのとき，地図に表すと何cmか。

⑻　図書館，映画館，美術館，博物館のうち，地図記号で表されないものは何か。

⑼　次の地図記号は何か。

⑽　次の地図記号は何か。

⑾　次の地図記号は何か。

地形

ポイント１　山地の特色

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 造山帯（そうざんたい）とは

造山帯：山地（山脈・高地・高原）が連なり
地殻が不安定なため
火山活動や地震などをともなう
造山運動がある（あった）地帯
近年は変動帯ともいう

② 世界の主な造山帯

環太平洋造山帯（かんたいへいよう）	太平洋を取り囲む地域 日本列島が属する
アルプス・ヒマラヤ造山帯	ヨーロッパのアルプス山脈周辺から アジアのヒマラヤ山脈を通り インドネシア東部に至る地域

資料1　世界の主な造山帯など



③ 造山帯以外の地域

多くが火山活動や地震がほとんどない安定大陸
長い間の風化や**侵食**（しんしょく）により平坦な地形となる
└ 水や風の力で地表が削られること

ポイント2　その他の地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **平地**

構造平野と堆積平野，扇状地と三角州，台地など

② **川**

アフリカ大陸の＿ナイル＿川は長さが世界一

南アメリカ大陸の＿アマゾン＿川は流域面積が世界一

③ **海岸地形**

砂浜海岸や岩石海岸

リアス海岸やフィヨルドが特徴的

④ **海底地形**

深さ約＿200＿mまで	大陸棚（たいりくだな）
深さ6000mまで	トラフ
深さ6000m以上	海溝（かいこう）

以前は海溝の中の特に深い部分を海淵（かいえん）と呼んだ

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　山地が連なり地殻が不安定なため火山活動や地震などをともなう造山運動がある（あった）地帯を何というか。　＿＿＿＿

(2)　太平洋を取り囲むように位置する造山帯は何か。　＿＿＿＿

(3)　ヨーロッパ・アジアに横たわるように位置する造山帯は何か。　＿＿＿＿

(4)　水や風の力で地表が削られることを何というか。　＿＿＿＿

日本（山地，海岸，海洋）

ポイント１　山地

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

日本の国土の約＿**4**＿分の＿**3**＿は山地や丘陵（きゅうりょう）であり，
＿**環（かん）太平洋造山帯**＿の一部のため火山が多い

＿**日本アルプス**＿：3000m級の山々が連なる
飛驒（ひだ）（北アルプス），木曽（きそ）（中央アルプス），
赤石（あかいし）（南アルプス）の三つの山脈
「日本の屋根」とよばれる

＿**フォッサマグナ**＿：日本列島を東日本と西日本に分ける大地溝帯

資料1 日本のおもな山地と火山



資料2 日本アルプス

資料3 フォッサマグナ

ポイント2　海岸と海洋

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 日本の海岸

砂浜(すなはま)海岸	砂におおわれた海岸 平野ぞいに多く，丘状の＿砂丘(さきゅう)＿が発達する場所もある 九十九里(くじゅうくり)浜（千葉），鳥取(とっとり)砂丘（鳥取）など
岩石海岸	岩場が続く海岸
＿リアス海岸＿	奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸 三陸(さんりく)海岸（青森・岩手・宮城），若狭(わかさ)湾（福井）， 志摩(しま)半島（三重）など 波が穏やかで水深が深く，＿養殖(ようしょく)＿漁業がさかん

南西諸島などには＿さんご礁(しょう)＿に囲まれた海岸も見られる

資料4 砂浜海岸

資料5 岩石海岸

資料6 リアス海岸（三重県）

② 日本周辺の海洋

日本はオホーツク海，太平洋，東シナ海，日本海に囲まれる

瀬戸内海 は東西を結ぶ交通路として発展

大陸棚：浅い海底地形，水深 **200** m程度

海溝：水深が約6000mを超える海底地形

③ 潮の流れ

潮の流れを **海流** という

日本海流（黒潮）	太平洋側の **暖** 流（南から北）
千島海流（親潮）	太平洋側の **寒** 流（北から南）
対馬海流	日本海側の **暖** 流（南から北）
リマン海流	日本海側の **寒** 流（北から南）
潮目（潮境）	暖流と寒流がぶつかる場所 プランクトンが集まり優れた漁場になる 三陸海岸沖など

資料6 日本周辺の海流



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 平野沿いに多い砂におおわれた海岸を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 本州と四国・九州に囲まれた海を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 水深200m程度の浅い海底地形を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 日本列島の太平洋岸を北上する暖流を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(6) 日本列島の太平洋岸を南下する寒流を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(7) 暖流と寒流がぶつかる場所を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

日本（平地，川）

ポイント1　平地

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　平地の種類

- 平野：海に面している平らな土地
- 盆地（ぼんち）：内陸部にある山に囲まれている平らな土地
- 台地：周囲より一段高くなっている平らな土地

②　平地で見られる地形

	地形	特徴と利用方法
扇状地（せんじょうち）	川が山地から平地に出るところに土砂が堆積してできた，扇形（おうぎがた）をしたなだらかな傾斜地（けいしゃち）	粒の大きな砂や石が集まる ↓ 水はけがよいため果樹園などに利用
三角州（さんかくす）（デルタ）	川が海や湖に出るところに土砂が堆積してできた，三角形をした低く平らな土地	粒の小さな砂や泥が集まる ↓ 水はけが悪いため水田や住宅地などに利用

資料1　扇状地（山梨県）

資料2　三角州（広島県）

下流では，川が緩やかな傾斜になり蛇行（だこう）しながら低い方に流れる

↓

雨量が増えた時の洪水（こうずい）を防ぐために直線化工事が行われる

資料3 平地と川の蛇行

資料4 平地と川



ポイント 2　川

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 日本の川の特徴

大陸の川と比べ一般的に短い

傾斜が急で流れが速く，＿**流域面積**＿が狭（せま）い

└ 川に降水が集まる範囲の面積

資料5 日本と大陸の川の比較

② 日本の雨の特徴

日本は一年を通して雨が降る

短い期間に大雨が降ることもある

↓

堤防（ていぼう），遊水池（ゆうすいち），ダムの整備が必要

【目的】洪水の防止，水不足対策，発電など

資料6 黒部（くろべ）ダム（富山県）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 川に降水が集まる範囲の面積を何というか。＿＿＿＿＿＿

(2) 海に面している平らな土地を何というか。＿＿＿＿＿＿

(3) 内陸部にある山に囲まれている平らな土地を何というか。＿＿＿＿＿＿

(4) 川が山地から平地に出るところに土砂が堆積してできた，扇型をしたなだらかな傾斜地を何というか。＿＿＿＿＿＿

(5) 川が海や湖に出るところに土砂が堆積してできた，三角形をした低く平らな土地を何というか。＿＿＿＿＿＿

(6) 周囲より一段高くなっている平らな土地を何というか。＿＿＿＿＿＿

日本（気候）

ポイント1　特色

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 季節風

日本は，**季節風（モンスーン）**の影響を大きく受けるため，四季がはっきりしている

└ 季節によって吹く向きが変わる風





② 特徴的な気象

梅雨（つゆ）：降水量が多くなる時期（主に6～7月ごろ）

秋雨（あきさめ）：降水量が多くなる時期（9月ごろ）

台風：赤道の北の地域で発生した低気圧が発達したもの

夏から秋にかけて風水害をもたらす

ポイント2　気候区分

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 気候帯

日本の大部分は**温帯**に属する

（一年中温暖で降水量が多い**温暖湿潤**（しつじゅん）気候に属する）

ただし，北海道は**冷帯（亜寒帯）**（あ），

南西（なんせい）諸島や小笠原（おがさわら）諸島は亜熱帯に属する

資料1　温帯の気候区



（「理科年表」令和2年版より作成）

② 気候区分

気候区分名	気温・天気	降水量
北海道の気候	夏でも涼しく冬に厳しい寒さ	基本的に梅雨がない 降水量が少ない
太平洋側の気候	南東の季節風の影響（夏）	**夏に雨が多い**
日本海側の気候	北西の季節風の影響（冬）	**冬に雪が多い**
内陸（中央高地）の気候	昼夜と夏冬の気温差が大きい	降水量が少ない
瀬戸内の気候	冬でも比較的温暖	**降水量が少ない**
南西諸島の気候	一年中温暖	降水量が多い

資料2 日本の気候区分と海流



資料3 日本各地の雨温図



資料4 日本各地の雨温図



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 季節によって吹く向きが変わる風を何というか。 ________

(2) 赤道の北の地域で発生した低気圧が発達したもので夏から秋にかけて風水害をもたらすのは何か。 ________

(3) 夏でも涼しく冬に厳しい寒さ,基本的に梅雨がない,降水量が少ないという特徴があるのはどの地域の気候か。 ________

(4) 北西の季節風の影響で，冬に雪が多いという特徴があるのはどの地域の気候か。 ________

(5) 南東の季節風の影響で，夏に雨が多いという特徴があるのはどの地域の気候か。 ________

(6) 日本において，夏には季節風はどの方角から吹くか。 ________

(7) 主に6～7月ごろに停滞前線によって降水量が多くなる時期を何というか。 ________

(8) 日本の大部分が属する気候帯は何か。 ________

(9) 冬でも比較的温暖で，降水量が少ないという特徴があるのはどの地域の気候か。 ________

日本（自然災害，防災）

ポイント１　自然災害

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 地震の発生

地震 によって土砂崩れ，地盤の **液状** 化，建物の倒壊などが起こる

震源が海底の場合は **津波** が起こることもある

日本各地にある **活断** 層近くで地震が起きると強い揺れにつながる

南海トラフ：四国の南の海底にある大きな溝

② 火山の噴火

火山 の噴火によって溶岩，火山灰，火山れきの噴出などが起こる

ガスや噴石が高速で降りてくる **火砕流** が発生することもある

【例】雲仙岳（長崎県），桜島（鹿児島県）など

③ 大雨

台風 や集中豪雨

↓

洪水，**土石流**，土砂くずれ，強風，**高潮** などが発生

資料1　主な大地震

1923年	**関東** 大震災
1995年	**阪神・淡路** 大震災
2004年	新潟県中越地震
2011年	**東日本** 大震災
2016年	熊本地震
2018年	北海道胆振東部地震
2024年	能登半島地震

資料2　地震により隆起したマンホール

資料3　火山の噴火（鹿児島県）

資料4　土砂くずれ

④ その他の自然災害

雪害（せつがい）：雪が大量に降ること（大雪・豪雪）で起きる

交通・物流の混乱，集落の孤立（こりつ）などにつながる

日本海側に多い

冷害（れいがい）：夏に気温が上がらないことで起きる作物の生育悪化

東北地方ではやませの影響によって起こる

北海道・東北地方の太平洋側に多い

干害（かんがい）・水不足：降水量が少ないことで起きる

西日本に多い

ポイント2　防災

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 災害への備え

防災：自然災害の被害を**防ぐ**対策

減災：自然災害の被害を**少なくする**対策

多くの都道府県や市区町村では災害時の被害を予測し，避難（ひなん）場所などを示した地図として**ハザードマップ（防災マップ）**を作っている

資料5 ハザードマップ（防災マップ）



② さまざまな協力のかたち

公助：国や都道府県などの防災の取り組み

自助：自分自身の身を自分で守る取り組み

共助：同じ地域の人どうしで助け合う取り組み

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 地震などにより地盤が液体状になる現象は何か。 ＿＿＿＿＿

(2) 2011年に発生した三陸沖を震源とする大きな地震は何か。 ＿＿＿＿＿

(3) 夏に気温が上がらないことで，作物の生育が悪化することを何というか。 ＿＿＿＿＿

(4) 自然災害の被害を少なくする対策を何というか。 ＿＿＿＿＿

(5) 災害へのそなえとして地震・津波・洪水などの被害予測を地図にしたものは何か。 ＿＿＿＿＿

(6) 地震の震源が海底の場合や，地震によって海底の地形が変形した場合に，海から大規模な波が押し寄せる現象を何というか。 ＿＿＿＿＿

(7) 火山の噴火によって，ガスや噴石などが高速で流れ下る現象を何というか。 ＿＿＿＿＿

(8) 1923年に発生した，明治以降最大であった地震災害を何というか。 ＿＿＿＿＿

(9) 1995年に発生した，都市直下型の地震災害を何というか。 ＿＿＿＿＿

日本（人口，過密・過疎）

ポイント１　世界との人口比較

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①世界の人口

資料1　世界の地域別人口推移



（「国連世界人口予測」）

約79億4200万人（2022年）

衛生（えいせい），栄養状態の改善による

死亡率の急激な低下

↓

20世紀後半にアフリカを中心に＿**人口爆発**＿が起こる

東・東南・南アジアで急速な人口増加

②日本の人口

約1億2500万人（2022年）

＿**少子**＿化と＿**高齢**（こうれい）＿化が同時に進行（＿**少子高齢**＿化）

└総人口に占める15歳未満の人口の割合が減少すること

└総人口に占める65歳以上の人口の割合が増加すること

↓

＿**少子高齢社会**＿・人口減少社会に突入

↓

生産年齢（ねんれい）人口（労働力人口）の不足

子育て環境の充実や＿**ワーク・ライフ・バランス**＿が大切

日本の人口ピラミッドは少子高齢化により，

「＿**富士山**（ふじさん）＿型」（多産多死型）

「＿**つりがね**＿型」（人口停滞型）

「＿**つぼ**＿型」（人口減少型）

の順に変化してきた

資料2 日本の人口ピラミッド推移



ポイント2　過密と過疎（かそ）

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 都市圏の形成

三大都市圏（けん）	東京（とうきょう），大阪（おおさか），名古屋（なごや）
地方中枢（ちゅうすう）都市 ※地方の政治や経済の中心になる都市	札幌（さっぽろ），仙台（せんだい），広島（ひろしま），福岡（ふくおか）など
政令指定都市 ※人口が50万人以上で，政令で指定された都市	浜松（はままつ），新潟（にいがた），熊本（くまもと）など

これらの都市は＿**人口密度**＿が高い

資料3 三大都市圏の一つ（東京）

資料4 郊外のニュータウン（多摩）

② 過密

高度経済成長（1955～73年）などにより
都市に人や企業(きぎょう)が集中

↓

過密：極端に人が集まる現象

↓

騒音・振動・大気汚染(おせん)などの公害，交通渋滞(じゅうたい)，通勤・通学ラッシュ，
地価上昇，住宅不足，ごみ処理などの都市問題が発生

大都市では地価の上昇(じょうしょう)で都心部の人口が減少
郊外(こうがい)ではニュータウン建設などで人口が増加

↓

ドーナツ化現象やスプロール現象が起きる

1990年代後半には地価が下がり，近年は都心部の再開発による
都心回帰の流れもみられる

③ 過疎

過疎：極端に人が少なくなる現象

↓

農・山村や離島中心に人口減少や高齢化が起こり，
公共交通機関・医療機関・各種学校の減少など地域社会の維持(いじ)が難しくなる
老年人口が過半数を占める**限界集落**もある

対策：**地域活性化**（町おこし・村おこし）による流出人口の減少と移住人口の増加
【例】U(ユー)ターン，J(ジェイ)ターン，I(アイ)ターン

近年は都市機能を中心部にまとめた
コンパクトシティの考え方も推進されている

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴ 20世紀後半にアフリカを中心に起きた急速な人口増加を何というか。

⑵ 総人口に占める15歳未満の人口の割合が減少することを何というか。

⑶ 総人口に占める65歳以上の人口の割合が増加することを何というか。

⑷ 少子化と高齢化が進んだ社会を何というか。

⑸ ある地域に極端に人が集まる現象を何というか。

⑹ 三大都市圏を形成する中心都市は，東京・大阪とどこか。

⑺ 地方の政治や経済の中心となる都市のことを何というか。

⑻ 人口が50万人以上で，政令で指定された都市を何というか。

⑼ 都市の人口が減少し，郊外の人口が増加する現象を何というか。

⑽ 過疎化や少子高齢化のため人口の過半数が老年人口となった集落を何というか。

第11講・日本の特徴

日本（資源，エネルギー，環境問題）

ポイント1 資源とエネルギー

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 世界と日本の資源

鉱産資源：石炭，石油（原油），天然ガス，鉄鉱石などの地下資源

日本国内で石炭などを採掘

外国で大量に鉱産資源が生産されるようになる

↓

1960年前後，**エネルギー革命**の影響もあり

石炭の国内生産から**石油**輸入に頼るようになり炭鉱（たんこう）が衰退

資料1 日本のエネルギー輸入量



② 電力

主な発電方法

水力発電	山間部	建設したダムの水を利用
火力発電	都市近辺の臨海部	石油，天然ガス，石炭などを利用
原子力発電	地方の臨海部	ウランを利用

1970年代の＿石油危機＿以降は原子力発電比率が上昇（じょうしょう）

2011年の＿東日本大震災（しんさい）＿により原子力発電比率は低下

課題：日本の＿エネルギー自給率＿は非常に低い

└ 自国で使うエネルギーのうち自国で生産可能な割合

資料2 各国のエネルギー自給率



ポイント2 環境問題（かんきょう）

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 環境の変化

＿地球温暖化＿：地球規模で気温が上昇する現象

原因：二酸化炭素（CO_2）などの温室効果ガス排出量の増加

↓

対策：＿再生可能エネルギー＿の利用

└ 繰り返し利用できるエネルギー

太陽光，地熱，風力，波力，潮力や＿バイオマス＿（バイオ燃料）など

資料3 太陽光発電システム

② 環境汚染（おせん）

原因：鉱産資源の消費，発電，工場や家庭から排出されるごみ

↓

対策：＿省エネルギー＿の推進

レアメタルなど資源の再利用（＿リサイクル＿）

環境保全と経済発展を両立させた＿持続可能な社会＿の実現への取り組み

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 石油（原油）・石炭・天然ガス・鉄鉱石など，地下から得られる資源を何というか。＿＿＿＿

(2) 山地に建設したダムの水を利用する発電方法は何か。＿＿＿＿

(3) 石油・石炭・天然ガスなどを利用する発電方法は何か。＿＿＿＿

(4) 原子力発電の割合を高めるきっかけとなった1970年代のできごとは何か。＿＿＿＿

(5) 自国で使うエネルギーのうち自国で生産可能な割合を何というか。＿＿＿＿

(6) 繰り返し利用できるエネルギーを何というか。＿＿＿＿

(7) 日本の主な使用エネルギーが国内で生産する石炭から輸入石油にシフトすることになった1960年前後の変化を何というか。＿＿＿＿

(8) 日本が最も多く原油を輸入している国はどこか。＿＿＿＿

(9) 日本が最も多く鉄鉱石を輸入している国はどこか。＿＿＿＿

日本（農林水産業）

ポイント 1　農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 日本の主な農業

稲作（いなさく）	**東北地方**や**北陸**の平野部でさかん（日本の穀倉（こくそう）地帯） 近年は品種改良や土地改良により北海道でもさかん **早場米（はやばまい）**：他の産地より早く収穫する
果樹栽培（さいばい）	水はけがよく日当たりが良い斜面や扇状地でさかん
畜産（ちくさん）	北海道や九州南部（鹿児島県・宮崎県）などでさかん

資料1 稲作

近郊（きんこう）農業：大都市周辺で野菜・花などを栽培

施設園芸農業：ビニールハウス・温室などの施設を利用

促成（そくせい）栽培：冬の温暖な気候を利用し出荷時期を**早める**

抑制（よくせい）栽培：夏の冷涼（れいりょう）な気候を利用し出荷時期を**遅らせる**

※温室で電照により日照時間を延ばして成長を抑え，出荷時期を遅らせるものもある

② 課題

高度経済成長期に工業化を進め，1990年代以降，

農産物の**輸入自由化**を推進した結果，

日本の**食料自給率**が低下

└ 国内で消費する食料のうち，国内産でまかなえる割合

農業は天候に左右されるなど収入が不安定なこともあり，

農業従事者の減少，後継者不足・高齢（こうれい）化の問題につながる

資料2　主な国の食料自給率

	穀類	いも類	野菜類	果実類	肉類	卵類	牛乳・乳製品	供給熱量総合食料
ドイツ	113	117	40	25	114	71	123	95
フランス	189	116	73	57	98	100	123	127
イタリア	69	45	141	106	79	90	68	60
アメリカ合衆国	127	96	90	74	116	105	104	130
日本	28	73	77	38	51	96	59	37

（2013年，日本は2018年度）
（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

ポイント2　林業と水産業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① **林業**

日本は降水量が多い温帯の気候

国土の＿約3分の2＿が森林

森林の約4割は林業に向いた人工林

（すぎ，ひのきなど）

恵まれた環境（かんきょう）で林業が発達

1960年代までは木材をほぼ自給していた

↓

1970年代以降は海外からの木材の輸入が増加

現在も多くを輸入に頼っている

日本の林業の低迷，林業従事者の減少などをうけて

地元木材使用も奨励（しょうれい）されてきた結果，自給率が回復

しつつある

資料3　三大美林

天然の三大美林	青森ひば（青森県） 秋田すぎ（秋田県） 木曽（きそ）ひのき（長野県）
人工の三大美林	天竜（てんりゅう）すぎ（静岡県） 吉野（よしの）すぎ（奈良県） 尾鷲（おわせ）ひのき（三重県）

資料4　林業

② 水産業

日本近海は大陸棚（たいりくだな）が広がり，
暖流と寒流がぶつかる潮目（しおめ）（潮境（しおざかい））もあることで好漁場となっている

沿岸（えんがん）漁業	海岸近くの海で日帰りで行う漁業
沖合（おきあい）漁業	沖合の海で数日かけて行う漁業 日本近海の不漁で急速に減少
遠洋（えんよう）漁業	遠く離れた海で行う漁業 排他的（はいたてき）経済水域（EEZ）の設定などで減少

「とる漁業」から「育てる漁業」へ

養殖（ようしょく）漁業	いけすなどで水産物を人工的に育てる漁業
栽培（さいばい）漁業	稚魚（ちぎょ）や稚貝（ちがい）を卵からふ化させある程度まで育てたあと，海や川に放流する漁業

近年は輸入も増加

資料5 水産業の漁獲高推移



（2016 年度）
（農林水産省資料より作成）

資料6 水産業

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 大都市周辺で野菜・花などを栽培する農業を何というか。

(2) 冬の温暖な気候を利用し出荷時期を早める栽培方法を何というか。

(3) 国内で消費する食料のうち，国内産でまかなえる割合を何というか。

(4) 遠く離れた海で行う漁業を何というか。

(5) いけすなどで水産物を人工的に育てる漁業を何というか。

(6) 夏の冷涼な気候を利用し，出荷時期を遅らせる栽培方法を何というか。

(7) 東北地方や北陸の平野部などでさかんに生産される，日本において比較的食料自給率が高い穀物は何か。

(8) 稚魚や稚貝をある程度まで育ててから放流する漁業を何というか。

(9) 陸から比較的近い場所で日帰りで行われる小規模な漁業を何というか。

(10) 日本近海の不漁で急速に減少した，陸地から離れた場所で数日間行われる漁業を何というか。

(11) 日本の国土のうち，森林の割合は約何分の何か。

日本（工業）

ポイント1　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

日本の工業の歴史

時期	さかんな工業
明治中期～	**軽工業**（繊維工業など） ※第一次産業革命（日清戦争前後）
明治後期～	**重工業**（金属工業・機械工業など） ※第二次産業革命（日露戦争前後）
大正時代～	**重化学工業**（重工業に化学工業を追加） ※1960年代に石油化学コンビナートが登場
昭和後期～	**先端技術（ハイテク）産業**（半導体など） ※1970年代以降の石油危機以降，特に発達

高度経済成長期に関東地方から九州地方北部にかけて輸出入に便利な臨海部を中心とする**太平洋ベルト**という帯状の工業地帯（地域）が形成された

※三大工業地帯（京浜・中京・阪神）など

↓

交通網の発達により，工場が内陸にも広がる

資料1　日本の主な工業地帯・地域



資料2 工業地帯・工業地域別出荷額



ポイント2　貿易

＿＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 日本の貿易

加工貿易：原料・燃料を輸入し国内で生産，製品を輸出

かつての日本の貿易の中心

↓

貿易による利益で工業がさらに発展

② 貿易の問題

貿易摩擦（まさつ）：貿易が原因で二国間に起きる問題

日本が大幅な黒字となり，

1980年代以降欧米（おうべい）諸国との間で

大きな問題となる

↓

対策：輸出制限・現地生産

農産物の輸入自由化

資料3 日本の貿易品目の変化



③　**産業の空洞(くうどう)化**

└ 工場が海外に進出した結果，国内の産業が衰退してしまう現象

産業の発展とともに国内の人件費や地価が上がりコストが上昇(じょうしょう)

↓

人件費や地価が安い海外での生産が増加

↓

工場閉鎖や工場労働者の減少で国内の産業が衰退(すいたい)

↓

価格の高い高機能製品や技術革新に力を入れる

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 繊維工業など，明治時代中期頃にさかんだった産業を何というか。

(2) 関東から九州北部にかけての沿岸部一帯の工業地域を何というか。

(3) 重工業に化学工業を追加した産業を何というか。

(4) 貿易が原因で二国間に起きる問題を何というか。

(5) 原料・燃料を輸入し国内で製品を生産して輸出する貿易の方法を何というか。

(6) 工場が海外に進出した結果，国内の産業が衰退してしまう現象は何か。

(7) 日本では1960年代ごろから登場した，石油製品を効率的に生産するために企業や工場を集めた地帯を何というか。

(8) 高度な技術や最先端の技術を用いて工業製品などを生産する産業を何というか。

(9) 日本で最も出荷額の多い工業地帯・地域はどこか。

第11講・日本の特徴

日本（商業，サービス業，産業の種類）

ポイント１　商業とサービス業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　商業

商業：商品を生産者などから仕入れて企業や消費者などに販売し，
利益を得ることを目的とする産業（卸売業や小売業）

商店街やデパート（町の中心部や，都市の駅前）
↓
スーパーマーケット
↓
コンビニエンスストアや，郊外の大型**ショッピングセンター（SC）**

自動車の普及により郊外の大型ショッピングセンター（SC）や
国道沿いの専門店が増加して人が集まり，
一方でデパートや地域の商店街が衰退していった

資料1　郊外の大型ショッピングセンター（SC）

生活時間の多様化で24時間営業のコンビニエンスストアが増加
情報通信技術（ICT）の発達により，
通信販売や**インターネットショッピング**が普及

②　サービス業

サービス業：商業以外の第三次産業全般
（飲食・宿泊業，金融・保険業，出版・教育業，情報・通信業など）
近年はソフトウェア，アニメーション，ゲーム制作や医療・介護・福祉業が成長

東京・大阪・名古屋の**三大都市圏**に企業や労働力が集まる
特に東京への**一極集中**が起きている

ポイント 2 産業の種類

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

産業は三つに分けられる

第一次産業	農業，林業，水産業など
第二次産業	鉱工業，建設業など
第三次産業	第一次，第二次産業以外の産業すべて 商業，サービス業，観光・レジャー業など

第三次産業で働く人が全体の約7割を占める

資料2 産業別人口の割合



確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　農業・林業・水産業などを第何次産業というか。　＿＿＿＿＿＿

⑵　鉱工業・建設業などを第何次産業というか。　＿＿＿＿＿＿

⑶　第一次・第二次産業以外の産業のことを第何次産業というか。　＿＿＿＿＿＿

⑷　商品を生産者などから仕入れて企業や消費者などに販売し，利益を得ることを目的とする産業は何か。　＿＿＿＿＿＿

⑸　商業以外の第三次産業全般を何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑹　一つの都市に機能が極端に集まることを何というか。　＿＿＿＿＿＿

日本（交通，通信）

ポイント1　交通

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　貨物輸送

	海上交通	航空交通
具体例	大型船	航空機
スピード	遅い	速い
輸送物	**重いものを大量に運ぶ** 【例】原油，液化天然ガス， 石炭，鉄鉱石， 機械，自動車など	**軽くて高価なものを運ぶ** 【例】ICなどの電子部品，貴金属など **新鮮さが必要なものを運ぶ** 【例】生鮮食料品，生花など

資料1　大型船による輸送
（タンカーによる原油の輸送）

資料2　大型船による輸送
（コンテナ船による輸送）

資料3　航空機による輸送

②　旅客輸送

グローバル化にともなう航空路線の拡大により人の移動が増える

↓

観光客の増加，商業やレジャー・観光業の活性化

ハブ空港としての役割をめぐり，多くの空港が競い合う

└ 人や物を中継する拠点としての役割を持つ空港

↓

課題：宿泊施設や通信環境などの受け入れ体制の整備

③ 日本の交通

日本では高度経済成長期（1955〜73年）の頃から高速交通網（もう）の整備が進む

【例】**新幹線**，**高速道路**，**空港**など

↓

貨物輸送の中心は鉄道からトラックへ

高速道路のインターチェンジ近くに**工業団地**や流通団地ができる

大都市圏（けん）では鉄道網やバス路線などの公共交通機関が発達するが，
過疎（かそ）地域では廃止されることもある

資料4 高速交通網の整備（新幹線の例）



ポイント 2　通信

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

世界的にパソコン，タブレット，スマートフォンなど情報通信機器の普及（ふきゅう）が進む

【その他の例】人工知能（AI），IoT（モノのインターネット）

日本でも全国的に＿インターネット＿回線などの高速通信網が整備されている

↓

＿情報通信技術（ICT）＿の発達と普及により，

農山村や離島からの商品購入，オンライン診療などが可能になる

課題：情報通信技術（ICT）を使える人と使えない人の＿情報格差＿（デジタルディバイド）

資料5 情報通信技術（ICT）の例（電子マネーによる商品の購入）

資料6 情報通信技術（ICT）の例（オンライン診療）



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 海を渡って船舶などで人や物を運ぶことを何交通というか。　＿＿＿＿

(2) 人や物を中継する拠点としての役割を持つ空港を何というか。　＿＿＿＿

(3) 高速道路のインターチェンジ近くに多くある工場が集中した地域は何か。　＿＿＿＿

(4) パソコンやインターネットなど情報や通信に関する技術の略称はアルファベットで何と書くか。　＿＿＿＿

(5) 情報通信技術（ICT）を使える人と使えない人の格差を何というか。　＿＿＿＿

都道府県，地方区分

ポイント1 都道府県

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 地域の単位

都道府県：地方政治を行う基本の単位

地方公共団体（地方自治体）の一種

1869年	北海**道**を設置し，開拓使が管轄
1871年	廃藩置県により**府**（東京府，京都府，大阪府）と**県**を設置
1943年	東京が府から**都**に変更
1972年	アメリカが沖縄を返還したことにより現在の1都1道2府43県に（**47都道府県**）

② 地方政治の中心

都道府県庁所在地：都庁，道庁，府庁，県庁が置かれている都市

都道府県名と同じ名前のところが多い

資料1 都道府県と都道府県庁所在地の名前が違うところ（18市）

北海道	北海道	札幌市	中部	山梨県	甲府市
東北	岩手県	盛岡市		石川県	金沢市
	宮城県	仙台市		愛知県	名古屋市
関東	茨城県	水戸市	近畿	滋賀県	大津市
	栃木県	宇都宮市		三重県	津市
	群馬県	前橋市		兵庫県	神戸市
	埼玉県	さいたま市	中国・四国	島根県	松江市
	神奈川県	横浜市		香川県	高松市
				愛媛県	松山市
			九州・沖縄	沖縄県	那覇市

③ 都道府県や市町村の分け方

都道府県境（けんさかい）は

昔の国の境界線を利用したものや地形に沿ったものが多い

富士山山頂のように県境が未確定だったり，和歌山県北山村のように飛び地のところもある

ポイント2 地方区分

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

__7__ 地方区分：北海道，東北，関東，中部，
近畿，中国・四国，九州

資料2 7地方区分



確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 日本に47ある地方政治を行う基本の単位で地方公共団体（自治体）の一種を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 廃藩置県によって3か所が設置された地域の単位を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 1943年に東京は府から何になったか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 都道府県庁が置かれている都市を何というか。　＿＿＿＿＿＿

九州地方（自然環境）

ポイント1 地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

九州地方の地形

九州島と多くの島々が
南北に長く連なる

資料1 日本の各地方の面積と人口



資料2 九州地方



火山	九州地方には火山が多い 【例】雲仙岳，桜島，霧島山など
カルデラ	火山の爆発や火口周辺の陥没（かんぼつ）などによってできた大きな円形のくぼ地 【例】**阿蘇山（あそさん）**など
シラス台地	火山灰が厚く積もった台地 シラスは軽くて水を通しやすいため水はけがよい 【例】主に九州南部

資料3 桜島（鹿児島県）

資料4 阿蘇山のカルデラ（熊本県）

リアス海岸	奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸 【例】九州北西部，対馬など
さんご礁（しょう）	さんご虫の死がいなどが固まったもの 【例】南西諸島

1993年には屋久島（鹿児島県）が世界自然遺産に登録

資料5 世界自然遺産に登録された屋久島（鹿児島県）にある巨大な縄文杉（じょうもん）

ポイント2 気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

九州地方の気候の特徴

太平洋側の気候（温帯）	対馬海流と日本海流（黒潮）という二つの暖流の影響により冬でも比較的温暖
南西諸島の気候（亜熱帯）	一年中温暖

梅雨 や **台風** の影響で，夏から秋の降水量が非常に多い

└ 赤道付近で発生した低気圧が発達したもの

北部では北西の季節風の影響で冬に雪が降ることもある

資料6 九州地方の各地の雨温図



（「理科年表」2020年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴ 火山の爆発や火口周辺の陥没などによってできた大きな円形のくぼ地を何というか。

⑵ 火山灰が厚く積もった台地を何というか。

⑶ 奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸を何というか。

⑷ さんご虫の死がいなどが固まったものを何というか。

⑸ 赤道付近で発生した低気圧が発達したものは何か。

⑹ 6月から7月頃の降水量が多くなる時期を何というか。

⑺ 鹿児島県にある，巨大な縄文杉が有名な世界自然遺産は何か。

⑻ 九州地方の太平洋側の気候は，日本海流と何海流の影響を受けているか。

⑼ 南西諸島の気候は何帯に属しているか。

⑽ 福岡市，宮崎市，那覇市のうち，最も年間降水量が多いのはどこか。

⑾ 長崎県，佐賀県，福岡県，熊本県に囲まれている海のことを何というか。

第12講・九州地方

九州地方（火山との生活，歴史）

ポイント1　火山との生活

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 九州地方の火山と影響(えいきょう)

資料1 火山の噴火（鹿児島県）

九州地方には多くの火山があり，現在も活発に活動している

桜島(さくらじま)（鹿児島県）

1990年　雲仙岳(うんぜんだけ)（長崎県）の噴火(ふんか)

2011年　霧島山(きりしまやま)（宮崎県，鹿児島県）の噴火

噴石(ふんせき)や火砕流(かさいりゅう)などで大きな被害

シラス台地：火山灰が厚く積もった台地（主に九州南部に広がる）

シラスは軽くて水を通しやすいため水はけがよい

↓

農地には基本的に不向き

大雨が降ると崩れ**土石流(どせきりゅう)**などが起こりやすい

↓

ダムの建設，適切な間伐(かんばつ)，

ハザードマップ（防災マップ）の作成などで対策

② 火山の利用

資料2 八丁原地熱発電所（大分県）

別府(べっぷ)・由布院(ゆふいん)（大分県）などの**温泉**も多い

日本の4割の**地熱発電所**が九州にあり，

└ 地中の熱を利用して電気をつくる発電所

再生可能エネルギーの生産を行っている

【例】八丁原(はっちょうばる)地熱発電所（大分県）

ポイント2 歴史

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 九州地方の歴史

九州は大陸に近い位置にあるため，古くから中国や朝鮮半島との交流窓口となる
【例】遣隋使・遣唐使など

現在，福岡は航空機や船舶でアジア諸国と結ばれている

② 沖縄の歴史

時期	できごと
室町時代以降	琉球王国として中国，朝鮮，東南アジアなどと交易 独自の文化を築く
江戸時代	薩摩藩によって支配される（日中両属）
明治時代	日本へ編入され沖縄県となる
太平洋戦争	戦争末期に地上戦が展開される 戦後アメリカ軍が直接統治
1972年	日本に返還

現在，沖縄は観光業や米軍関連産業など第三次産業の割合が高い

資料3 首里城（沖縄県）



※2019年に焼失

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 火山灰が厚く積もった台地を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 地中の熱を活用して電気をつくる発電所を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 室町時代以降に沖縄に成立した王朝は何か。　＿＿＿＿＿＿

(4) 太平洋戦争後，アメリカ軍が直接統治していた沖縄が日本に返還されたのはいつか。　＿＿＿＿＿＿

九州地方（農業）

ポイント　農業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 九州北部の農業

稲作：＿筑紫平野＿は代表的な稲作地帯であり，

米と小麦・大麦を栽培する

＿二毛作＿もさかん

ビニールハウスを利用したいちごの栽培など，

福岡市に向けた近郊農業がさかん

資料1　九州地方



② 九州南部の農業

＿促成栽培＿：九州南部は冬でも温暖な気候なため，ビニールハウスや温室を利用して施設園芸農業を行う

※他の地域よりも出荷時期を早めることができる

＿宮崎平野＿ではきゅうり，ピーマン，温室マンゴーなどを栽培

資料2　ビニールハウス

＿シラス台地＿：火山灰が厚く積もった台地

シラスは軽くて水を通しやすいため水はけがよい

↓

稲作には向かないため，畑作や＿畜産＿がさかん

資料3　シラス台地

畑作：＿さつまいも＿，＿茶＿，野菜など

畜産：肉用牛，豚，肉用若鶏など＿地域ブランド＿の確立に取り組む

【例】「宮崎牛」「みやざき地頭鶏（じとっこ）」（宮崎県）

「かごしま黒豚」（鹿児島県）

③ 南西諸島(なんせいしょとう)の農業

温暖な気候を生かした＿＿さとうきび＿＿や＿＿パイナップル＿＿などの栽培

資料4 さとうきび（沖縄県）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 九州北部にある代表的な稲作地帯であり，米と小麦・大麦を栽培する二毛作がさかんな平野はどこか。＿＿＿＿

(2) 冬でも温暖な気候を利用し，きゅうり，ピーマン，温室マンゴーなどの栽培がさかんな九州南東部の平野はどこか。＿＿＿＿

(3) 冬でも温暖な気候を利用し，出荷時期を早めることを何栽培というか。＿＿＿＿

(4) ビニールハウスや温室などの施設を用いて行われる農業を何農業というか。＿＿＿＿

(5) 南西諸島で温暖な気候を生かした栽培がさかんなのは，パイナップルと何か。＿＿＿＿

(6) シラス台地でさかんな農業は，畑作と何か。＿＿＿＿

九州地方（工業，公害）

ポイント1　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① かつての九州地方の工業

1901年　官営の **八幡製鉄所** が操業開始

北九州は筑豊炭田があるため石炭を採掘でき，中国からの鉄鉱石の輸入にも便利

↓

鉄鋼業を中心とする **北九州工業** 地帯に発展

1960年代の **エネルギー革命** や他地域の製鉄所建設などにより次第に地位が低下

└ 石炭から石油にエネルギー資源の中心が移ること

現在では北九州工業 **地域** とよばれる

② 現在の九州地方の工業

1970年代に **集積回路（IC）** の工場が急増し

九州は **シリコンアイランド** とよばれるようになった

↓

1990年代以降は外国企業との競争激化により，生産拠点をアジア各地に移す企業も増加

また，中国に近いことから自動車の組み立て工場や部品工場も増加

資料1 集積回路（IC）



資料2 九州地方の工業出荷額の推移



ポイント2　公害

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 北九州市の公害

資料3 北九州市の工場

北九州市は八幡製鉄所を中心に発展してきた都市

特に1950年代半ばからの高度経済成長期には

水質汚濁，大気汚染などの＿公害＿が深刻化

1967年　公害対策基本法の制定

市や企業などが公害対策に取り組む

↓

1997年＿エコタウン＿事業が承認され，リサイクル工業団地の建設などが進み，

北九州市は国からの支援を受けられる＿環境モデル都市＿に選ばれている

② 水俣病の発生

＿四大公害病＿の一つである＿水俣病＿が発生

地域：＿熊本＿県・鹿児島県の八代海沿岸

原因：化学工場から水俣湾に流されたメチル水銀（有機水銀）

↓

地域の人々の環境改善への取り組み

↓

現在，水俣市はエコタウン事業を進め，環境モデル都市に選ばれている

③ 九州地方の他の環境モデル都市

熊本県小国町や沖縄県宮古島市も

環境モデル都市に選ばれており，

持続可能な社会の実現を目指している

資料4 水俣病に関するデモ

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 1901年に操業を開始した，九州の官営工場はどこか。

(2) 鉄鋼業を中心に発展した北九州市や福岡市を中心とする工業地域はどこか。

(3) 石炭から石油にエネルギー資源の中心が移ることを何というか。

(4) 1970年代に集積回路（IC）の工場が急増したことで，九州は何と呼ばれるようになったか。

(5) 熊本県・鹿児島県の八代海沿岸で発生して深刻な問題となった病気を何というか。

(6) 九州地方の工業において，1970年代に急増したのは何の工場か。

(7) 高度経済成長期に日本で深刻化した問題で，九州地方では八幡製鉄所を中心に発展してきた北九州市などで特に1950年代半ばから起こった問題は何か。

(8) 1997年にエコタウン事業に承認された北九州市は，2008年，国から支援を受けられる何という都市に選ばれたか。

(9) 水俣病をはじめとする，日本を代表する四つの公害病を何というか。

九州地方（南西諸島の生活と自然）

ポイント　自然災害と環境破壊

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 生活と自然

一年を通して気候が温暖

さんご礁の美しい海やマングローブ
└ さんご虫の死がいなどが固まったもの

などの自然がある

台風の上陸に備えて，
└ 赤道付近で発生した低気圧が発達したもの

沖縄の伝統的な住居は石垣に囲まれた平屋で，
瓦屋根はしっくいで固定され，低く建てられている
現在は鉄筋コンクリートの住宅が多い

資料1 伝統的な住居（沖縄県）

② 観光業

美しい自然と独自の文化を生かした観光業がさかん
課題：さんご礁の破壊

原因：リゾート開発や道路建設など
　　開発などで土砂が海に流出すると，
　　日光がさえぎられてさんごが死滅
↓
対策：赤土流出防止条例の制定
　　農地の周囲へのグリーンベルト（緑地帯）の設置など

資料2 屋久島（鹿児島県）にある巨大な縄文杉

資料3 首里城（沖縄県）

※2019年に焼失

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　さんご虫の死がいなどが固まったものを何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑵　赤道付近で発生した低気圧が発達したものは何か。　＿＿＿＿＿＿

⑶　南西諸島でさかんな，美しい自然と独自の文化を生かした産業は何か。　＿＿＿＿＿＿

第13講・中国・四国地方

中国・四国地方（自然環境）

ポイント１　特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

中国・四国地方の特徴

地域区分が二つの種類に分かれる

中国・四国地方	本州と四国で分ける場合
山陰（さんいん）・瀬戸内（せとうち）・南四国（みなみしこく）	二つの山地（中国山地と四国山地）を境界にして分ける場合

資料1　日本の各地方の面積と人口



資料2　中国・四国地方の区分



中国・四国地方の地形

二つの山地が東西にのびる

（中国山地と四国山地）

資料3　中国・四国地方



ポイント 2 気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

二つの山地（中国山地と四国山地）と **季節風（モンスーン）** の影響（えいきょう）を受ける

山陰	北西からの冬の季節風の影響で冬に雪や雨が多い
瀬戸内	二つの山地に挟まれており， 季節風は山をこえる時に雨や雪を降らせるため， 他の地域と比べて降水量が **少ない** ↓ 瀬戸内海（せとないかい）沿岸の讃岐（さぬき）平野などには，水不足への備えとして **ため池（いけ）** や用水路が造られている
南四国	南東からの夏の季節風や台風の影響で夏の降水量が多い

資料4 讃岐平野のため池（香川県）

資料5 中国・四国地方各地の雨温図



（「理科年表」2020年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 中国山地の北側の地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 四国山地の南側の地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 中国山地と四国山地に挟まれた瀬戸内海沿岸の地域を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4) 水不足への備えとして瀬戸内海沿岸に多く設置されているものは何か。　＿＿＿＿＿＿

(5) 季節によって吹く方向が変わる風を何というか。　＿＿＿＿＿＿

中国・四国地方（生活，課題）

ポイント 歴史と課題

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 広島の歴史

資料1 原爆ドーム（広島市）

明治時代から中国地方の中心都市

↓

1945年8月6日　世界初の＿**原子爆弾**（げんしばくだん）＿投下で大きな被害（ひがい）

↓

戦後に復興（ふっこう）し，急速な都市化が進む

新幹線や高速道路など高速交通網が整備（せいび）され，政令指定都市（せいれいしていとし）・100万都市となる

中国・四国地方の＿**地方中枢**（ちゅうすう）＿都市でもある

└ 地方の政治や経済の中心になる都市

② 過疎（かそ）化の進行

資料2 耕作放棄地

若者の都市への移住により，

山間部や瀬戸内海（せとないかい）の離島（りとう）では＿**過疎**＿化・

＿**高齢**（こうれい）＿化が進む

└ 総人口に占める65歳以上の人口の割合が増加すること

↓

耕作放棄地（こうさくほうきち）の拡大，各種産業の後継者不足，

商店・公共交通機関・教育機関・医療機関（いりょうきかん）などの減少

人やモノが都市に吸い寄せられるストロー現象も進み，

高齢者が半数以上を占める＿**限界集落**＿も増えている

└ 65歳以上の高齢者が半数以上を占める，
社会的に共同生活を送ることが困難になった集落

対策：平成の大合併（だいがっぺい）（市町村合併）により行政を効率化

＿**地域おこし**＿（町おこし・村おこし）で地域活性化をねらう

【地域おこしの例】

地産地消（ちさんちしょう）：地域で生産したものを地域で消費する

六次産業化：生産，加工，販売までを地域で行う
第一次＋第二次＋第三次＝六次産業

インターネットで消費者に特産品などを直接販売する
ゆるキャラや観光大使を使い，地域の情報を発信する

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 地方の政治や経済の中心になる都市は何か。 ＿＿＿＿

(2) 総人口に占める65歳以上の人口の割合が増加することを何というか。 ＿＿＿＿

(3) 65歳以上の高齢者が半数以上を占める，社会的に共同生活を送ることが困難になった集落を何というか。 ＿＿＿＿

(4) 地域で生産したものをその地域で消費することを何というか。 ＿＿＿＿

(5) 生産，加工，販売までを地域で行うようになることを何というか。 ＿＿＿＿

(6) 1945年8月6日，広島にアメリカ軍が世界で初めて投下したものは何か。 ＿＿＿＿

(7) 山間部や瀬戸内海の離島で進んでいる，ある地域の人口が他の地域に流出して少なくなりすぎる現象のことを何というか。 ＿＿＿＿

中国・四国地方（交通）

ポイント 交通

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 海上交通

瀬戸内海（せとないかい）は離島が多く，海が比較的穏やかなこともあり，

フェリー などの海上交通が発達してきた

② 陸上交通

山陽（さんよう） 新幹線・ **中国**（ちゅうごく） 自動車道・山陽自動車道など

東西方向の交通が先に整備される

浜田（はまだ）自動車道・高知自動車道など

南北方向がのちに整備される

資料1 瀬戸内海を航行する小豆島行きフェリー

③ 本州と四国を結ぶ橋

本州四国連絡橋（ほんしゅうしこくれんらくきょう）：本州と四国を結ぶ橋の総称

以下の三つのルートがある

児島（こじま）ー坂出（さかいで）ルート （岡山県倉敷市ー香川県坂出市）	**瀬戸大橋**（せとおおはし）	（1988年）
神戸（こうべ）ー鳴門（なると）ルート （兵庫県神戸市ー徳島県鳴門市）	大鳴門橋（おおなるときょう） **明石海峡大橋**（あかしかいきょうおおはし）	（1985年） （1998年）
尾道（おのみち）ー今治（いまばり）ルート （広島県尾道市ー愛媛県今治市）	瀬戸内（せとうち）しまなみ海道（かいどう）	（1999年）

資料2 瀬戸大橋

資料3 本州四国連絡橋の三つのルート



④ **課題**

ストロー現象：移動時間の短縮により大都市に人やモノが吸い寄せられる現象

↓

地方都市や農村の経済が低迷

時間のかかるフェリーの便が減り，生活が不便になる

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 本州と四国をつなぐ橋を総称して何というか。

(2) 岡山県と香川県を結ぶ1988年に開通した橋は何か。

(3) 移動時間が短縮されたことで大都市に人やモノが吸い寄せられる現象を何というか。

(4) 本州四国連絡橋のうち，1985年にできた兵庫県南あわじ市と徳島県鳴門市を結ぶ橋を何というか。

(5) 本州四国連絡橋のうち，1998年にできた兵庫県神戸市と淡路市を結ぶ橋を何というか。

(6) 本州四国連絡橋のうち，1999年にすべての橋ができた広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ自動車専用道路を何というか。

中国・四国地方（農業，水産業）

ポイント 農業，水産業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 中国・四国地方の農業

山陰（さんいん）	鳥取県では日本なしやらっきょうの栽培（さいばい）がさかん
瀬戸内（せとうち）	日照時間が長く降水量（こうすい）が少ない瀬戸内では かんきつ類などの果樹（かじゅ）栽培がさかん かんきつ類　：みかん（愛媛県），レモン（広島県）など その他の果樹：オリーブ（香川県），ももやマスカットなど
南四国（みなみしこく）	温暖（おんだん）な気候を生かした野菜の栽培がさかん 特に＿**高知**＿平野ではビニールハウスを利用した なすやピーマンなどの＿**促成栽培（そくせい）**＿がさかん

資料1 日当たりの良い山の斜面でのみかん栽培（愛媛県）

資料2 高知平野のビニールハウス

② 中国・四国地方の水産業

瀬戸内海は島が多く，

海が比較的穏やかなため＿**養殖（ようしょく）**＿漁業がさかん

【例】＿**広島**＿県のかき

＿**愛媛**＿県のまだい・真珠など

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) ビニールハウスを利用したなすやピーマンなどの促成栽培がさかんな南四国の平野はどこか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 日本なしやらっきょうの栽培がさかんな中国・四国地方の県はどこか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 海が比較的穏やかな瀬戸内海でさかんな，いけすなどで水産物を人工的に育てる漁業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 広島県で養殖がさかんな魚介類は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(5) まだいや真珠の栽培がさかんな中国・四国地方の県はどこか。 ＿＿＿＿＿＿

(6) 瀬戸内でさかんに栽培されているのは，米，果樹，野菜，いも類のうちのどれか。 ＿＿＿＿＿＿

(7) 香川県でさかんに栽培される果樹は何か。 ＿＿＿＿＿＿

中国・四国地方（工業）

ポイント　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

工業地域の発展

瀬戸内工業地域：瀬戸内海沿いでは重化学工業がさかん

特に石油化学工業が最も発達している

└ 石油や天然ガスなどを原料とした工業

↓

岡山県倉敷市（水島地区），山口県周南市，愛媛県新居浜市などでは

石油化学コンビナートが形成された

理由：大型の船は大きく重い原料や製品を輸送できるため，臨海部に工場が集まりやすい

資料1 石油化学コンビナート（岡山県倉敷市水島）

資料2 瀬戸内工業地域の工業出荷額の推移



（総務省資料ほかより作成）

鉄鋼業	岡山県倉敷市，広島県福山市・呉市など
造船業	岡山県玉野市，広島県尾道市・呉市，香川県丸亀市，愛媛県今治市など
自動車関連工業	広島県広島市・府中町，岡山県倉敷市
セメント業	山口県宇部市・山陽小野田市など
医薬品	山口県宇部市など

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 瀬戸内海沿岸の工業がさかんな地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 瀬戸内工業地域のうち自動車関連工業がさかんなのは何県何市か。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 石油や天然ガスなどを原料とした工業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 石油化学工業に関係のある施設がまとまった地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 水島地区の石油化学コンビナートは何県何市に位置しているか。 ＿＿＿＿＿＿

近畿地方（自然環境）

ポイント1　特徴と地形

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

近畿地方の特徴

奈良にヤマト政権が成立
平安時代～江戸時代までは
京都に首都が置かれており
日本の文化の中心地だった

資料1 日本の各地方の面積と人口



（2019年度）
（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

琵琶湖：滋賀県にある日本最大の湖
多くの河川が流入する
瀬田川（宇治川・**淀川**）
のみが流出し，
瀬戸内海の大阪湾に注ぐ

資料2 近畿地方



丹波高地：北部のなだらかな山地

紀伊山地：南部の険しい山地

近江盆地・京都盆地・奈良盆地や，
伊勢平野・大阪平野・播磨平野などの平地
志摩半島や若狭湾は，
奥行きのある湾と岬が入り組んだ**リアス海岸**

資料3 琵琶湖（滋賀県）

資料4 リアス海岸（志摩半島）

ポイント2 気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

近畿地方の気候の特徴

北部，中央部，南部で気候が違う

季節風 の影響(えいきょう)を受ける

北部	冬の北西からの季節風の影響で，冬に雪や雨が多い
中央部	降水量が少なく，夏が暑く冬が寒い
南部	夏の南東からの季節風と台風(たいふう)の影響で，夏に降水量が多い

資料5 近畿地方の各地の気候区分



（「理科年表」2020年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 滋賀県にある日本最大の湖は何か。　＿＿＿＿

(2) 近畿地方南部にある険しい山地は何か。　＿＿＿＿

(3) 若狭湾や志摩半島に見られる，奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸を何というか。　＿＿＿＿

第14講・近畿地方

近畿（きんき）地方（古都の歴史）

ポイント 古都の歴史

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 奈良・京都の歴史

古くから平城京（へいじょうきょう）や平安京（へいあんきょう）などの首都があり，

日本の政治・文化の中心地であったため「古都」と呼ばれる

↓

世界文化遺産に登録された歴史ある文化財が多い

奈良県	法隆寺（ほうりゅうじ）・東大寺（とうだいじ）・興福寺（こうふくじ）・春日大社（かすがたいしゃ）など
京都府	平等院（びょうどういん）・清水寺（きよみずでら）・二条城（にじょうじょう）など

条坊制（じょうぼうせい）：東西南北の道路が直角に交わる

碁盤（ごばん）の目のような町割りになっている

空襲（くうしゅう）の被害が少なく，現在でも伝統的な街並みが残る

資料1 空から見た京都市

② 産業と文化

伝統産業（伝統的工芸品） ※伝統的工芸品はつくられるもの自体を指す	地域の歴史に密着し受け継がれる産業 京都：西陣織（にしじんおり）・京友禅（きょうゆうぜん）・清水焼（きよみずやき）など 奈良：墨（すみ）・硯（すずり）など
伝統文化，観光産業	京都：祇園祭（ぎおんまつり）・五山（ござん）送り火など

京都では電子・精密機械工業など新しい産業も発達している

資料2 現代に生きる伝統産業（京都府の西陣織）

③ 景観の保全

1972年　京都では市街地景観整備条例を定めて建物の高さ・デザイン・野外広告などを制限

↓

建物の伝統的な外観を保ったまま内部を店舗や宿泊施設に改装するなどの工夫がなされる

資料3 京都の街並みに配慮したコンビニエンスストア

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　東西南北の道路が碁盤の目のように直角に交わる町割りを何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑵　西陣織や清水焼などの，地域の歴史に密着し受け継がれる産業は何か。　＿＿＿＿＿＿

近畿地方（都市）

ポイント 都市

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 歴史

資料1 中之島（なかのしま）（大阪市）のビジネス街

大阪は江戸時代に「天下の台所」「水の都」とよばれ，現在も＿**卸売（おろしうり）**＿業などがさかん

② 都市の建設

＿**大阪（京阪神）大都市圏（けん）**＿：大阪を中心に京都や神戸に広がる地域鉄道網（もう）・道路網で結びつき，首都圏に次ぐ大都市圏を作る

③ ニュータウンの建設

＿**ニュータウン**＿：大都市の周辺に新しく作られた住宅地中心地の住宅不足により建設が進む

丘陵（きゅうりょう）地，＿**うめ立て**＿地，人工島を開発
└ ゴミや土砂を積み上げて人工的に作る

ニュータウンの例	千里（せんり）・泉北（せんぼく）（大阪府），須磨（兵庫県）などに住宅団地や商業施設などができる
人工島の例	ポートアイランド・六甲アイランド・神戸空港（兵庫県），＿**関西国際空港**＿（大阪府）など

資料2 千里ニュータウン（大阪府）

資料3 ポートアイランドと神戸空港（兵庫県）

④ **新しい街づくり**

再開発：街並みを計画的に開発し直すこと

ターミナル駅 周辺で大型商業ビルや高層マンションなどを建設

└ 都市の中心部にあり複数の鉄道の起点・終点となる駅

ニュータウンでは高齢化や建物の老朽化（ろうきゅう）により

医療（いりょう）・介護（かいご）・子育て環境（かんきょう）の整備や建て替えを進める

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 大阪を中心に京都や神戸に広がる大都市圏を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 大都市の周辺に新しく作られた住宅地を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) ゴミや土砂を積み上げて人工的に作った土地を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 都市の中心部にあり複数の鉄道の起点・終点となる駅を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

近畿地方（農林水産業）

ポイント　農林水産業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 農業

大都市の郊外では＿**近郊**＿農業がさかん

その他，ブランド化された商品も多い

京都府	宇治茶・京野菜
三重県	伊勢茶・松阪牛
滋賀県	近江米・近江牛
兵庫県	淡路島の玉ねぎ・但馬牛
和歌山県	うめ・みかん・柿

② 林業

＿**紀伊**（きい）＿山地は雨が多く暖かい気候のため，

すぎやひのきの人工林を中心に豊かな森林が育っている

↓

特に高品質な木材のブランドが有名

「吉野（よしの）すぎ（奈良県）」

「尾鷲（おわせ）ひのき（三重県）」

資料1 吉野すぎ（奈良県）

課題：外国産の安い木材の輸入増加による国内林業の衰退（すいたい）

過疎化や高齢化による後継者不足など

↓

対策：林業の活性化を目指す取り組みを行う

【例】公共施設での地元産木材の活用

林業への就職サポート

環境林の保全運動など

森林は土砂災害や地球温暖化を防ぐ効果もあるため，

森林を守るための取り組みが行われている

③ 水産業

近畿地方の沿岸部では古くから水産業がさかん

日本海沿岸	ズワイガニなど
瀬戸内海（せとないかい）	まだい・たこ，のりの養殖（ようしょく）など
志摩（しま）**半島（三重県）**	リアス海岸で＿**真珠**＿の養殖など
太平洋（和歌山県太地町（たいじちょう）**）**	捕鯨（ほげい）

課題：魚介類の取りすぎや過度の養殖で
　　　水質汚濁が起こり水産資源が減る
　↓
対策：漁獲量や時期などを制限して
　　　水産資源を回復させる

資料2 志摩半島（三重県）で養殖された真珠

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 雨の多い紀伊山地の人工林で木材用に生産されているのはひのきと何が中心か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 大都市周辺で野菜・花などを栽培する農業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 近畿地方で真珠の養殖がさかんな半島はどこか。 ＿＿＿＿＿＿

近畿地方（工業）

ポイント 工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 工業の歴史

大阪は江戸時代から日本の商業の中心地で「天下の台所」と呼ばれる

↓

大阪湾の周辺では明治時代からせんいなどの **軽** 工業が発達

阪神 工業地帯は日本有数の工業地帯へ

└ 大阪府・兵庫県を中心とした工業地帯

第二次世界大戦後は **重化学** 工業が発展

臨海部（りんかいぶ）のうめ立て地に製鉄所や石油化学コンビナートなどを建設

↓

しかし，大気汚染・水質汚濁（おだく）・地盤沈下などの **公害** 問題も発生

資料1 近畿地方の工業生産額



資料2 阪神工業地帯

② 地域の中小企業

大阪の東部などは

地域に根ざした **中小企業** の町工場が多い

（日用雑貨，金属製品，電子機器の部品などを作る）

課題：設備の老朽（ろうきゅう）化
　　　後継者不足
　　　経営の安定化など

資料3 町工場（大阪府）

③ 臨海部の再開発

再開発：街並みを計画的に開発し直すこと

大都市の住宅不足などへの対策として，
大阪湾の臨海部（ウォーターフロント）では再開発が進む
↓
関西国際空港や神戸空港などの人工島，
太陽光パネルや蓄電池などの工場，
高層マンション，テーマパークなどを建設

資料4 神戸空港（兵庫県）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 近畿地方の町工場の多くを経営しているのはどのような企業か。 ＿＿＿＿＿

(2) 大阪府・兵庫県を中心とした工業地帯を何というか。 ＿＿＿＿＿

(3) 産業活動による大気汚染や水質汚濁などから生じるさまざまな被害をまとめて何というか。 ＿＿＿＿＿

(4) 都市の街並みを計画的に開発し直すことを何というか。 ＿＿＿＿＿

近畿地方（琵琶湖の環境保全）

ポイント　琵琶湖の環境保全

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 琵琶湖

琵琶湖：滋賀県にある日本最大の湖

河川	琵琶湖から流れ出る瀬田川は京都府では宇治川， 大阪府では淀川と呼ばれる
水路	明治時代に琵琶湖と京都の間に琵琶湖疏水をつくる 現在も飲料水などに活用している

資料1　京都へ水を流すために作られた琵琶湖疏水

② 琵琶湖の水質汚濁

課題：工場排水・生活排水に含まれるりんによって富栄養化　※水の中の栄養が豊富になること

1970年代から赤潮やアオコが発生

└ 富栄養化が進み，植物プランクトンが異大量発生することで水が赤色などに変わること

↓

対策：りんの排出を防ぐために合成洗剤の使用を中止

りんを吸収するヨシの復元も行う

工場廃水を規制，下水道の整備

資料2 赤潮とアオコの発生

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　滋賀県にある日本最大の湖は何か。　＿＿＿＿＿＿

⑵　琵琶湖から流れ出る瀬田川が大阪府を流れるときの呼び名は何か。　＿＿＿＿＿＿

⑶　水の中の栄養が豊富になることを何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑷　富栄養化が進み，植物プランクトンが大量発生することで水が赤色などに変わることを何というか。　＿＿＿＿＿＿

中部（ちゅうぶ）地方（自然環境（かんきょう））

ポイント1 特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 中部地方の特徴

日本の中央部で，三つの地方に分かれる（北陸（ほくりく）・中央高地（ちゅうおうこうち）・東海（とうかい））

愛知県を中心に＿名古屋（なごや）大都市圏（けん）＿を形成

資料1 日本の各地方の面積と人口



資料2 中部地方の区分



② 中部地方の地形

＿日本アルプス＿：3000m級の山々が連なる

＿飛驒（ひだ）＿（北アルプス）

＿木曽（きそ）＿（中央アルプス）

＿赤石（あかいし）＿（南アルプス）の三つの山脈

「日本の屋根」と呼ばれる

＿輪中（わじゅう）＿：木曽川・長良（ながら）川・揖斐（いび）川下流の＿濃尾（のうび）＿平野にある，水害対策として周囲を高く囲んだ堤防

資料3 中部地方



資料4 日本アルプス

資料5 濃尾平野の輪中（岐阜県）と
木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）

ポイント 2 気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

中部地方の気候の特徴

三つの地方（北陸・中央高地・東海）で気候が違う

北陸	日本海側の気候 冬の北西からの季節風の影響で，冬に雪や雨が多い 世界有数の＿**豪雪**＿地帯
中央高地	内陸（性）の気候 降水量が少なく，夏が暑く冬が寒い
東海	太平洋側の気候 夏の南東からの季節風と台風の影響で，夏に降水量が多い ＿**日本海流（黒潮）**＿の影響で冬も比較的温暖 └ 赤道付近から太平洋側を北上する暖流

資料6 中部地方の各地の雨温図



（「理科年表」2020年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 赤道付近から太平洋側を北上する暖流を何というか。

(2) 中部地方にある標高3000m級の山々（飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈）を何というか。

(3) 中部地方の三つの区分のうち，日本海側にあり，世界有数の豪雪地帯なのはどこか。

(4) 中部地方の三つの区分のうち，太平洋側にあり，日本海流（黒潮）の影響により冬も比較的温暖なのはどこか。

(5) 中部地方の三つの区分のうち，内陸にあり，降水量は少なく冬の寒さが厳しいのはどこか。

(6) 日本アルプスのうち北側に位置し，「北アルプス」とも呼ばれる山脈は何か。

(7) 日本アルプスのうち中央に位置し，「中央アルプス」とも呼ばれる山脈は何か。

(8) 日本アルプスのうち南側に位置し，「南アルプス」とも呼ばれる山脈は何か。

(9) 濃尾平野にある水害対策として周囲を高く囲んだ堤防を何というか。

中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）

ポイント　都市・交通・世界遺産・生活

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 都市

愛知県を中心に名古屋大都市圏を形成

政令指定都市：愛知県名古屋市
静岡県浜松市・静岡市
新潟県新潟市

② 交通

名古屋大都市圏はさまざまな要地とつながっており，
国内・国外ともに重要な役割を持っている

東海道新幹線
└ 1964年に開業した，東京ー新大阪間を結ぶ新幹線

東名・新東名(とうめい)高速道路，名神(めいしん)高速道路，東海北陸自動車道
名古屋港
中部国際空港（セントレア）
リニア中央新幹線（今後開通予定）など

③ 世界遺産

白川郷・五箇山(ごかやま)の合掌(がっしょう)造り集落　（岐阜県・富山県）
富士山ー信仰の対象と芸術の源泉（山梨県・静岡県）

資料1　白川郷・五箇山の合掌造り集落（岐阜県・富山県）

※写真は岐阜県にある白川郷の合掌造り集落

資料2　富士山（山梨県・静岡県）

④ 雪国の生活

北陸地方は世界でも有数の豪雪地域のため，
街並みや住宅などに雪国ならではの工夫が見られる
↓
雪を落とすために傾斜をつけた屋根
歩道のがん木（ぎ）
消雪パイプなど
近年では＿＿**北陸**＿＿新幹線が開業し延伸工事中

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 東海地方で愛知県を中心に形成されている都市圏を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2) 静岡県の政令指定都市は静岡市とどこか。　＿＿＿＿＿＿

(3) 1964年に開業した，東京ー新大阪間を結ぶ新幹線は何か。　＿＿＿＿＿＿

(4) 世界遺産に登録されている白川郷・五箇山の集落の建築様式を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5) 山梨県・静岡県にまたがる日本一高い山で，世界遺産に登録されているのは何か。　＿＿＿＿＿＿

(6) 新潟県の政令指定都市はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(7) 愛知県の政令指定都市はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(8) 2015年に高崎駅ー金沢駅間が開業し，東京都と大阪市を結ぶ計画で2025年時点で延伸工事中の新幹線は何か。　＿＿＿＿＿＿

中部地方（農業・水産業）

ポイント　農業・水産業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　北陸の農業

稲作のための土地改良・品種改良を重ねた結果，

北陸は日本を代表する米の＿単作＿地帯となる（新潟県の＿越後＿平野など）

└ 同じ水田や畑に1種類だけの農作物を栽培すること

早場米	豊富な雪解け水と日照時間の長い夏 秋の長雨を避けて早めに収穫・出荷
銘柄米	特に優れた品質と認められた米 コシヒカリなど

米を原料にして米菓・餅・日本酒なども生産

冬は雪が積もるため耕作をしない（米の単作）

資料1　越後平野の水田

②　中央高地の農業

果樹栽培	昼夜の気温差が大きく， 日当たりや水はけの良さを生かした＿扇状地＿で栽培 【例】ぶどう・もも・りんごなどの果物 山梨県の甲府盆地，長野県の長野盆地・松本盆地など ワインなどの加工品の生産もさかん
高原野菜	冷涼な気候を利用した＿抑制＿栽培によって 他の産地の出荷の少ない夏に出荷する 【例】レタス・はくさい・セロリなどの野菜 八ケ岳・浅間山の山ろく

交通網の発展により果樹園やワイナリーの日帰り観光もしやすくなり，

観光農園や関連施設が増加

高速道路の整備により東京などの大都市へ夜明けからの出荷が増加

資料2 ぶどうの収穫（山梨県）

資料3 高原野菜（長野県）

③ 東海の農業

愛知県の三用水

知多（ちた）半島	木曽（きそ）川から　愛知　用水
岡崎平野（おかざき）	矢作（やはぎ）川から明治用水
渥美（あつみ）半島	豊（とよ）川・天竜（てんりゅう）川から　豊川　用水

知多半島・渥美半島では野菜や花を栽培する

園芸農業がさかん

施設園芸（しせつ）農業	ビニールハウスや温室などの施設を利用して 野菜・花などを育てる 【例】電照　菊　・温室メロン・いちごなど
茶	温暖で霜がおりにくく，水はけがよい土地 【例】　静岡　県牧ノ原（まきのはら）や磐田原（いわたはら）などの台地
みかん	沿岸部の南向きの斜面（しゃめん） 【例】　静岡　県駿河湾（するがわん）沿いの丘陵（きゅうりょう）など

資料4 ビニールハウスで行われる電照菊の栽培（愛知県）

資料5 茶畑と富士山（静岡県）

④ **東海の水産業**

静岡県 **焼津**（やいづ） 港はまぐろ・かつおなどの **遠洋** 漁業の基地として有名

港周辺には缶詰（かんづめ）・かまぼこなどの水産加工工場が多い

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 静岡県焼津港を拠点としてさかんに行われている，遠く離れた海で行う漁業を何というか。

(2) 通常より早い時期に収穫・出荷された米を何というか。

(3) 同じ水田や畑に1種類だけの農作物を栽培することを何というか。

(4) 八ケ岳・浅間山の山ろくでさかんに栽培されている，冷涼な気候を利用して夏に出荷する野菜をまとめて何というか。

(5) 特に優れた品質と認められた米のことを何というか。

(6) 茶の生産がさかんな牧ノ原や磐田原などがある県はどこか。

(7) 愛知県の三用水の一つである愛知用水が流れるのは何半島か。

中部地方（工業）

ポイント　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 北陸の工業

北陸の冬は雪が多く，農業ができないため，冬の期間を利用して他の産業が発達した

伝統産業	伝統的工芸品の生産が発達 小千谷ちぢみ（新潟県），高岡銅器（富山県）， 輪島塗（石川県），越前和紙（福井県）， 九谷焼・加賀友禅・金箔（石川県金沢市）
地場産業	地域に密着した産業 金属洋食器（新潟県燕市），薬（富山県）， 眼鏡フレーム（福井県鯖江市）など

水力発電を活用した金属工業，機械工業なども発達

北陸工業地域が形成されている

資料1 新潟県の伝統産業（小千谷ちぢみの雪さらしの様子）

資料2 石川県の伝統産業（輪島塗）

資料3 城下町の風情が残る町並み（石川県金沢市）

② 中央高地（ちゅうおうこうち）の工業

諏訪盆地（すわぼんち）では明治時代から **製糸** 業が発達

↓

戦後はきれいな水や空気，製糸機械の技術を生かした

精密機械工業（時計・カメラなど）が発達

↓

近年では，高速道路に近い立地を生かして

電気機械工業（電子部品・プリンタ・産業用ロボットなど）が発達

③ 東海（とうかい）の工業

中京（ちゅうきょう）工業地帯 ：出荷額全国第 **1** 位の工業地帯

愛知 県を中心に伊勢（いせ）湾の臨海部から内陸部に広がる

臨海部	東海市には製鉄所， 三重県 **四日市（よっかいち）** 市には 大規模な石油化学コンビナートがある
内陸部	**豊田（とよた）** 市などを中心に **自動車** 工業が発達

資料4 名古屋港に並ぶ自動車

東海工業地域 ： **静岡** 県の太平洋沿岸を中心とする工業地域

富士山の豊富な湧き水を利用した **製紙** ・パルプ工業や，

浜松（はままつ） 市の楽器・オートバイ・自動車などが発達

資料5 東海の工業出荷額



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 静岡県の太平洋沿岸を中心とする工業地域を何というか。

(2) 愛知県を中心に伊勢湾の臨海部から内陸部に広がる工業地帯を何というか。

(3) 北陸で冬の期間を利用して発達した小千谷ちぢみ，輪島塗，越前和紙などの作品をまとめて何というか。

(4) 中央高地でさかんな時計・カメラなどを生産する工業は何か。

(5) 地域に密着した産業のことを何というか。

(6) 江戸時代より富山から全国に売られ，地場産業として発達したものは何か。

(7) 三重県の石油化学コンビナートがあるのは何市か。

(8) 自動車工業がさかんで，企業城下町である愛知県の市はどこか。

(9) 浜松市の工業は楽器や自動車の他に何がさかんに生産されているか。

関東地方（自然環境）

ポイント 1　特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 関東地方の特徴

日本最大の＿**関東**＿平野が面積の約50%をしめる

関東地方は人口が最も多い（日本の人口の約3分の1が集まる）

特に人口の多い東京，神奈川，埼玉，千葉は＿**東京大都市圏**＿を形成している

資料1 日本の各地方の面積と人口



② 関東地方の地形

＿**関東ローム**＿：富士山・浅間山・箱根山などの火山灰が積もってできた赤土

＿**関東**＿平野はこれに覆われた台地や丘陵地が広がる

資料2 関東地方



資料3 関東平野

ポイント2　気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

関東地方の気候の特徴

内陸部	冬：北西からの季節風の影響で冬は晴天が多い 山地を越えて乾いた＿**からっ風**＿が吹く 夏：蒸し暑く山沿いで雷雨となりやすい
沿岸部	日本海流（黒潮）の影響で冬でもやや温暖
都市部	都市部では周辺部より気温が高くなる ＿**ヒートアイランド**＿現象が見られる

東京都に属する小笠原諸島は亜熱帯の気候

資料4 関東地方の各地の雨温図



（「理科年表」2020年版より作成）

資料5 暑さをやわらげるためのドライミスト

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　関東地方で見られる火山灰が積もってできた赤土を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　関東地方にある日本最大の平野は何か。　＿＿＿＿＿＿

(3)　関東地方の内陸部で山地を越えて吹く乾いた風は何か。　＿＿＿＿＿＿

(4)　都市部で周辺部より気温が高くなる現象を何というか。　＿＿＿＿＿＿

関東地方（都市）

ポイント 都市

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 関東地方の都市

人口の多い東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県は **東京大都市圏**（けん） を形成している

東京大都市圏：首都である東京を中心に5つの **政令指定都市** を含む都市圏
　└ 人口が50万人以上で，政令で指定された都市

↓

政治の中枢（ちゅうすう）機能が集まり，交通網（もう）が発展している

企業（きぎょう）の本社・商業施設（しせつ）・文化施設・学校なども多い

都心は **昼間** 人口が多く，郊外は **夜間** 人口が多い

政令指定都市	神奈川県	**横浜**（よこはま） 市・川崎（かわさき）市・相模原（さがみはら）市
	埼玉県	さいたま市
	千葉県	千葉市

資料1 都心部の昼間人口と夜間人口



（2017年）
（内閣府統計局国勢調査より作成）

② 都市の過密

都市圏に人口が集中する **過密** の状態になると

多くの鉄道路線を持つ駅（ **ターミナル駅** ）の混雑などの都市問題が起こる

↓

郊外に **ニュータウン** ができ，ドーナツ化現象やスプロール現象が起こる

└ 都心部の郊外につくられる住宅地

↓

中心部や臨海部などが再開発され， **都心回帰（かいき）** 現象が起きている

③ 副都心の発達

千代田（ちよだ）区など都心の次に政治・経済などの中心地区である

新宿（しんじゅく） ・池袋（いけぶくろ）・渋谷（しぶや）などは副都心と呼ばれる

④ 臨海副都心

東京湾岸の埋め立て地は臨海副都心と呼ばれ，

商業施設・高層マンション・テーマパークなどがつくられる

⑤ 新都心の発達

東京都以外にも，みなとみらい21（神奈川県），さいたま新都心（埼玉県），幕張（まくはり）新都心（千葉県）などでも開発が進んでいる

資料2 国の省庁などが多く集まる都心

資料3 東京湾岸を埋め立ててつくった臨海副都心

⑥ 産業

東京大都市圏は日本最大の消費地のため，

商業 や **サービス業** などの第三次産業が発展

⑦ 農村部・山間部の過疎（かそ）

農村・山村から東京大都市圏へ

人々が移住するため過疎化が起きる（東京一極集中）

↓

対策：地方の人口を増やすために

U（ユー）ターン，**J（ジェイ）ターン**，**I（アイ）ターン**を推進

- Uターン：地方で生まれ育ち，都会に移住した人が再び故郷に戻る
- Jターン：地方で生まれ育ち，都会に移住した人が故郷に近い地方都市に移住する
- Iターン：生まれ育った地域から別の地域に移住する（主に都会から地方への移住を意味する）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　ある地域に過剰に人が集まる現象を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　都心部の郊外につくられる住宅地を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3)　人口が50万人以上で，政令で指定された都市を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　地方で生まれ育ち，都会に移住した人が故郷に近い地方都市に移住することを何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5)　地方で生まれ育ち，都会に移住した人が再び故郷に戻ることを何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6)　生まれ育った地域から別の地域に移住することを何というか。　＿＿＿＿＿＿

関東地方（世界との結びつき）

ポイント　世界との結びつき

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 世界の中の東京

東京は日本の＿首＿都であり，
世界と結びつく世界都市である

東京には外国から進出してきた企業や大使館も多く，
外国人観光客や移住者も多い
国際金融にとっても重要な都市

② 世界と結びつく玄関口

東京大都市圏は世界と結びつく玄関口である

＿空港＿	千葉県の＿成田国際空港＿は日本最大の輸出入額 東京都の＿東京国際空港（羽田空港）＿など 乗りかえの拠点である＿ハブ＿空港としての役割も重要
＿港＿	＿東京＿港・横浜港・川崎港・千葉港など

資料1 成田国際空港

資料2 川崎港

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　東京都にある国際空港はどこか。

⑵　千葉県にある国際空港はどこか。

⑶　人や物を中継する拠点としての役割を持つ空港を何というか。

関東地方（かんとう）（農業・水産業）

ポイント　農業・水産業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

①　都市の近くの農業

東京は人口が最も多い大消費地のため，以前から＿**近郊（きんこう）農業**＿がさかん
└ 大都市周辺で野菜・花などを栽培する農業

近郊農業	都市の近郊で野菜・花・果物などを栽培（さいばい）する農業 高速道路網（もう）の整備・保冷車の普及（ふきゅう）で 輸送園芸農業がさかんになる 畑作（はたさく）：関東ロームの台地で野菜などを栽培 生花：房総（ぼうそう）半島・三浦（みうら）半島などで栽培

②　輸送園芸農業

＿**高原野菜**＿：高地の冷涼（れいりょう）な気候を生かして
＿**抑制（よくせい）**＿栽培される野菜
＿**群馬**＿県嬬恋（つまごい）村では
＿**キャベツ**＿・レタスなどを栽培

一方，冬でも温暖な気候を生かして房総半島や三浦半島では一年を通して生花や野菜を栽培

資料1 高原野菜のキャベツの収穫（群馬県嬬恋村）

資料2 関東地方で生産がさかんな農作物



（「日本国勢図会」2020/21 年版より作成）

③ その他の農作物

ピーマン・メロン・くり（茨城県）

いちご　（栃木県）

らっかせい・日本なし　（千葉県）

※すべて全国第1位

④ 畜産業

栃木県の乳用牛（酪農（らくのう））

群馬県・千葉県の豚

茨城県の採卵鶏（さいらんけい）（鶏卵）など

⑤ 水産業

千葉県の銚子（ちょうし）港は全国一の水揚げ量を誇る

茨城県は霞ケ浦（かすみがうら）（北浦）を中心にこいの養殖（ようしょく）が全国第1位

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 大都市周辺で野菜・花などを栽培する農業を何というか。

(2) 群馬県嬬恋村などでさかんな，高地の冷涼な気候を生かして抑制栽培される野菜を何というか。

(3) 全国一の水揚げ量を誇る千葉県の港はどこか。

(4) いちごの生産量が全国第1位なのは何県か。

(5) こいの養殖が全国1位なのは何県か。

(6) らっかせいの生産量が全国1位なのは何県か。

関東地方（工業）

ポイント　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 臨海部を中心とする工業地帯（地域）

資料1 臨海部の京葉工業地域

臨海部は船を使った原料・製品の輸送に便利なため，

鉄鋼・電気機械・石油化学などの大工場が多い

東京港・横浜港などから製品を輸出

京浜工業地帯	東京都・神奈川県・埼玉県にまたがる工業地帯 電気機械など機械工業がさかん 新聞社や出版社が多いため**印刷**業がさかん
京葉工業地域	**千葉**県の臨海部を中心とする工業地域 製鉄業・製油業・石油化学工業などがさかん

茨城県の**鹿島**臨海工業地域は鉄鋼業と石油化学工業を中心に発展

② 内陸部の工業地域

高速道路の整備が進む

（関越自動車道・東北自動車道・北関東自動車道など）

↓

土地が広くて安い**内陸**部への工場移転が進む

県や市町村が**工業**団地を建設して企業を誘致

自動車関連の工場などでは人手が多く必要なため

外国人労働者も積極的に採用

③ 北関東地方・内陸部の工業地域

北関東工業地域 **（関東内陸工業地域）**	群馬県・栃木県・茨城県を中心とする工業地域 電気機械工業・自動車工業・航空機生産などがさかん

資料2 関東地方の工業出荷額



資料3 内陸部の北関東工業地域

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　高速道路の発達により土地が広い内陸に企業を誘致してできた団地を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　東京都・神奈川県・埼玉県を中心とする工業地帯はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(3)　群馬県・栃木県・茨城県を中心とする工業地域はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　千葉県の臨海部を中心とする工業地域はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(5)　京浜工業地帯，京葉工業地域，北関東工業地域の中で工業出荷額が最も多いのはどこか。　＿＿＿＿＿＿

東北地方（自然環境）

ポイント 1 特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 東北地方の特徴

南北に長く大部分が山脈・山地

中央では **奥羽**（おうう） 山脈が南北に連なり
西に出羽（でわ）山地，東に北上（きたかみ）高地がある

資料1 日本の各地方の面積と人口



② 東北地方の地形

三陸海岸（さんりく）：青森県南部から宮城県北部までの海岸で
南部には複雑に入り組んだ **リアス海岸** が見られる
└ 奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸

潮目（しおめ）（潮境（しおざかい））：三陸海岸の沖合などで見られる
暖流の日本海流（黒潮）と寒流の千島海流（親潮）が出合うところ
プランクトンが多く好漁場となっている

資料2 東北地方



資料3 三陸海岸で見られるリアス海岸

ポイント 2　気候

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

東北地方の気候の特徴

日本海側と太平洋側で気候が異なる

日本海側	冬：北西からの＿**季節風**＿の影響で雪や雨が多い 夏：南東からの季節風の影響でフェーン現象が起こることがある
太平洋側	夏に北東から＿**やませ**＿と呼ばれる冷たくしめった風が吹き， 冷気や日照不足による＿**冷害**＿を起こすことがある

資料4 やませによって発生した霧（岩手県）

資料5 東北地方の各地の雨温図



（「理科年表」2020年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　奥行きのある湾と岬が入り組んだ海岸を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　性質の違う海流が出合うところを何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3)　青森県南部から宮城県北部に広がるリアス海岸が見られる海岸を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(4)　夏に吹く冷たくしめった北東の風を何というか。　＿＿＿＿＿＿

(5)　夏に気温が上がらないことで，作物の生育が悪化することを何というか。　＿＿＿＿＿＿

(6)　東北地方の中央を走る山脈を何というか。　＿＿＿＿＿＿

東北地方（地域文化）

ポイント　地域文化

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 仙台

江戸時代に伊達氏の城下町として発展した歴史を持つ

↓

人口が100万を超える東北で唯一の＿**政令指定**＿都市

東北の政治・経済・交通などの中心（＿**地方中枢**＿都市）

一方で，新幹線や高速道路が通らない地域などでは

高齢化や人口減少なども問題になっている

② 伝統的な祭り

農業との結びつきから多くが8月に行われる

田の神・山の神への信仰を表すものが多い

行事の中には＿**重要無形民俗文化財**＿のものもある

└ 無形の民俗文化財の中で国から特に重要だと指定されたもの

東北三大祭り	青森ねぶた祭（青森市）
	仙台七夕まつり（仙台市）
	秋田竿燈まつり（秋田市）

山形花笠まつり（山形市）を加え東北四大祭りと呼ぶこともある

資料1 青森ねぶた祭

ねぶた愛好会「韋駄天」

資料2 仙台七夕まつり

資料3 秋田竿燈まつり



③ その他の伝統行事・伝統文化

チャグチャグ馬コ	（岩手県）
なまはげ	（秋田県男鹿市）
かまくら	（秋田県横手市）
相馬野馬追	（福島県）
など	

資料4 なまはげ（秋田県男鹿市）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1)　江戸時代の城下町として発展した東北地方で唯一の政令指定都市はどこか。　＿＿＿＿＿＿

(2)　古くから受け継がれてきた行事のことを何というか。　＿＿＿＿＿＿

(3)　無形の民俗文化財の中で国から特に重要だと指定されたものは何か。　＿＿＿＿＿＿

(4)　東北三大祭りのうち，青森市で行われている祭りは何か。　＿＿＿＿＿＿

(5)　東北三大祭りのうち，仙台市で行われている祭りは何か。　＿＿＿＿＿＿

(6)　東北三大祭りのうち，秋田市で行われている祭りは何か。　＿＿＿＿＿＿

(7)　東北四大祭りの一つである，山形市で行われている祭りは何か。　＿＿＿＿＿＿

東北地方（農業・水産業）

ポイント　農業・水産業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 農業

資料1　日本の米生産高における都道府県別割合



（「日本国勢図会」2020/21 年版より作成）

東北地方は日本の米の生産量の約4分の1を占める

特に日本海（にほんかい）側は豊富な水と平野がある＿**水田単作**＿地帯

日本海側	秋田（あきた）平野・庄内（しょうない）平野（山形（やまがた）県）など
太平洋側	仙台（せんだい）平野（宮城（みやぎ）県）など

青森（あおもり）県ではごぼう・やまいも・だいこん・にんじんなど根菜の栽培がさかん

東北地方北部の太平洋側では初夏から夏にかけて

＿**やませ**＿による＿**冷害**＿が起こることもある

資料2　やませによって発生した霧（岩手県）

食生活の変化で米が余るようになったため

1970年代には＿**減反（げんたん）政策**＿と呼ばれる生産調整を始める

（2018年産から廃止）

東北地方では休耕や大豆・そばへの＿**転作**＿だけでなく

独自の＿**銘柄米（めいがらまい）**＿の開発が進む

【銘柄米の例】「あきたこまち」（秋田県），「はえぬき」（山形県），「ひとめぼれ」（宮城県）など

東北地方の盆地・傾斜地（けいしゃち）・扇状地（せんじょうち）などでは

日当たりが良く水はけが良いため＿**果樹栽培**＿がさかん

りんご	＿**津軽（つがる）**＿平野（＿**青森**＿県）など
さくらんぼ（おうとう）	＿**山形**＿盆地（＿**山形**＿県）など
もも	福島盆地（福島県）など

山形県は西洋なしも全国第1位

資料3 果物の都道府県生産量



（「日本国勢図会」2020/21年版より作成）

② 農家のさまざまな取り組み

貿易の自由化や農業のグローバル化への対応が必要

↓

東北地方の農作物を地域ブランドにする

地域活性化により過疎（かそ）などの課題の解決を目指す

観光農園を増やし観光客を集める

③ 水産業

三陸海岸（さんりく）：青森県南部から宮城県北部までの海岸で南部には複雑に入り組んだ**リアス海岸**が見られる

潮目（しおめ）（潮境（しおざかい））：三陸海岸の沖合などで見られる暖流の日本海流（黒潮）と寒流の千島海流（親潮）が出合うところ

プランクトンが多く好漁場となっている

八戸（はちのへ）港（青森県）・気仙沼（けせんぬま）港・石巻港（宮城県）などの

漁港の周辺には水産食品加工工場がある

リアス海岸は複雑に入り組んでおり波がおだやかなため

わかめ・こんぶ・かきなどの養殖（ようしょく）がさかん

青森県の陸奥（むつ）湾では**ほたて**貝の養殖がさかん

下北（しもきた）半島北端の大間（おおま）町の一本釣り（「大間のマグロ」）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 米が余るようになったため採用された米の生産量を計画的に減らす政策は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 東北地方の日本海側に見られる，米のみを栽培する地域を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 東北地方のリアス海岸でさかんな，いけすなどでわかめ・こんぶ・かきなどを育てて増やす漁業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 山形県が70%以上を生産する果樹は何か。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 青森県の陸奥湾で養殖がさかんなのは何か。 ＿＿＿＿＿＿

第17講・東北地方

東北地方（工業）

ポイント　工業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 伝統的な工業

古くから東北地方では雪が多く農作業ができない冬の間に

出稼ぎ（でかせ）に出たり工芸品を制作してきた

↓

地場（じば）産業：地域の特色に密着した産業

地元の材料を利用した伝統産業として発展してきた

伝統的工芸品：地域の歴史に密着した工芸品として国から指定される

津軽塗（つがるぬり）	青森県
南部鉄器（なんぶてっき）	岩手県
こけし	宮城県
曲（ま）げわっぱ	秋田県
天童将棋駒（てんどうしょうぎごま）	山形県
会津塗（あいづぬり）	福島県

資料1 東北地方の伝統的工芸品南部鉄器（岩手県）

資料2 東北地方の伝統的工芸品天童将棋駒（山形県）

② 近代の工業

1970年代から高速道路の整備が進む

↓

インターチェンジ付近に**工業団地**を建設して企業を誘致

精密機械工業・電気機械工業などがさかんになり出稼ぎに出る人が減少した

↓

1980年代から**東北**新幹線が開業し，

1990年代から山形新幹線・秋田新幹線も開業した

1990年代から自動車関連工業が発達

ハイブリッドカーなどの生産拠点となる

先端技術（ハイテク）産業もさかん

2011年3月11日の東日本大震災の教訓から

再生可能エネルギーの活用を推進

資料3 東北自動車道のインターチェンジの近くにつくられた自動車工場

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 地域の特色に密着した産業を何というか。

(2) 津軽塗・天童将棋駒など，地域の歴史に密着した工芸品として国から指定されたものを何というか。

(3) 工場や倉庫などを計画的に集めた団地を何というか。

(4) 東日本大震災をきっかけにして関心が高まった，繰り返し使用できるエネルギーを何というか。

(5) 鉄を使った岩手県の伝統的工芸品は何か。

東北地方（災害の教訓）

ポイント　災害の教訓

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

東北地方では断層付近を震源とした地震が繰り返し発生

1896年　明治三陸地震

1933年　昭和三陸地震

など

↓

石碑や言い伝えなどで記憶や教訓を引きつぐなどの取り組みが行われる

2011年3月11日　**東日本大震災**（東北地方太平洋沖地震）

マグニチュード9.0の大地震により巨大な**津波**が流れ込む

↓

東京電力**福島第一原子力**発電所も被災

放射性物質の放出による風評被害が発生

対策：災害に強い社会の実現を目指す

防災意識の向上・高台への移住・海岸堤防の強化

経験の語りつぎ・記録の保存・再生可能エネルギーへの転換など

資料1 1933年の昭和三陸地震の後につくられた石碑

資料2 2011年の東日本大震災後に津波に備えてつくられた堤防

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　2011年3月11日に三陸沖で起きたマグニチュード9.0の大地震を何というか。　＿＿＿＿＿＿

⑵　地震などで起きる波長の長い大きな波を何というか。　＿＿＿＿＿＿

北海道地方（自然環境）

ポイント 1　特徴と地形

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 北海道地方の特徴

三つの海に囲まれた日本最北端の地方

資料1 日本の各地方の面積と人口



資料1 北海道地方



② 北海道地方の地形

中央部：大雪山（たいせつざん）

北部　：利尻島（りしりとう）・礼文島（れぶんとう）

東部　：**知床（しれとこ）**半島が **世界自然遺産** に登録

南東部：根釧台地（こんせん）・釧路湿原（くしろしつげん）

南部　：十勝平野（とかち）・十勝川

南西部：渡島半島（おしま）

西部　：石狩平野（いしかり）・石狩川

資料2 世界自然遺産に登録された知床半島

洞爺湖（とうやこ）・支笏湖（しこつこ）・阿寒湖（あかんこ）
屈斜路湖（くっしゃろこ）・摩周湖（ましゅうこ）はカルデラにできた湖

オホーツク海に面する **サロマ** 湖は日本第3位の面積の湖

六つの国立公園と六つのジオパークが存在（うち二つは世界ジオパーク）
※国立公園は，国の代表的な景観として保全・管理を国が行う公園

ポイント2 気候

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

北海道地方の気候の特徴

ほとんどが 冷帯 （亜寒帯）に属する

北部	オホーツク海 沿岸は冬に 流氷 が来る
東部（南部）	寒流の 千島海流（親潮） の影響で夏も冷涼 夏は南東からの季節風が 寒流により冷やされ沿岸部で 濃霧 が発生
西部	冬は北西からの季節風の影響で雪が多い
内陸部	夏と冬の気温差が激しい

梅雨 の影響を受けにくく台風の接近や上陸も少ない

資料3 北海道地方の各地の雨温図



（「理科年表」2020年版より作成）

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴ 国の代表的な景観として保全・管理を国が行う公園は何か。

⑵ 北海道東部にあり世界自然遺産に登録されている場所はどこか。

⑶ 北海道のほとんどが属する，一年の気温差が大きく冬の寒さが厳しい気候帯は何か。

⑷ 冬のオホーツク海に見られる海水が凍ってただよっているものを何というか。

⑸ 千島列島に沿って太平洋を南下してくる寒流を何というか。

⑹ 日本の他の地域では6月から7月にかけて発生するが，北海道はその影響を受けにくいことから，北海道の年間降水量が少ない理由の一つになっているものは何か。

⑺ 夏に吹く南東からの季節風が寒流の千島海流（親潮）によって冷やされることで，沿岸部で発生するものは何か。

⑻ 北海道の南東部にある日本最大の湿原はどこか。

北海道地方（歴史と生活）

ポイント1　歴史

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 江戸時代

北海道は蝦夷地(えぞち)と呼ばれる

先住民族(せんじゅうみんぞく)の＿アイヌ＿民族は独自の言語や文化を持って生活

↓

渡島半島(おしまはんとう)に進出した松前藩(まつまえ)によって支配される

② 明治時代以降

明治政府によって蝦夷地の開拓(かいたく)が進む

（＿開拓使＿の設置・＿屯田兵(とんでんへい)＿制度）

└ 北海道開拓のため明治政府が置いた役所

↓

その後，＿札幌(さっぽろ)＿・小樽(おたる)・旭川(あさひかわ)・函館(はこだて)などが中心都市として発展

ポイント2　生活

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 雪との生活

北海道では冬の寒さや雪に対応するためさまざまな工夫がされている

住居の工夫	＿二重＿窓・断熱性(だんねつせい)の高い壁・屋根の工夫(くふう)（急傾斜など）
交通の工夫	除雪作業・縦型(たてがた)信号機・道路の下に通した 電熱線(でんねっせん)などで雪を解かす＿ロードヒーティング＿など
＿利雪(りせつ)＿	雪を生活に役立てる取り組み 米の貯蔵(ちょぞう)・雪冷房システムなど さっぽろ雪まつりは雪を観光資源として活用している

資料1 北海道の建物の工夫例

資料2 北海道の建物の工夫例

資料3 さっぽろ雪まつり

② 火山との生活

北海道は活火山（かっかざん）が多く，過去に何度も噴火（ふんか）している

↓

対策：自然災害の被害を予測した地図である **防災マップ（ハザードマップ）** の活用

訓練による防災意識の向上など

↓

2000年　有珠山（うすざん）の噴火では被害者なし

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 北海道で独自の言語や文化を持って生活していた先住民族を何というか。

(2) 北海道開拓のため明治政府が置いた役所は何か。

(3) 道路の下に電熱線や温水パイプを敷いて雪を解かす仕組みは何か。

(4) 災害時の被害を予測した地図を何というか。

(5) 北海道の開拓などを目的とした兵を何というか。

(6) 札幌市，小樽市，旭川市，函館市のうち，地方中枢都市にあてはまるのはどれか。

(7) 豪雪地帯に降る雪を社会生活に積極的に活用しようとする考えを何というか。

北海道地方（農業・水産業）

ポイント　農業・水産業

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 農業

農家一戸あたりの耕地面積が全国平均と比べて広いため，大規模な機械化農業が行われており全国一の農業生産額をほこる

稲作	新潟県に次ぐ全国第2位の生産地 【例】＿石狩（いしかり）＿平野・上川（かみかわ）盆地など 北海道は気温が低く泥炭地（でいたんち）が多いため 稲作には向かないが，品種改良や排水設備の整備， ＿客土（きゃくど）＿による土地改良などで発展

資料1 広大な水田がある石狩平野

畑作	小麦・小豆・大豆・じゃがいも・にんじん・たまねぎ・ ＿てんさい＿（砂糖大根）などを栽培 【例】＿十勝（とかち）＿平野・北見（きたみ）盆地など 土の栄養分を失わないために， 異なる作物を順に栽培する＿輪作（りんさく）＿を行う

酪農	乳用牛の飼育頭数が全国一 生乳・バター・チーズなどを全国に出荷 【例】＿根釧（こんせん）＿台地・十勝（とかち）平野など 根釧台地では，1950年代に政府がパイロットファーム（実験農場）を建設， 1973年から新酪農村の建設を始めた

畑作と畜産・酪農を合わせた混合農業も行われる

資料2 根釧台地の牧場

② 水産業

北海道はオホーツク海・太平洋・日本海に囲まれ水産資源が豊富

水産物の漁獲量は全国一

（すけとうだら・ほっけ・さけ・かになど）

「とる漁業」：以前はオホーツク海やベーリング海で行う
北洋 漁業がさかんだったが，
石油危機や排他的経済水域（EEZ）の設定，
母川国主義の主張などにより急速に衰退
※川に戻って産卵する魚は
その川のある国に獲る権利があるという考え方

↓

「**育てる** 漁業」：1970年代後半以降は，
ほたて貝やこんぶなどの **養殖** 漁業，
さけなどの栽培漁業に力を入れている

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) とる漁業のうちの一つで，オホーツク海など遠く離れた海でさけやたらを獲る遠洋漁業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 家畜を飼育して乳製品を作る農業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 土の栄養分を失わないために，異なる作物を順に栽培する農業を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(4) 北洋漁業が衰退している理由の一つで，川に戻って産卵する魚はその川のある国に獲る権利があるという考え方を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(5) 1950年代に政府がパイロットファーム（実験農場）を建設するなどして酪農がさかんになったところはどこか。 ＿＿＿＿＿＿

北海道地方（観光業）

ポイント 観光業

＿＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

北海道は観光資源が豊富

【例】雄大な自然

貴重な動植物

恵まれた食資源

素晴らしい夜景（函館市）

雪質の良いスキー場（ニセコ町）など

資料1 函館の夜景

新千歳空港を中心とする航空路線の整備により，

外国人（特に中国・韓国・オーストラリア）の観光客が増加

宿泊施設・飲食店・土産物屋などの売り上げが増加

↓

2016年には**北海道**新幹線も開業

（現在，札幌駅まで延伸工事中）

世界自然遺産	**知床**
世界文化遺産	北海道・北東北の縄文遺跡群
世界ジオパーク	洞爺湖有珠山など
国立公園	大雪山・阿寒摩周・支笏洞爺・知床・利尻礼文サロベツ・釧路湿原

※世界的に価値のある地質遺産と認定されたもの

※国の代表的な景観として保全・管理を国が行う公園

課題：観光と自然保護の両立

↓

対策：観光と自然保護の両立を目指して

エコツーリズム（エコツアー）に取り組む

資料2 世界自然遺産に登録された知床半島

確認テスト

次の問いに答えなさい。

⑴　国の代表的な景観として保全・管理を国が行う公園は何か。

⑵　北海道で世界自然遺産に認定されているのはどこか。

⑶　洞爺湖有珠山など，世界的に価値のある地質遺産と認定されたものを何というか。

⑷　観光と自然保護の両立が課題となる中，自然の仕組みを学びながら観光をすることを何というか。

⑸　1988年に開港した，北海道の空の玄関口である，道内で最も利用者の多い空港はどこか。

⑹　世界ジオパークに登録されている，2000年に噴火したことでも知られる火山は何か。

⑺　2016年に開業し，2025年現在は青森県の新青森駅から北海道の札幌駅まで延伸工事中の新幹線を何というか。

身近な地域の調査・発表など

ポイント1　課題の把握

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 地域の在り方を考える

安心・安全な町をつくり，＿持続＿可能な社会を目指すために

私たちに何ができるかを考えることが大切

2015年に国際連合が持続可能な開発目標（＿SDGs（エスディージーズ）＿）を定める

② 課題を見つける

位置・分布に注目

地域の移り変わりに注目

統計資料・過去の写真や地形図を利用

資料1 情報の分類例

分類の視点	具体例
自然環境	位置，分布，地形の特色，気温，降水量など
人口・都市	分布，場所，特徴など
産業	農林水産業，鉱工業，商業・サービス業など
交通・通信	道路，バス，鉄道，航空，通信網など
生活・文化・歴史	衣装，料理，家屋，方言，伝統行事，史跡など

ポイント2　調査・考察・構想・発信

＿＿にあてはまる語句を確認しましょう。

① 調査を進める

調査テーマ・調査項目・調査方法などを調査計画書にまとめる

調査結果をレポート・表・グラフなどにまとめる

↓

地域の特色や課題の発見につながる

② 考察する

要因の考察：人々の経済活動・生活様式の変化など
　　　　　　同じような課題がある地域との比較
影響の考察：影響の広さや大きさなど

③ 未来を構想する

課題を解決する取り組みを考える
他地域の取り組みとの比較や関連づけを行う
実現可能性・持続可能性を意識する

④ 発信する

グループやクラス内で資料を活用して発表・議論する
地域の人や役所の方々へ **提言**（ていげん） を行う
調査の協力者へ情報を送る

確認テスト

次の問いに答えなさい。

(1) 将来の世代が必要とするものを損なうことなく，現在の世代が満足して暮らせる社会を何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(2) 国際連合が定めた「持続可能な開発目標」をアルファベットで何というか。 ＿＿＿＿＿＿

(3) 調査テーマ・調査項目・調査方法などをまとめたものは何か。 ＿＿＿＿＿＿

写真・資料

アフロ, AP, ロイター, 読売新聞, 毎日新聞社, 学研, ROOTS/Heibonsha.C.P.C, Nicolas Datiche

教科書対応表

※こちらには「2025年度版（新版）の教科書対応表」が掲載されています。
「2021年度版（旧版）の教科書」をお使いの方は，スタディサプリ（web・アプリ）の講座一覧のPDFから対応表をご覧ください。

スタディサプリのアプリやウェブでは，教科書の順番に合わせて講義が配信されます。
次ページ以降の教科書対応表で，学習する教科書の章やページ数に対応する講義を確認しましょう。

出版社名・教科書名が記載されています。
自分が使っている教科書の対応表を確認しましょう。

東京書籍　新しい社会 地理

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第1編　世界と日本の姿			
第1章　世界の姿			
1 地球の姿を見てみよう	8 - 9	第1講 世界の姿	陸地と海洋，六大陸と三大洋
2 世界のさまざまな国々	10 - 11		地域区分，世界の国々
3 地球上の位置を表そう	14 - 15		緯度と経度，地球儀と世界地図

学習する教科書の章やページ数を探しましょう。

対応する講義を確認しましょう。

対応表は以下の教科書のものをご用意しています。

- **東京書籍　新しい社会 地理**
- **帝国書院　社会科 中学生の地理**
- **教育出版　中学社会 地理**
- **日本文教出版　中学社会 地理的分野**

東京書籍　新しい社会 地理

※こちらには「2025年度版（新版）の教科書対応表」が掲載されています。
「2021年度版（旧版）の教科書」をお使いの方は，スタディサプリ（web・アプリ）の講座一覧のPDFから対応表をご覧ください。

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第1編　世界と日本の地域構成			
第1章　世界の姿			
1 地球の姿を見てみよう	10 - 11	第1講 世界の姿	陸地と海洋，六大陸と三大洋
2 世界のさまざまな国々	12 - 15		地域区分，世界の国々
3 地球上の位置を表そう	16 - 17		緯度と経度，地球儀と世界地図
4 地球儀と世界地図を比べてみよう	18 - 19		
第2章　日本の姿			
1 世界の中での日本の位置	22 - 23	第2講 日本の姿	日本の位置
2 時差から見た日本の位置	24 - 25		時差
3 日本の領域の特色	26 - 27		日本の領域
4 北方領土・竹島と尖閣諸島	28 - 29		日本（領土をめぐる問題）
5 日本の都道府県と県庁所在地	30 - 31	第11講 日本の特徴	都道府県，地方区分
第2編　世界のさまざまな地域			
第1章　人々の生活と環境			
1 雪と氷の中で暮らす人々	36 - 37	第3講 世界の人々の環境と生活	寒帯，冷帯（亜寒帯）
2 寒暖の差が激しい土地に暮らす人々	38 - 39		
3 温暖な土地に暮らす人々	40 - 41		温帯
4 乾燥した土地に暮らす人々	42 - 43		乾燥帯
5 常夏の島で暮らす人々	44 - 45		熱帯

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
6 標高の高い土地に暮らす人々	46 - 47	第3講 世界の人々の環境と生活	高山気候
もっと知りたい！　世界に見られるさまざまな気候	48 - 49		気候区分
7 伝統的な生活文化とその変化	50 - 51		生活（衣食住）
8 人々の生活に根付く宗教	52 - 53		宗教
第2章　世界の諸地域			
1節 アジア州			
1 アジア州をながめて	62 - 63	第4講 アジア州	アジア州（自然環境）
			アジア州（農業，宗教）
2 巨大な人口が支える中国	64 - 65		アジア州（中国）
			アジア州（アジアNIES）
3 急速に変化する韓国	66 - 67		アジア州（朝鮮半島）
4 都市化が進む東南アジア	68 - 69		アジア州（東南アジア）
5 人口増加が続く南アジア	70 - 71		アジア州（南アジア）
6 資源が豊富な西アジア・中央アジア	72 - 73		アジア州（西アジア，中央アジア）
2節 ヨーロッパ州			
1 ヨーロッパ州をながめて	80 - 81	第5講 ヨーロッパ州	ヨーロッパ州（自然環境）
			ヨーロッパ州（農業）
			ヨーロッパ州（言語，宗教）
			ヨーロッパ州（歴史，EU）
2 ヨーロッパ統合の動き	82 - 83		ヨーロッパ州（歴史，EU）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
2 ヨーロッパ統合の動き	82 - 83	第5講 ヨーロッパ州	ヨーロッパ州（工業）
3 持続可能な社会に向けて	84 - 85		ヨーロッパ州（環境問題）
4 ヨーロッパ統合がかかえる課題	86 - 87		ヨーロッパ州（歴史，EU）
			ヨーロッパ州（工業）
もっと知りたい！　アジアとヨーロッパにまたがる国ロシア	91		ヨーロッパ州（ロシア）
3節 アフリカ州			
1 アフリカ州をながめて	94 - 95	第6講 アフリカ州	アフリカ州（自然環境）
			アフリカ州（歴史，言語，宗教）
2 アフリカの産業における課題	96 - 97		アフリカ州（農業）
			アフリカ州（鉱工業）
3 発展に向けた課題	98 - 99		アフリカ州（課題）
4節 北アメリカ州			
1 北アメリカ州をながめて	106 - 107	第7講 北アメリカ州	北アメリカ州（自然環境）
			北アメリカ州（歴史）
			北アメリカ州（言語，宗教，人種）
2 巨大な農業生産力	108 - 109		北アメリカ州（農業）
3 巨大な工業生産力	110 - 111		北アメリカ州（工業）
4 新しい産業と生活文化	112 - 113		北アメリカ州（課題）
			北アメリカ州（生活文化）
5節 南アメリカ州			
1 南アメリカ州をながめて	120 - 121	第8講 南アメリカ州	南アメリカ州（自然環境）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
1 南アメリカ州をながめて	120 - 121	第8講 南アメリカ州	南アメリカ州（歴史）
			南アメリカ州（言語，宗教，人種）
2 自然環境を生かした暮らしと産業	122 - 123		南アメリカ州（農業）
3 開発の進行と影響	124 - 125		
			南アメリカ州（工業）
			南アメリカ州（課題）
6節 オセアニア州			
1 オセアニア州をながめて	132 - 133	第9講 オセアニア州	オセアニア州（自然環境）
			オセアニア州（歴史）
			オセアニア州（人種）
2 貿易や経済による他地域との結び付き	134 - 135		オセアニア州（農業）
			オセアニア州（農業以外の産業）
3 人々による他地域との結び付き	136 - 137		オセアニア州（歴史）
			オセアニア州（人種）
第3編　日本のさまざまな地域			
第1章　地域調査の手法			
1 調査テーマを決めよう	144 - 145	第10講 地域の調査	地域調査の進め方
2 地形図を読み取ろう	146 - 149		地形図
3 調査計画を立てよう	150 - 151		地域調査の進め方
4 野外調査に出よう	152 - 153		
5 調査の結果をまとめ 発表しよう	154 - 155		地域調査のまとめ方

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第2章　日本の地域的特色			
1 地形から見た日本の特色	158 - 161	第11講 日本の特徴	地形
			日本（山地，海岸，海洋）
			日本（平地，川）
		第10講 地域の調査	地形図
2 気候から見た日本の特色	162 - 163	第11講 日本の特徴	日本（気候）
3 日本で見られるさまざまな自然災害	164 - 168		日本（自然災害，防災）
4 防災・減災に向けた取り組みと課題			
5 人口から見た日本の特色	170 - 171		日本（人口，過密・過疎）
6 資源・エネルギーから見た日本の特色	172 - 173		日本（資源，エネルギー，環境問題）
7 産業から見た日本の特色	174 - 175		日本（農林水産業）
			日本（工業）
			日本（商業，サービス業，産業の種類）
8 交通・通信から見た日本の特色	176 - 177		日本（交通，通信）
9 さまざまな視点から日本を地域区分しよう	178 - 179		都道府県，地方区分
			地形
			日本（山地，海岸，海洋）
			日本（平地，川）
			日本（人口，過密・過疎）
			日本（資源，エネルギー，環境問題）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第3章　日本の諸地域			
1節 九州地方			
1 九州地方をながめて	184 - 187	第12講 九州地方	九州地方（自然環境）
2 自然がもたらす災害や困難	188 - 189		九州地方（火山との生活，歴史）
3 自然を生かした生活や産業	190 - 191		九州地方（農業）
			九州地方（南西諸島の生活と自然）
4 環境と開発の両立を目指して	192 - 193		九州地方（工業，公害）
2節 中国・四国地方			
1 中国・四国地方をながめて	196 - 199	第13講 中国・四国地方	中国・四国地方（自然環境）
2 交通網の整備と人々の生活の変化	200 - 201		中国・四国地方（交通）
3 交通網の整備と産業の変化	202 - 203		中国・四国地方（工業）
			中国・四国地方（農業，水産業）
4 人・物・情報で結ばれる地域と世界	204 - 205		中国・四国地方（生活，課題）
3節 近畿地方			
1 近畿地方をながめて	208 - 211	第14講 近畿地方	近畿地方（自然環境）
			近畿地方（琵琶湖の環境保全）
2 大都市圏の形成と古都の歴史	212 - 213		近畿地方（都市）
			近畿地方（工業）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
3 ニュータウンの変化と農村の変化	214 - 215	第14講 近畿地方	近畿地方（都市）
			近畿地方（古都の歴史）
4 山村・漁村の暮らしと地域の結び付きの変化	216 - 217		近畿地方（農林水産業）
4節 中部地方			
1 中部地方をながめて	220 - 223	第15講 中部地方	中部地方（自然環境）
2 中京工業地帯と東海の産業	224 - 225		中部地方（工業）
			中部地方（農業・水産業）
3 中央高地の産業の移り変わり	226 - 227		中部地方（工業）
			中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）
4 北陸の米づくりと個性ある地場産業	228 - 229		中部地方（農業・水産業）
			中部地方（工業）
5節 関東地方			
1 関東地方をながめて	232 - 235	第16講 関東地方	関東地方（自然環境）
			関東地方（工業）
2 世界や日本と結び付く東京	236 - 237		関東地方（世界との結びつき）
3 通勤・通学で結びつく東京の大都市圏	238 - 239		関東地方（都市）
4 人や物が集まる大消費地の関東地方	240 - 241		関東地方（工業）
			関東地方（農業・水産業）
6節 東北地方			
1 東北地方をながめて	244 - 247	第17講 東北地方	東北地方（自然環境）

<table>
<tr><th colspan="2">教科書</th><th colspan="2">スタディサプリ</th></tr>
<tr><th>タイトル</th><th>ページ</th><th colspan="2">テキストの講義名</th></tr>
<tr><td>1 東北地方をながめて</td><td>244 - 247</td><td rowspan="4">第17講 東北地方</td><td>東北地方（農業・水産業）</td></tr>
<tr><td>2 伝統行事と生活・文化</td><td>248 - 249</td><td>東北地方（地域文化）</td></tr>
<tr><td>3 伝統産業の変化とグローバル化</td><td>250 - 251</td><td>東北地方（工業）</td></tr>
<tr><td>4 記憶の継承と地域づくり</td><td>252 - 253</td><td>東北地方（災害の教訓）</td></tr>
<tr><td colspan="4">7節 北海道地方</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1 北海道地方をながめて</td><td rowspan="2">256 - 259</td><td rowspan="6">第18講 北海道地方</td><td>北海道地方（自然環境）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">北海道地方（歴史と生活）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 自然を生かした生活や産業</td><td rowspan="2">260 - 261</td></tr>
<tr><td rowspan="3">北海道地方（農業・水産業）</td></tr>
<tr><td>3 厳しい自然や社会の変化への対応</td><td>262 - 263</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4 世界とのつながりと環境とのかかわり</td><td rowspan="2">264 - 265</td></tr>
<tr><td>北海道地方（観光業）</td></tr>
<tr><td colspan="4">第4章　持続可能な地域の在り方</td></tr>
<tr><td>1 課題をとらえ、問いを立てよう</td><td>269 - 271</td><td rowspan="5">第19講 地域の調査・発表</td><td rowspan="5">身近な地域の調査・発表など</td></tr>
<tr><td>2 地域を調査し、課題をとらえよう</td><td>272 - 273</td></tr>
<tr><td>3 課題の要因や影響を考察しよう</td><td>274 - 275</td></tr>
<tr><td>4 解決策を議論し、構想しよう</td><td>276 - 277</td></tr>
<tr><td>5 地域のこれからを提案し、発信しよう</td><td>278 - 279</td></tr>
</table>

帝国書院　社会科 中学生の地理

※こちらには「2025年度版（新版）の教科書対応表」が掲載されています。
「2021年度版（旧版）の教科書」をお使いの方は，スタディサプリ（web・アプリ）の講座一覧のPDFから対応表をご覧ください。

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第1部　世界と日本の地域構成			
第1章　世界の姿			
1 私たちの住む地球を眺めて	2 - 3	第1講 世界の姿	陸地と海洋，六大陸と三大洋
2 世界のいろいろな国々の特徴	4 - 7		地域区分，世界の国々
3 緯度と経度	8 - 9		緯度と経度，地球儀と世界地図
4 地球儀と世界地図の違い	10 - 11		
第2章　日本の姿			
1 世界のなかでの日本の位置	14 - 15	第2講 日本の姿	日本の位置
2 日本と世界各地の時差	16 - 17		時差
3 日本の領域とその特徴	18 - 21		日本の領域
			日本（領土をめぐる問題）
4 都道府県と都道府県庁所在地	22 - 23	第11講 日本の特徴	都道府県，地方区分
第2部　世界のさまざまな地域			
第1章　人々の生活と環境			
1 世界のさまざまな生活と環境	26 - 29	第3講 世界の人々の環境と生活	気候区分
			生活（衣食住）
2 暑い地域の暮らし	30 - 31		熱帯
3 乾燥した地域の暮らし	32 - 33		乾燥帯
4 温暖な地域の暮らし	34 - 35		温帯
5 寒い地域の暮らし	36 - 37		寒帯，冷帯（亜寒帯）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
6 高地の暮らし	38 - 39	第3講 世界の人々の環境と生活	高山気候
7 人々の生活と宗教の関わり	40 - 41		宗教
第2章　世界の諸地域			
第1節　アジア州			
1 アジア州の自然環境	48 - 49	第4講 アジア州	アジア州（自然環境）
2 アジア州の農業・文化と経済発展	50 - 51		アジア州（農業，宗教）
			アジア州（アジアNIES）
3 経済成長を急速に遂げた中国	52 - 53		アジア州（中国）
4 最も近い隣国，韓国	54 - 55		アジア州（朝鮮半島）
5 経済発展を目指す東南アジア	56 - 57		アジア州（東南アジア）
6 産業発展と人口増加が急速に進む南アジア	58 - 59		アジア州（南アジア）
7 資源が豊富な中央アジア・西アジア	60 - 61		アジア州（西アジア，中央アジア）
第2節　ヨーロッパ州			
1 ヨーロッパ州の自然環境	66 - 67	第5講 ヨーロッパ州	ヨーロッパ州（自然環境）
2 ヨーロッパ文化の共通性と多様性	68 - 69		ヨーロッパ州（言語，宗教）
3 EUの成り立ちと人々の生活の変化	70 - 71		ヨーロッパ州（歴史，EU）
4 ヨーロッパ州の農業とEUの影響	72 - 73		ヨーロッパ州（農業）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
5 ヨーロッパ州の工業とEUの影響	74 - 75	第5講 ヨーロッパ州	ヨーロッパ州（工業）
6 EU統合による課題への取り組み	76		ヨーロッパ州（歴史，EU）
ヨーロッパとの結びつきからみたロシア	77		ヨーロッパ州（ロシア）
第3節　アフリカ州			
1 アフリカ州の自然環境	82 - 83	第6講 アフリカ州	アフリカ州（自然環境）
2 植民地支配の影響が残る産業	84 - 85		アフリカ州（歴史，言語，宗教）
3 アフリカが抱える課題とその取り組み	86 - 87		アフリカ州（農業）
			アフリカ州（鉱工業）
			アフリカ州（課題）
第4節　北アメリカ州			
1 北アメリカ州の自然環境	94 - 95	第7講 北アメリカ州	北アメリカ州（自然環境）
2 移民の歴史と多様な民族・文化	96 - 97		北アメリカ州（歴史）
			北アメリカ州（言語，宗教，人種）
3 大規模な農業と多様な農産物	98 - 99		北アメリカ州（農業）
4 世界をリードする先端技術	100 - 101		北アメリカ州（工業）
5 アメリカ合衆国にみる生産と消費の問題	102 - 103		北アメリカ州（生活文化）
			北アメリカ州（課題）
第5節　南アメリカ州			
1 南アメリカ州の自然環境	108 - 109	第8講 南アメリカ州	南アメリカ州（自然環境）

<table>
<tr><th colspan="2">教科書</th><th colspan="2">スタディサプリ</th></tr>
<tr><th>タイトル</th><th>ページ</th><th colspan="2">テキストの講義名</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2 多様な民族や文化が混ざり合う社会</td><td rowspan="2">110 - 111</td><td rowspan="6">第8講 南アメリカ州</td><td>南アメリカ州（歴史）</td></tr>
<tr><td>南アメリカ州（言語，宗教，人種）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3 大規模化する農業と成長する工業</td><td rowspan="3">112 - 113</td><td>南アメリカ州（農業）</td></tr>
<tr><td>南アメリカ州（工業）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">南アメリカ州（課題）</td></tr>
<tr><td>4 ブラジルにみる開発と環境保全</td><td>114 - 115</td></tr>
<tr><td colspan="4">第6節　オセアニア州</td></tr>
<tr><td>1 オセアニア州の自然環境</td><td>120 - 121</td><td rowspan="5">第9講 オセアニア州</td><td>オセアニア州（自然環境）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 移民の歴史と多文化社会への歩み</td><td rowspan="2">122 - 123</td><td>オセアニア州（歴史）</td></tr>
<tr><td>オセアニア州（人種）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3 他地域と結び付いて発展する産業</td><td rowspan="2">124 - 125</td><td>オセアニア州（農業）</td></tr>
<tr><td>オセアニア州（農業以外の産業）</td></tr>
<tr><td colspan="4">第3部　日本のさまざまな地域</td></tr>
<tr><td colspan="4">第1章　地域調査のしかた</td></tr>
<tr><td>1 調査テーマを決めよう</td><td>128 - 129</td><td rowspan="5">第10講 地域の調査</td><td rowspan="2">地域調査の進め方</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2 調査方法を考えよう</td><td rowspan="3">134 - 135</td></tr>
<tr><td>地域調査のまとめ方</td></tr>
<tr><td>地形図</td></tr>
<tr><td>3 野外調査を実行しよう</td><td>136 - 137</td><td rowspan="2">地域調査のまとめ方</td></tr>
<tr><td>4 調査を深めて結果を発表しよう</td><td>138 - 139</td></tr>
</table>

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第2章　日本の地域的特色			
1 山がちな日本の地形	140 - 141	第11講 日本の特徴	地形
			日本（山地，海岸，海洋）
2 川がつくる地形と海岸や海洋の特徴	142 - 143		
			日本（平地，川）
3 日本の気候	144 - 145		日本（気候）
4 日本のさまざまな自然災害	146 - 147		日本（自然災害，防災）
5 自然災害に対する備え	148 - 149		
6 日本の人口	152 - 153		日本（人口，過密・過疎）
7 日本の資源・エネルギーと電力	154 - 155		日本（資源，エネルギー，環境問題）
8 日本の産業	158 - 160		日本（農林水産業）
9 日本の交通網・通信網	162 - 163		日本（交通，通信）
10 日本の地域区分	164		都道府県，地方区分

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第3章　日本の諸地域			
第1節　九州地方			
1 九州地方の自然環境	170 - 171	第12講 九州地方	九州地方（自然環境）
2 火山と共にある九州の人々の生活	172 - 173		九州地方（火山との生活，歴史）
3 自然を生かした九州地方の農業	174 - 175		九州地方（農業）
4 都市や産業の発展と自然環境	176 - 177		九州地方（工業，公害）
5 南西諸島の自然と人々の生活や産業	178 - 179		九州地方（南西諸島の生活と自然）
			九州地方（農業）
			九州地方（火山との生活，歴史）
第2節　中国・四国地方			
1 中国・四国地方の自然環境	186 - 187	第13講 中国・四国地方	中国・四国地方（自然環境）
2 交通網の整備と人々の生活の変化	188 - 189		中国・四国地方（交通）
3 瀬戸内海の海運と工業の発展	190 - 191		中国・四国地方（工業）
4 交通網を生かして発展する農業	192 - 193		中国・四国地方（農業，水産業）
5 人々を呼び寄せる地域の取り組み	194 - 195		中国・四国地方（生活，課題）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第3節　近畿地方			
1 近畿地方の自然環境	202 - 203	第14講 近畿地方	近畿地方（自然環境）
2 琵琶湖の水が支える京阪神大都市圏	204 - 205		近畿地方（都市）
			近畿地方（琵琶湖の環境保全）
3 阪神工業地帯と環境問題への取り組み	206 - 207		近畿地方（工業）
4 古都京都・奈良と歴史的景観の保全	208 - 209		近畿地方（古都の歴史）
5 環境に配慮した林業と漁業	210 - 211		近畿地方（農林水産業）
第4節　中部地方			
1 中部地方の自然環境	220 - 221	第15講 中部地方	中部地方（自然環境）
2 中京工業地帯の発展と名古屋大都市圏	222 - 223		中部地方（工業）
			中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）
3 東海で発達するさまざまな産業	224 - 225		中部地方（工業）
			中部地方（農業・水産業）
4 内陸にある中央高地の産業の移り変わり	226 - 227		中部地方（工業）
5 雪を生かした北陸の産業	228 - 229		中部地方（農業・水産業）
			中部地方（工業）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第5節　関東地方			
1 関東地方の自然環境	236 - 237	第16講 関東地方	関東地方（自然環境）
2 多くの人々が集まる首都，東京	238 - 239		関東地方（都市）
			関東地方（世界との結びつき）
3 東京大都市圏の課題と対策	240 - 241		関東地方（都市）
4 工業地域の変化と第３次産業の発達	242 - 243		関東地方（工業）
5 大都市周辺の農業と山間部の過疎問題	244 - 245		関東地方（都市）
			関東地方（農業・水産業）
第6節　東北地方			
1 東北地方の自然環境	252 - 253	第17講 東北地方	東北地方（自然環境）
2 伝統行事と生活や文化の変化	254 - 255		東北地方（地域文化）
3 稲作と畑作に対する人々の工夫や努力	256 - 257		東北地方（農業・水産業）
4 水産業と果樹栽培における人々の工夫や努力	258 - 259		
5 工業の発展と人々の生活の変化	260 - 261		東北地方（工業）
未来に向けて災害からの復興と生活の場の再生	264		東北地方（災害の教訓）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第7節　北海道地方			
1 北海道地方の自然環境	268 - 269	第18講 北海道地方	北海道地方（自然環境）
2 雪と共にある北海道地方の人々の生活	270 - 271		北海道地方（歴史と生活）
3 自然環境を克服して発展した畑作や稲作	272 - 273		北海道地方（農業・水産業）
4 北国の自然が育む酪農や漁業	274 - 275		
5 北国の自然を生かした観光産業	276 - 277		北海道地方（観光業）
第4部　地域のあり方			
第1章　地域のあり方			
1 追求するテーマを決めよう	284 - 285	第19講 地域の調査・発表	身近な地域の調査・発表など
2 地域の実態を調査しよう	286 - 287		
3 地域の魅力と課題を分析・考察しよう	288 - 289		
4 地域の課題の解決策を構想しよう	290 - 291		
5 解決策と魅力を高める提案をしよう	292 - 293		

教育出版　中学社会 地理

※こちらには「2025年度版（新版）の教科書対応表」が掲載されています。
「2021年度版（旧版）の教科書」をお使いの方は，スタディサプリ（web・アプリ）の講座一覧のPDFから対応表をご覧ください。

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第1編　世界と日本の地域構成			
第1章　世界の地域構成			
1 地図から見える世界	6 - 7	第1講 世界の姿	陸地と海洋，六大陸と三大洋
2 地球を表す模型	8 - 9		緯度と経度，地球儀と世界地図
3 地球儀から世界地図へ	10 - 11		
4 200近くの国々からなる世界	12 - 13		地域区分，世界の国々
5 「ユニオンジャック」はどこにある？	14 - 15		
第2章　日本の地域構成			
1 世界の中の日本の位置	16 - 17	第2講 日本の姿	日本の位置
			時差
2 日本の国土の広がり	18 - 19		日本の領域
3 日本の領土をめぐって	20 - 21		日本（領土をめぐる問題）
4 47の都道府県	22 - 23	第11講 日本の特徴	都道府県，地方区分
第2編　世界のさまざまな地域			
第1章　世界の人々の生活と環境			
1 地域によって気候が変わる	26 - 27	第3講 世界の人々の環境と生活	気候区分
2 赤道に沿った暑い地域の暮らし	28 - 29		熱帯
3 植物の少ない乾いた地域の暮らし	30 - 31		乾燥帯

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
4 温暖な地域の暮らし	32 - 33	第3講 世界の人々の環境と生活	温帯
5 雪と氷に囲まれた世界の暮らし	34 - 35		寒帯，冷帯（亜寒帯）
6 標高が高い地域の暮らし	36 - 37		高山気候
7 さまざまな言語と人々の暮らし	38 - 39		言語と民族
8 さまざまな宗教と人々の暮らし	40 - 41		宗教
第2章　世界の諸地域			
1　アジア州			
1 アジアをながめて	46 - 47	第4講 アジア州	アジア州（自然環境）
2 工業化と大都市の成長	48 - 49		アジア州（朝鮮半島）
3 巨大な人口を支える農業と多様な民族	50 - 51		アジア州（中国）
4 「世界の工場」から「世界の市場」へ	52 - 53		
5 変わる産業と貿易	54 - 55		アジア州（東南アジア）
6 発展する産業と社会	56 - 57		アジア州（南アジア）
7 豊かな天然資源に支えられて	58 - 59		アジア州（西アジア，中央アジア）
2　ヨーロッパ州			
1 ヨーロッパをながめて	64 - 65	第5講 ヨーロッパ州	ヨーロッパ州（自然環境）
			ヨーロッパ州（言語，宗教）
2 ヨーロッパの統合とその課題	66 - 67		ヨーロッパ州（歴史，EU）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
3 ヨーロッパの農業のいま	68 - 69	第5講 ヨーロッパ州	ヨーロッパ州（農業）
4 国境を越える工業生産	70 - 71		ヨーロッパ州（工業）
5 持続可能な社会づくり	72 - 73		ヨーロッパ州（環境問題）
6 広い国土をもつロシア連邦	74 - 75		ヨーロッパ州（ロシア）
3　**アフリカ州**			
1 アフリカをながめて	82 - 83	第6講 アフリカ州	アフリカ州（自然環境）
2 プランテーションから新たな農業へ	84 - 85		アフリカ州（農業）
3 モノカルチャーから多様化を目ざして	86 - 87		アフリカ州（鉱工業）
			アフリカ州（課題）
4　**北アメリカ州**			
1 北アメリカをながめて	92 - 93	第7講 北アメリカ州	北アメリカ州（自然環境）
2 世界の食糧庫	94 - 95		北アメリカ州（農業）
3 最先端をゆく工業	96 - 97		北アメリカ州（工業）
4 世界に広がる生活様式	98 - 99		北アメリカ州（生活文化）
5 多民族の共存と課題	100 - 101		北アメリカ州（歴史）
			北アメリカ州（言語，宗教，人種）
			北アメリカ州（課題）
5　**南アメリカ州**			
1 南アメリカをながめて	106 - 107	第8講 南アメリカ州	南アメリカ州（自然環境）
			南アメリカ州（歴史）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
2 多様な人々からなる社会	108 - 109	第8講 南アメリカ州	南アメリカ州（歴史）
			南アメリカ州（言語，宗教，人種）
			南アメリカ州（農業）
3 アマゾン川流域の地域開発	110 - 111		南アメリカ州（課題）
4 南アメリカの経済成長と都市	112 - 113		南アメリカ州（工業）
			南アメリカ州（課題）
6　オセアニア州			
1 オセアニアをながめて	118 - 119	第9講 オセアニア州	オセアニア州（自然環境）
2 特色ある産業と国の成り立ち	120 - 121		オセアニア州（農業）
			オセアニア州（農業以外の産業）
			オセアニア州（人種）
3 他地域との関係を深める	122 - 123		オセアニア州（歴史）
第3編　日本のさまざまな地域			
第1章　地域調査の方法を学ぼう			
1 地域をながめて	132 - 133	第10講 地域の調査	地域調査の進め方
2 調査の計画を立てる	134 - 135		
3 地形図を使って調べる（1）	136 - 137		地形図
4 地形図を使って調べる（2）	138 - 139		
5 地域の防災について調べる	140 - 141		地域調査のまとめ方
6 調査の結果をまとめる	142 - 143		
7 他の地域と比べる	144		

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第2章　日本の特色と地域区分			
地域区分をしてみよう	146 - 147	第11講 日本の特徴	都道府県，地方区分
1 変動する大地，安定した大地	148 - 149		地形
2 変化に富む日本列島の地形（1）	150 - 151		日本（山地，海岸，海洋）
3 変化に富む日本列島の地形（2）	152 - 153		日本（平地，川）
4 四季のある気候	154 - 155		日本（気候）
5 自然災害に向き合う	156 - 157		日本（自然災害，防災）
6 災害から身を守るために	158 - 159		
7 変化する人口	160 - 161		日本（人口，過密・過疎）
8 人口分布のかたよりがもたらす問題	162 - 163		
9 輸入に頼る資源・エネルギー	164 - 165		日本（資源，エネルギー，環境問題）
10 日本の産業活動と立地	166 - 167		日本（農林水産業）
			日本（工業）
			日本（商業，サービス業，産業の種類）
11 交通・通信による結びつき	168 - 169		日本（交通，通信）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第3章　日本の諸地域			
1　九州地方			
1 多様な自然がみられる地域	174 - 175	第12講 九州地方	九州地方（自然環境）
2 火山とともに暮らす	176 - 177		九州地方（火山との生活，歴史）
3 特色ある自然と多様な農業	178 - 179		九州地方（農業）
4 工業の移り変わりと環境保全	180 - 181		九州地方（工業，公害）
5 沖縄県の観光開発と環境保全	182 - 183		九州地方（火山との生活，歴史）
			九州地方（南西諸島の生活と自然）
2　中国・四国地方			
1 人口分布のかたよる地域	188 - 189	第13講 中国・四国地方	中国・四国地方（自然環境）
2 中国・四国地方の中心広島市	190 - 191		中国・四国地方（生活，課題）
3 人口減少と地域の悩み	192 - 193		
4 地域おこしの知恵	194 - 195		
5 交通網の発達と地域の変化	196 - 197		中国・四国地方（交通）
3　近畿地方			
1 歴史に育まれた地域	204 - 205	第14講 近畿地方	近畿地方（自然環境）
			近畿地方（農林水産業）
2 京都の街並みと伝統文化	206 - 207		近畿地方（古都の歴史）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
3 阪神工業地帯の発展と今後	208 - 209	第14講 近畿地方	近畿地方（工業）
4 都市の成り立ちと広がり	210 - 211		近畿地方（都市）
5 琵琶湖の水の利用と環境	212 - 213		近畿地方（琵琶湖の環境保全）
4　中部地方			
1 多様な産業がみられる地域	218 - 219	第15講 中部地方	中部地方（自然環境）
			中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）
2 日本経済をリードする工業地域	220 - 221		中部地方（工業）
3 先進的な第一次産業	222 - 223		中部地方（農業・水産業）
4 自然環境を生かした産業	224 - 225		
			中部地方（工業）
5 雪の多い気候のもとで育まれた産業	226 - 227		
			中部地方（農業・水産業）
5　関東地方			
1 日本の中心的な地域	234 - 235	第16講 関東地方	関東地方（自然環境）
2 日本の首都　東京	236 - 237		関東地方（都市）
3 郊外に広がる市街地	238 - 239		
4 交通網を利用して発展する産業	240 - 241		関東地方（工業）
			関東地方（農業・水産業）
5 世界と結びつく東京	242 - 243		関東地方（世界との結びつき）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
6　東北地方			
1 多様な自然環境に育まれた文化をもつ地域	248 - 249	第17講 東北地方	東北地方（自然環境）
			東北地方（災害の教訓）
2 地域に根ざした豊かな文化	250 - 251		東北地方（工業）
			東北地方（地域文化）
3 現代に生きる地域文化	252 - 253		
4 人々の暮らしの変化と産業	254 - 255		東北地方（農業・水産業）
			東北地方（工業）
5 これからの農業	256 - 257		東北地方（農業・水産業）
7　北海道地方			
1 開拓の歴史が新しい地域	264 - 265	第18講 北海道地方	北海道地方（自然環境）
			北海道地方（歴史と生活）
2 長く厳しい冬の暮らし	266 - 267		北海道地方（自然環境）
3 大規模化する農業	268 - 269		北海道地方（農業・水産業）
4 「とる漁業」から「育てる漁業」へ	270 - 271		
5 豊かな自然と観光	272 - 273		北海道地方（観光業）
第4章　地域のあり方			
1 地域の課題をとらえる	278 - 279	第19講 地域の調査・発表	身近な地域の調査・発表など
2 地域の課題を調べよう	280 - 281		
3 地域の特色をまとめよう	282 - 283		
4 調査結果を整理しよう 5 調査結果を地域に伝えよう	284 - 285		

日本文教出版　中学社会 地理的分野

※こちらには「2025年度版（新版）の教科書対応表」が掲載されています。
「2021年度版（旧版）の教科書」をお使いの方は，スタディサプリ（web・アプリ）の講座一覧のPDFから対応表をご覧ください。

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第1編　世界と日本の地域構成			
1　世界の地域構成			
1 地球の姿をながめよう	4 - 5	第1講 世界の姿	陸地と海洋，六大陸と三大洋
2 主な国々の名前と位置をとらえよう（1）	6 - 7		地域区分，世界の国々
3 主な国々の名前と位置をとらえよう（2）	8 - 9		
4 緯度と経度のしくみをとらえよう	10 - 11		緯度と経度，地球儀と世界地図
5 地球儀と世界地図から世界をとらえよう	12 - 13		
2　日本の地域構成			
1 日本の位置をとらえよう	14 - 15	第2講 日本の姿	日本の位置
2 日本と世界各地との時差をとらえよう	16 - 17		時差
3 日本の領域の特色をとらえよう	18 - 19		日本の領域
4 日本の領域をめぐる問題をとらえよう	20 - 21		日本（領土をめぐる問題）
5 日本の都道府県と7地方区分をとらえよう	22 - 23	第11講 日本の特徴	都道府県，地方区分

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第2編　世界のさまざまな地域			
第1章　世界各地の人々の生活と環境			
1 世界のさまざまな気候	24 - 25	第3講 世界の人々の環境と生活	生活（衣食住）
自由研究　世界のさまざまな気候	28 - 29		気候区分
2 暑い地域に生きる人々―マレーシアを例に―	30 - 31		熱帯
3 乾燥地域に生きる人々―モンゴルを例に―	32 - 33		乾燥帯
4 温暖な地域に生きる人々―イタリアを例に―	34 - 35		温帯
5 寒い地域に生きる人々―北アメリカ北部を例に―	36 - 37		寒帯，冷帯（亜寒帯）
6 高地に生きる人々―アンデスを例に―	38 - 39		高山気候
7 さまざまな宗教と人々の生活	40 - 41		宗教
第2章　世界の諸地域			
1　アジア州			
1 アジアの自然環境と人々のかかわり	48 - 49	第4講 アジア州	アジア州（自然環境）
			アジア州（農業，宗教）
2 世界への輸出による経済発展―東アジア―	52 - 53		アジア州（NIES）
			アジア州（中国）

<table>
<tr><th colspan="2">教科書</th><th colspan="2">スタディサプリ</th></tr>
<tr><th>タイトル</th><th>ページ</th><th colspan="2">テキストの講義名</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3 工業化や地域統合による経済発展─東南アジア─</td><td rowspan="2">54 - 55</td><td rowspan="4">第4講 アジア州</td><td>アジア州（東南アジア）</td></tr>
<tr><td>アジア州（アジアNIES）</td></tr>
<tr><td>4 人口増加と産業の変化による経済発展─南アジア─</td><td>56 - 57</td><td>アジア州（南アジア）</td></tr>
<tr><td>5 豊富な資源を生かした経済発展─西アジア・中央アジア─</td><td>58 - 59</td><td>アジア州（西アジア，中央アジア）</td></tr>
<tr><td colspan="4">2　ヨーロッパ州</td></tr>
<tr><td>1 ヨーロッパの自然環境と人々のかかわり</td><td>64 - 65</td><td rowspan="9">第5講 ヨーロッパ州</td><td>ヨーロッパ州（自然環境）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2 国境をこえた統合のあゆみ</td><td rowspan="3">66 - 67</td><td>ヨーロッパ州（言語，宗教）</td></tr>
<tr><td>ヨーロッパ州（歴史，EU）</td></tr>
<tr><td>ヨーロッパ州（ロシア）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3 統合のなかで発展する工業と農業</td><td rowspan="2">70 - 71</td><td>ヨーロッパ州（農業）</td></tr>
<tr><td>ヨーロッパ州（工業）</td></tr>
<tr><td>4 国境をこえるエネルギーと環境問題</td><td>72 - 73</td><td>ヨーロッパ州（環境問題）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5 ゆれうごくヨーロッパの社会</td><td rowspan="2">74 - 75</td><td>ヨーロッパ州（言語，宗教）</td></tr>
<tr><td>ヨーロッパ州（歴史，EU）</td></tr>
<tr><td colspan="4">3　アフリカ州</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1 アフリカの自然環境と人々のかかわり</td><td rowspan="3">80 - 81</td><td rowspan="5">第6講 アフリカ州</td><td>アフリカ州（自然環境）</td></tr>
<tr><td>アフリカ州（農業）</td></tr>
<tr><td>アフリカ州（歴史，言語，宗教）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 農産物や鉱物資源の輸出にたよる経済</td><td rowspan="2">84 - 85</td><td>アフリカ州（農業）</td></tr>
<tr><td>アフリカ州（鉱工業）</td></tr>
</table>

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
3 社会の変化と国際協力	86 - 87	第6講 アフリカ州	アフリカ州（課題）
4　北アメリカ州			
1 北アメリカの自然環境と人々のかかわり	92 - 93	第7講 北アメリカ州	北アメリカ州（自然環境）
			北アメリカ州（歴史）
			北アメリカ州（言語，宗教，人種）
2 世界の食糧庫，北アメリカ	96 - 97		北アメリカ州（農業）
3 世界をリードする北アメリカの工業	98 - 99		北アメリカ州（工業）
4 世界に影響をあたえるアメリカの文化と社会	100 - 101		北アメリカ州（生活文化）
5, 6 大量生産・大量消費の生活から持続可能な社会へ	102 - 103		
			北アメリカ州（課題）
5　南アメリカ州			
1 南アメリカの自然環境と人々のかかわり	108 - 109	第8講 南アメリカ州	南アメリカ州（自然環境）
			南アメリカ州（農業）
2 移民の流入と都市人口の増加	112 - 113		南アメリカ州（歴史）
			南アメリカ州（言語，宗教，人種）
			南アメリカ州（工業）
3 アマゾン川流域の開発と環境保全	114 - 115		南アメリカ州（課題）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
6　オセアニア州			
1 オセアニアの自然環境と人々のかかわり	120 - 121	第9講 オセアニア州	オセアニア州（自然環境）
			オセアニア州（歴史）
			オセアニア州（人種）
			オセアニア州（農業）
			オセアニア州（農業以外の産業）
2 多様性を尊重する社会づくりを進めるオセアニア	124 - 125		オセアニア州（歴史）
			オセアニア州（人種）
3 太平洋の島々の多様な文化と自然環境	126 - 127		オセアニア州（農業以外の産業）
第3編　日本のさまざまな地域			
第1章　地域調査の手法			
1 調査テーマを決めて調査計画を立てよう	136 - 137	第10講 地域の調査	地域調査の進め方
			地形図
2 調査を進めよう（1）	138 - 139		地域調査の進め方
3 調査を進めよう（2）	140 - 141		地域調査のまとめ方
第2章　日本の地域的特色と地域区分			
1 地形からみた日本の地域的特色と地域区分	146 - 147	第11講 日本の特徴	地形
			日本（山地，海岸，海洋）
			日本（平地，川）
2 気候からみた日本の地域的特色と地域区分	148 - 149		日本（気候）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
3 自然災害からみた日本の地域的特色と地域区分	150 - 151	第11講 日本の特徴	日本（自然災害，防災）
4 災害にそなえるために	152 - 153		
5 人口からみた日本の地域的特色と地域区分	156 - 157		日本（人口，過密・過疎）
6 資源・エネルギーからみた日本の地域的特色と地域区分	158 - 159		日本（資源，エネルギー，環境問題）
7 産業からみた日本の地域的特色と地域区分	160 - 161		日本（農林水産業）
			日本（工業）
			日本（商業，サービス業，産業の種類）
8 交通・通信からみた日本の地域的特色と地域区分	162 - 163		日本（交通，通信）
第3章　日本の諸地域			
1　九州地方			
1 九州地方の自然環境と人々のかかわり	172 - 173	第12講 九州地方	九州地方（自然環境）
2 自然環境に影響を受ける人々の生活	176 - 177		九州地方（火山との生活，歴史）
3 自然環境を生かした農業	178 - 179		九州地方（農業）
4 自然環境を生かした南西諸島の観光業	180 - 181		九州地方（南西諸島の生活と自然）
5 工業の変化と自然環境の保全	182 - 183		九州地方（工業，公害）

<table>
<tr><th colspan="2">教科書</th><th colspan="2">スタディサプリ</th></tr>
<tr><th>タイトル</th><th>ページ</th><th colspan="2">テキストの講義名</th></tr>
<tr><td colspan="4">2　中国・四国地方</td></tr>
<tr><td>1 中国・四国地方の自然環境と人々のかかわり</td><td>188 - 189</td><td rowspan="6">第13講 中国・四国地方</td><td>中国・四国地方（自然環境）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 交通網の整備と人々の生活</td><td rowspan="2">192 - 193</td><td>中国・四国地方（生活，課題）</td></tr>
<tr><td>中国・四国地方（交通）</td></tr>
<tr><td>3 結びつきを生かした工業</td><td>194 - 195</td><td>中国・四国地方（工業）</td></tr>
<tr><td>4 交通・通信を生かした農業・漁業</td><td>196 - 197</td><td>中国・四国地方（農業，水産業）</td></tr>
<tr><td>5 交通・通信を生かした地域活性化</td><td>198 - 199</td><td>中国・四国地方（生活，課題）</td></tr>
<tr><td colspan="4">3　近畿地方</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1 近畿地方の自然環境と人々のかかわり</td><td rowspan="3">204 - 205</td><td rowspan="9">第14講 近畿地方</td><td>近畿地方（自然環境）</td></tr>
<tr><td>近畿地方（琵琶湖の環境保全）</td></tr>
<tr><td>近畿地方（都市）</td></tr>
<tr><td>2 現在にいきづく歴史的都市の特色</td><td>208 - 209</td><td>近畿地方（古都の歴史）</td></tr>
<tr><td>3 港町から世界へ</td><td>210 - 211</td><td>近畿地方（都市）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4 伝統を生かした産業と世界進出</td><td rowspan="2">212 - 213</td><td>近畿地方（工業）</td></tr>
<tr><td>近畿地方（農林水産業）</td></tr>
<tr><td>5 歴史を未来へつなぐ取り組み</td><td>214 - 215</td><td>近畿地方（古都の歴史）</td></tr>
</table>

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
4　中部地方			
1 中部地方の自然環境と人々のかかわり	220 - 221	第15講 中部地方	中部地方（自然環境）
			中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）
2 日本を支える工業の中心地，東海	224 - 225		中部地方（工業）
3 交通網の整備による中央高地の産業の変化	226 - 227		中部地方（農業・水産業）
			中部地方（都市・交通・世界遺産・生活）
4 自然環境からみた北陸の農業や工業	228 - 229		中部地方（農業・水産業）
			中部地方（工業）
5 消費地と結びつく農業・漁業の戦略	230 - 231		中部地方（農業・水産業）
5　関東地方			
1 関東地方の自然環境と人々のかかわり	236 - 237	第16講 関東地方	関東地方（自然環境）
2 東京大都市圏に集まる人口と人々のくらし 3 東京に集まる人々と情報	240 - 241 242 - 243		関東地方（世界との結びつき）
			関東地方（都市）
4 大都市圏を支える周辺地域と人々のくらし	244 - 245		関東地方（工業）
			関東地方（農業・水産業）
5 持続可能な都市づくりに向けて	246 - 247		関東地方（都市）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
6　東北地方			
1 東北地方の自然環境と人々のかかわり	252 - 253	第17講 東北地方	東北地方（自然環境）
2 農業をとりまく環境の変化と農家の対応	256 - 257		東北地方（農業・水産業）
3 伝統文化の維持と革新	258 - 259		東北地方（地域文化）
			東北地方（工業）
4 東日本大震災にともなう社会の変化	260 - 261		東北地方（災害の教訓）
5 震災からの復興と災害に強い地域づくり	262 - 263		
7　北海道地方			
1 北海道地方の自然環境と人々のかかわり	268 - 269	第18講 北海道地方	北海道地方（自然環境）
2 寒冷な気候に対応した人々の生活	272 - 273		北海道地方（歴史と生活）
3 きびしい自然環境を克服した農業	274 - 275		北海道地方（農業・水産業）
4 自然環境を生かした観光とその影響	276 - 277		北海道地方（観光業）
5 自然環境との共生をはかるために	278 - 279		北海道地方（農業・水産業）
			北海道地方（観光業）

教科書		スタディサプリ	
タイトル	ページ	テキストの講義名	
第4章　地域のあり方			
1 考察・構想するテーマを決めよう	284 - 285	第19講 地域の調査・発表	身近な地域の調査・発表など
2 地域の課題の解決策を考察しよう	286 - 287		
3 情報を集めて構想しよう	288 - 289		
4 構想した内容を整理してまとめよう	290 - 291		